

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	グラウンド舗装材料 荒木田土	（10t車搬入）	1	m3	14,000	10,100	0.7214	（埼玉県産）
		（4t車搬入）	1	m3	18,500	12,900	0.6973	
		（3t車搬入）	1	m3	22,000	15,700	0.7136	
	グラウンド舗装材料 石灰岩ダスト 2.5mm～0mm	（10t車搬入）	1	m3	15,500	10,800	0.6968	（栃木県産）
		（4t車搬入）	1	m3	19,500	13,600	0.6974	
		（3t車搬入）	1	m3	23,000	16,800	0.7304	
	グラウンド舗装材料 緑色スクリーニングス 2.5mm～0mm	（10t車搬入）	1	m3	16,500	11,500	0.6970	（埼玉県産又は、群馬県産）
		（4t車搬入）	1	m3	20,500	14,300	0.6976	
		（3t車搬入）	1	m3	24,500	17,100	0.6980	
	グラウンド舗装材料 青森砂 2.0mm～0.02mm	（10t車搬入）	1	m3	19,500	14,500	0.7436	（青森県産）
		（4t車搬入）	1	m3	23,000	17,100	0.7435	
		（3t車搬入）	1	m3	25,000	19,800	0.7920	
	グラウンド舗装材料 JGS-CCクレイ（特殊針葉樹皮）1000L/袋	（大型車搬入）	1	袋	29,500	26,000	0.8814	（岐阜県産）
		（中型車搬入）	1	袋	34,500	30,500	0.8841	
	グラウンド舗装材料 JGS-CCクレイCP（特殊針葉樹皮）1000L/袋	（大型車搬入）	1	袋	29,500	26,000	0.8814	（岐阜県産）
		（中型車搬入）	1	袋	34,500	30,500	0.8841	
	テニスコート舗装材料 砂入り人工芝 t = 25mm（調整珪砂含む）	（材料費）10t車搬入	1,500	m ²	2,850	2,700	0.9474	（別紙仕様参照）
		（施工費）	1,500	m ²	1,100	1,100	1.0000	路盤及び基層は別途施工
	テニスコート舗装材料 透水型ゴムチップウレタン舗装 t = 8mm （グレーマー、黒ゴムチップ、ウレタントップコート含む）	（材料費）10t車搬入	1,500	m ²	4,800	4,560	0.9500	（別紙仕様参照）
		（施工費）	1,500	m ²	2,100	2,100	1.0000	ライン及び路盤、基層は別途施工
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種） 標準色アルマイト仕上げ（鋳物支柱は塗装仕上げ） ・H=950mm・アンカーボルト、アンカープレート含む ・先埋込アンカーボルト仕様	（材料費）大型車搬入不可	17.1	m	89,400	75,900	0.8490	（割付け及び規格等の詳細は別図参照）
		（施工費）大型車搬入不可：人力	17.1	m		5,270	---	
	アルミ合金製落下物防止柵 シルバーアルマイト仕上げ（防護柵支柱抱合せ仕様） ・H=1,820mm・網：アノードリシイフ	（材料費）大型車搬入不可	17.1	m	83,700	71,100	0.8495	（割付け及び規格等の詳細は別図参照）
		（施工費）大型車搬入不可：人力	17.1	m		3,150	---	
	人工芝舗装 ロングパイル人工芝（H=65mm） 充填ゴムチップ、充填砂を含む	（材料費）	9,400	m ²	8,500	8,500	1.0000	MSCraft BaseballTurf 同等品以上
		（施工費）	9,400	m ²	3,500	3,500	1.0000	砕石路盤及び下地As層は別途施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	混合土舗装 中間層（火山砂利 0～40） t = 15cm	（材料費）	756	m3	15,000	14,900	0.9933	（群馬産）
		（施工費）	3,600	m ²	550	550	1.0000	
	混合土舗装 表層（黒土） t = 15cm	（材料費）	756	m3	19,500	19,400	0.9949	（福島県白河産）
		（施工費）	3,600	m ²	700	700	1.0000	表面処理工は別途施工
	アンツーカー舗装 中間層（火山砂利 0～40） t = 10cm	（材料費）	117.6	m3	15,000	14,900	0.9933	（群馬産）
		（施工費）	840	m ²	500	500	1.0000	
	アンツーカー舗装 表層（アンツーカー） t = 8cm	（材料費）	177.8	t	62,000	61,900	0.9984	表面処理工は別途施工
		（施工費）	840	m ²	1,200	1,200	1.0000	
	弾性舗装 表層（ポリリタ系全天候型舗装） t = 13mm	（材料費）	170	m ²	21,000	18,900	0.9000	レゾーネース ST-UW同等品以上
		（施工費）	170	m ²	9,000	9,000	1.0000	砕石路盤及び下地As層は別途施工
	外野フェンス 高尺メッシュフェンス(亜鉛メッキ鉄線 SWMGH - 3 同等品以上 塗装 φ4.0×100×50) H = 3.8m (GL～H5m) 上部2mはエコネット張り	（材料費）	190	m	54,000	51,300	0.9500	擁壁及び防護マットは 別途施工
		（組立・据付費）	190	m	26,000	26,000	1.0000	
	防球ネット 電動昇降式天井ネット付き 延長 379.86m 高さ 10m～40m ネット面積 11,983m ²	（材料費）	1	式	141,130,119	139,000,000	0.9849	割付け及び規格等の詳細は別図 参照
		（施工費）	1	式	142,563,021	128,000,000	0.8978	
	カウンタボード BS0表示灯（LED） 1,600×1,200（基礎工事は別途施工）	（材料費）	1	基	1,980,000	1,780,000	0.8990	仕様及び規格等の詳細は別図参 照
		（運搬費）	1	基	50,000	50,000	1.0000	
	駐車料金システム 発券機、精算機、ゲート、入口表示灯等含む	機器据付及び結線、調整費含む （基礎工事は別途施工） （諸経費を除く）	1	式	16,987,600	8,750,000	0.5151	
	遮音フェンス H = 2.863m	（材料費）	71.8	m	75,900	56,100	0.7391	仕様及び規格等の詳細は 別図参照
		（組立・据付費）	71.8	m	6,140	6,140	1.0000	
	縦格子ガードフェンス 支柱間隔 3m（丸格子型） H = 1.1m	（材料費）	178.2	m	9,200	7,820	0.8500	仕様及び規格等の詳細は 別図参照
		（組立・据付費）	178.2	m	2,780	2,780	1.0000	
	メッシュフェンス 支柱間隔 2m H = 3.0m	（材料費）	342.6	m	29,900	22,100	0.7391	仕様及び規格等の詳細は 別図参照
		（組立・据付費）	342.6	m	4,950	4,950	1.0000	
	灯浮標 浮体（φ1,600、やぐら形） 水面から灯火まで3.4m（灯具は別途）	頭標：赤色円すい形	1	基	4,480,000	4,410,000	0.9844	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	灯浮標 浮体（φ1,600、やぐら形） 水面から灯火まで3.4m（灯具は別途）	頭標：緑色円筒形	1	基	4,480,000	4,410,000	0.9844	
	灯浮標 LED灯具（航路標識、過充電防止装置付）	単閃光 毎4秒1閃光、光度：32カンデラ 光 達距離：3.5海里、色彩：赤、緑	2	基	600,000	510,000	0.8500	仕様及び規格等の詳細は 別図参照
平塚市	水中汚水ポンプ	ホルテックス, 口径65mm, 出力0.40kw	2	台		584,000	---	
	ポンプ制御盤	0.40kw×2台用	1	面		1,670,000	---	
	引込開閉器盤	遮断器内蔵	1	面		192,000	---	
	予旋回槽	2号マホ-ル用FRP製2分割	1	基		672,000	---	
	仕切り弁	65A、JIS10k、材質：SCS	2	個		67,200	---	
	空気弁	20A、逆止弁方式、材質：SUS	2	個		24,400	---	
	逆止弁	65A、JIS10k、材質：SCS、ボール式	2	個		75,800	---	
	投込式水位計	投込圧力式水位計 ケーブル長20m	1	台		432,000	---	
	フロート式水位計	浮子転倒式レベルスイッチ ケーブル長20m	1	個		17,100	---	
	流入バッフル	φ75用、500mm、SUS製	1	式		36,200	---	
	流入バッフル	φ200用、1000mm、SUS製	1	式		38,000	---	
	流入バッフル	φ200用、1500mm、SUS製	1	式		47,300	---	
	フラップゲート	φ600, SUS304, 設計水深2.5m	1	門		383,000	---	
	フラップゲート	□800, SUS304, 設計水深2.3m	1	門		587,000	---	
	フラップゲート	□1000, SUS304, 設計水深4.1m	1	門		843,000	---	
	フラップゲート	□1350, SUS304, 設計水深3.0m	1	門		1,370,000	---	
	フラップゲート	φ300, 塩ビ製, 設計水深2.0m	1	門		30,700	---	
	フラップゲート	□450, SUS304, 設計水深2.5m	1	門		345,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	ノンフレーションネット部材	ネットワイヤ4.5(10%アルミ垂鉛合金) 特殊クランプ管含む	1	本	2,830	2,540	0.8975	
	ノンフレーションネット部材	ネットワイヤ7.5(10%アルミ垂鉛合金) 特殊クランプ管含む	1	本	3,950	3,550	0.8987	
	ノンフレーションネット部材	連結金具A(HDZ-35)	1	個	700	630	0.9000	
	ノンフレーションネット部材	連結金具B(HDZ-35)	1	個	480	432	0.9000	
	ノンフレーションネット部材	特殊クランプ管	1	個	250	225	0.9000	
	複層塗材E(凹凸模様 凸部処理(吹付))	材工	494	m2	5,930	5,660	0.9545	
	耐候性塗料塗り(DP)	材工	6280	m2	4,980	4,600	0.9237	
	コンクリート保護工法リアル・メンテ	材工 リアルメンテ含侵材費 塗布量300g/m2	6774	m2	2,456	2,440	0.9935	KT-080018-VE
	剥落防止工(タフガードQ-R工法)	材工	379	m2	13,296	13,200	0.9928	
	脱脂・洗浄工	材工 エボガードシステム ノンクローム200 同等品	1638	m2	1,313	1,570	1.1957	CB-080011-V
	下地処理工	材工 エボガードシステム JM-S200 同等品	1638	m2	177	210	1.1864	CB-080011-V
	下塗工	材工 エボガードシステム エボガード200 同等品	1638	m2	2,939	3,520	1.1977	CB-080011-V
	鋼管柱 埋込式	φ165.2, 9m 垂鉛メッキ、貼紙防止塗装、地際防食塗装	1	本	282,000	221,000	0.7837	
	鋼管柱 埋込式	φ190.7, 9m 垂鉛メッキ、貼紙防止塗装、地際防食塗装	1	本	340,600	269,000	0.7898	
	鋼管柱 埋込式	φ165.2, 9m 垂鉛メッキ後樹脂コーティング、地際防食塗装	1	本	416,900	310,000	0.7436	
	鋼管柱 埋込式	φ190.7, 9m 垂鉛メッキ後樹脂コーティング、地際防食塗装	1	本	510,100	357,000	0.6999	
	車両用 交通信号灯 LED	3位水平式 片面 アーム2m迄	1	灯	312,000	265,000	0.8494	
	車両用 交通信号灯 LED	3位水平式 灯体	1	灯	259,000	220,000	0.8494	
	湿性多孔質人工土壌	材工 ビバソイル 1m3フレコン袋 同等品	120	m3	31,050	27,900	0.8986	材工共 10t平車納入とする
	貯排水ドレンボード	材工 プライムボード45システム 同等品	212	m2	7,136	6,420	0.8997	材工共プライムボード(t45),透水フィルム,着型 耐根シート,ルートガードテープとする
	ベンチ01 人造大理石 D700~1400 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	65	m	249,300	224,000	0.8985	
	ベンチ02 人造大理石 D700~1310 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	21	m	285,000	256,000	0.8982	
	ベンチ03 人造大理石 D700 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	12	m	231,110	207,000	0.8957	
	ベンチ04 人造大理石 D700 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	6	m	213,700	192,000	0.8985	
	ベンチ05 人造大理石 D700 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	5	m	213,700	192,000	0.8985	
	ベンチ06 人造大理石 D700 H300	コンクリート製研ぎ仕上げ ダボピン含む	6	m	213,700	192,000	0.8985	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	ベンチ1 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	38	m	81,000	66,600	0.8222	
	ベンチ1 R部	本磨 D700～1300 W1400程度 接着加工	25	m	128,000	106,000	0.8281	
	ベンチ2 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	7	m	81,000	66,600	0.8222	
	ベンチ2 R部	本磨 D700～1300 W1400程度 接着加工	14	m	128,000	106,000	0.8281	
	ベンチ3 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	16	m	81,000	66,600	0.8222	
	ベンチ3 R部	本磨 D700～1300 W1400程度 接着加工	6	m	128,000	106,000	0.8281	
	ベンチ4 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	6	m	81,000	66,600	0.8222	
	ベンチ5 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	5	m	81,000	66,600	0.8222	
	ベンチ6 直部	本磨 D700 W1400程度 接着加工	5	m	81,000	66,600	0.8222	
	パーゴラ	材工 H2950 D=3500 L=13020 ルーバー：天然木（ケリーポルト）	1	基	9,884,980	9,390,000	0.9499	
	軒天(さいか屋前)	アルミパンド ^レ ル ^ル t=1.0 陽極酸化塗装複合被膜 シルバー ^ル 色 ^ル マット ^ル 処理 C-100×50×3.2@900溶融	1232	m2	59,300	57,000	0.9612	
	上記施工費(撤去)	夜間	1203	m2		19,000	---	
	上記施工費(新設)	夜間	1232	m2	22,800	22,300	0.9781	
	桁 ^ル が ^ル -(さいか屋前)	アルミ ^ル パ ^ル ンド ^ル ル ^ル t=2.5 H=1480 フッ素樹脂塗装 目地 シーリング・下地共	274	m2	71,000	68,300	0.9620	
	上記施工費(撤去)	夜間	192	m2		21,000	---	
	上記施工費(新設)	夜間	274	m2	27,000	26,500	0.9815	
	軒天(サパ ^ル ール ^ル ビ ^ル ル前)	アルミパンド ^レ ル ^ル t=1.0 陽極酸化塗装複合被膜 シルバー ^ル 色 ^ル マット ^ル 処理 C-100×50×3.2@900溶融	121	m2	58,900	57,500	0.9762	
	上記施工費(撤去)	夜間	121	m2		19,000	---	
	上記施工費(新設)	夜間	121	m2	22,500	22,000	0.9778	
	桁 ^ル が ^ル -(サパ ^ル ール ^ル ビ ^ル ル前)	アルミ ^ル パ ^ル ンド ^ル ル ^ル t=2.5 H=1350 フッ素樹脂塗装 目地 シーリング・下地共	62	m2	71,000	68,300	0.9620	
	上記施工費(撤去)	夜間	62	m2		21,000	---	
	上記施工費(新設)	夜間	62	m2	27,500	27,000	0.9818	
	軒天 ^ル パ ^ル ンド ^ル のみ	アルミパンド ^レ ル ^ル t=1.0	1232	m2	38,900	37,400	0.9614	
	上記施工費(撤去)	夜間	1203	m2		11,200	---	
	上記施工費(新設)	夜間	1232	m2	10,700	10,700	1.0000	
	パラソルベース 埋め込みベース(3点セット)	Mサイズ 38mmφ用 SUS304(#400) 地中 埋め込み部 アルミ ^ル 用 ^ル 材 ^ル ト ^ル ケット ^ル フタ	28	個	55,250	55,200	0.9991	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	せつ器質タイル	290×90×20フラットタイル	3148	m2	14,200	13,500	0.9507	
	上記施工費		3148	m2	7,000	6,700	0.9571	
	せつ器質タイル	290×90×20フラットタイル(夜間)	3148	m2	14,000	13,500	0.9643	
	上記施工費		3148	m2	14,400	13,700	0.9514	
	階段床せつ器質タイル	290×90×20フラットタイル	559	m2	15,000	14,300	0.9533	
	上記施工費		559	m2	9,400	9,000	0.9574	
	階段床せつ器質階段ノズリップ 役物	(108+50)×290	1068	m	7,500	7,200	0.9600	
	上記施工費		1068	m	3,900	3,700	0.9487	
	床磁器質視覚障害者タイル	W=300	133	m2	32,800	31,200	0.9512	
	上記施工費		133	m2	17,400	16,600	0.9540	
	ガーデンパークデッキ1	材工 束柱、根太、床板：天然木グリーンハート ベンチ07含む	107	m2	100,200	95,100	0.9491	
	ガーデンパークデッキ2	材工 束柱、根太、床板：天然木グリーンハート ウッドデッキ3	182	m2	57,000	54,100	0.9491	
	ガーデンテラスデッキ1	材工 束柱、根太、床板：天然木グリーンハート	165	m2	48,800	46,300	0.9488	
	ガーデンテラスデッキ2	材工 束柱、根太、床板：天然木グリーンハート ウッドデッキ1	50	m2	44,700	42,400	0.9485	
	円形デッキ	材工 束柱、根太、床板：天然木グリーンハート ウッドデッキ2	184	m2	63,700	60,500	0.9498	
	人工芝（ガーデングラス）	材工 人工芝幅2000mm 芝丈25mm	235	m2	15,000	14,000	0.9333	
	コンクリート平板	□598×40	2005	m2	8,500	7,650	0.9000	
	高さ調整束	仕切り高さH70～450 使用量2.8個/m ²	2005	m2	4,000	3,600	0.9000	
	上記施工費 昼間		2005	m2	6,500	6,500	1.0000	
	上記施工費 夜間		2005	m2	8,450	8,450	1.0000	
	地覆外部 笠石 D200 直線部	ラブリッド・ルック 本磨 厚30 圧着工法	13	m	13,260	11,900	0.8974	
	上記施工費		13	m	7,140	6,420	0.8992	
	地覆外部笠石 D310 直線部	ラブリッド・ルック 本磨 厚30 圧着工法	89	m	16,835	15,100	0.8969	
	上記施工費		89	m	9,065	8,150	0.8991	
	地覆外部笠石 D420 直線部	ラブリッド・ルック 本磨 厚30 圧着工法	399	m	20,410	18,300	0.8966	
	上記施工費		399	m	10,990	9,890	0.8999	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	地覆外部笠石 D700 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	5	m	29,510	26,500	0.8980	
	上記施工費		5	m	15,890	14,300	0.8999	
	地覆外部笠石 D200 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	2	m	18,005	16,200	0.8998	
	上記施工費		2	m	9,695	8,720	0.8994	
	地覆外部笠石 D420 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	75	m	26,975	24,200	0.8971	
	上記施工費		75	m	14,525	13,000	0.8950	
	地覆笠石 立上り H100 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	192	m	8,320	7,480	0.8990	
	上記施工費		192	m	4,480	4,030	0.8996	
	地覆笠石 立上り H120 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	4	m	8,970	8,070	0.8997	
	上記施工費		4	m	4,830	4,340	0.8986	
	地覆笠石 立上り H130 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	22	m	9,295	8,360	0.8994	
	上記施工費		22	m	5,005	4,500	0.8991	
	地覆笠石 立上り H140 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	14	m	9,620	8,650	0.8992	
	上記施工費		14	m	5,180	4,660	0.8996	
	地覆笠石 立上り H150 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	31	m	9,945	8,950	0.8999	
	上記施工費		31	m	5,355	4,810	0.8982	
	地覆笠石 立上り H170 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	22	m	10,595	9,530	0.8995	
	上記施工費		22	m	5,705	5,130	0.8992	
	地覆笠石 立上り H190 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	7	m	11,245	10,100	0.8982	
	上記施工費		7	m	6,055	5,440	0.8984	
	地覆笠石 立上り H220 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	44	m	12,220	10,900	0.8920	
	上記施工費		44	m	6,580	5,920	0.8997	
	地覆笠石 立上り H340 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	14	m	16,120	14,500	0.8995	
	上記施工費		14	m	8,680	7,810	0.8998	
	地覆笠石 立上り H350 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	12	m	16,445	14,800	0.9000	
	上記施工費		12	m	8,855	7,960	0.8989	
	地覆笠石 立上り H360 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	14	m	16,770	15,000	0.8945	
	上記施工費		14	m	9,030	8,120	0.8992	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	地覆笠石 立上り H500 直線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	3	m	21,320	19,100	0.8959	
	上記施工費		3	m	11,480	10,300	0.8972	
	地覆笠石 立上り H100 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	15	m	16,120	14,500	0.8995	
	上記施工費		15	m	8,680	7,810	0.8998	
	地覆笠石 立上り H150 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	17	m	19,240	17,300	0.8992	
	上記施工費		17	m	10,360	9,320	0.8996	
	地覆笠石 立上り H170 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	10	m	20,475	18,400	0.8987	
	上記施工費		10	m	11,025	9,920	0.8998	
	地覆笠石 立上り H220 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	20	m	23,530	21,100	0.8967	
	上記施工費		20	m	12,670	11,400	0.8998	
	地覆笠石 立上り H500 曲線部	ラブリック 本磨 厚30 圧着工法	3	m	40,755	36,600	0.8980	
	上記施工費		3	m	21,945	19,700	0.8977	
	壁せり器質タイル	60×227 弾性接着材共	85	m2	19,500	18,600	0.9538	
	上記施工費 昼間		85	m2	8,600	8,190	0.9523	
	上記施工費 夜間		85	m2	17,800	16,900	0.9494	
	ガラス高欄A 直線部 手摺なし	強化ガラス(セミツクグリット有) TP6+中間被膜+TP6 柱:ステンレス+アルミキャスト 笠木:ステンレス	129	m	404,000	383,000	0.9480	
	ガラス高欄B 曲線部 手摺なし	強化ガラス(セミツクグリット有) TP6+中間被膜+TP6 柱:ステンレス+アルミキャスト 笠木:ステンレス	28	m	538,000	511,000	0.9498	
	ガラス高欄C 傾斜部 手摺部SUS製	強化ガラス(セミツクグリット有) TP6+中間被膜+TP6 柱:ステンレス+アルミキャスト 笠木:ステンレス	19	m	438,000	416,000	0.9498	
	ガラス高欄D コーナー部	強化ガラス(セミツクグリット有) TP6+中間被膜+TP6柱無し パネルのみ L=441	9	基	161,000	152,000	0.9441	
	ガラス高欄E 伸縮部	強化ガラス(セミツクグリット有) TP6+中間被膜+TP6柱無し パネルのみ L=350	15	基	160,000	152,000	0.9500	
	ガラス高欄A 直線部 手摺なし	強化ガラス(セミツクグリット有) 柱:鉄鋳物 笠木:アルミ押出材	129	m	434,000	414,000	0.9539	へーフルートの板厚は22mmとする 通線管は含まず。
	ガラス高欄B 曲線部 手摺なし	強化ガラス(セミツクグリット有) 柱:鉄鋳物 笠木:アルミ押出材	28	m	506,000	483,000	0.9545	
	ガラス高欄C 傾斜部 手摺部SUS製	強化ガラス(セミツクグリット有) 柱:鉄鋳物 笠木:アルミ押出材	19	m	529,000	505,000	0.9546	手摺部点字標示板は含まず
	ガラス高欄D コーナー部	強化ガラス(セミツクグリット有) 支柱(鋼管)+アンカー	9	箇所	134,000	127,000	0.9478	
	ガラス高欄E 伸縮部	強化ガラス(セミツクグリット有) トップビーム+ガラス	15	箇所	261,000	249,000	0.9540	
	多柵高欄A SP種	直線部 手摺なし FB(SS)t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンスリーク入り塗装仕上げ	221	m	98,000	93,100	0.9500	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	多柵高欄B SP種	曲線部 手摺なし FB(SS)t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	46	m	142,000	134,000	0.9437	
	多柵高欄C SP種	傾斜部及び階段部 SUS手摺あり	29	m	176,000	177,000	1.0057	
	多柵高欄D SP種	コーナー部 L0.5m×0.5m 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	16	基	127,000	120,000	0.9449	
	多柵高欄A P種	直線部 手摺なし FB(SS)t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	10	m	96,000	91,200	0.9500	
	多柵高欄B P種	直線部 SUS手摺あり FB(SS)t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	8	m	168,000	170,000	1.0119	
	多柵高欄C P種	傾斜部 SUS手摺あり(両側)FB(SS)t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	30	m	222,000	221,000	0.9955	
	多柵高欄D P種	コーナー部 L0.5m×0.5m FB(SS) t=12mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	1	基	124,000	117,000	0.9435	
	植栽内高欄A	P種 H2100 直線部 FB(SS)t=16mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	9	m	177,000	168,000	0.9492	
	植栽内高欄B	P種 H2100 曲線部 FB(SS)t=16mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	4	m	256,000	243,000	0.9492	
	植栽内高欄C	P種 H1700 曲線部 FB(SS)t=16mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	18	m	170,000	161,000	0.9471	
	植栽内高欄D	P種 H1700 直線部 FB(SS)t=16mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	3	m	250,000	237,000	0.9480	
	植栽内高欄E	P種 H1450 直線部 FB(SS)t=16mm 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	7	m	167,000	158,000	0.9461	
	植栽内高欄F	コーナー部 H1700×1700 L0.5m×0.5m 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	2	基	221,000	209,000	0.9457	
	植栽内高欄G	コーナー部 H2100×1450 L0.5m×0.5m 溶融亜鉛めっき+ステンレス入り塗装仕上げ	1	基	252,000	239,000	0.9484	
	手摺用ステンレス点字表示板	175W×83H×1.0T	56	枚	10,500	9,970	0.9495	
	階段部 片側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=7.7m）H=850,650	1	基	691,900	605,000	0.8744	点字表示板(SUS)含む
	階段部 両側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=6.3m）H=850,650	1	基	834,700	730,000	0.8746	点字表示板(SUS)含む
	階段部 片側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=8.4m）H=850,650	1	基	767,300	671,000	0.8745	点字表示板(SUS)含む
	階段部 両側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=3.5m）H=850,650	1	基	612,700	536,000	0.8748	点字表示板(SUS)含む
	階段部 両側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=7.5m）H=850,650	1	基	963,800	843,000	0.8747	点字表示板(SUS)含む
	階段部 両側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=2.8m）H=850,650	1	基	603,700	528,000	0.8746	点字表示板(SUS)含む
	階段部 片側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=1.8m）H=850,650	1	基	465,800	407,000	0.8738	点字表示板(SUS)含む
	階段部 片側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=7.5m）H=850,650	1	基	761,800	666,000	0.8742	点字表示板(SUS)含む
	階段部 片側手摺	材工 柱、手摺：ステンレス（L=7.5m）H=850,650	1	基	761,800	666,000	0.8742	点字表示板(SUS)含む
	手摺笠木	材工 笠木：グリーンホ-トT120W55L2000 取付金具含む	145	m	24,000	22,800	0.9500	
	ステンレス製バケット枳	250×250×150H 接続口径50A マンホール蓋 SUS/バンチング	1	個	152,000	91,200	0.6000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	ステンレス製伸縮装置	W=160 SUS製 CL/50 止水補助シート付	43	m	43,800	43,300	0.9886	
	上記施工費		43	m	38,000	37,200	0.9789	
	ステンレス製伸縮装置	W=330 SUS製 CL/150 止水補助シート付	12	m	73,000	72,100	0.9877	
	上記施工費		12	m	48,000	47,200	0.9833	
	伸縮装置取替工	カットオフジョイント A-3タイプ	20	m	45,196	40,600	0.8983	
	上記施工費		20	m	98,611	88,700	0.8995	
	伸縮装置取替工	カットオフジョイント A-2タイプ	8	m	40,835	36,700	0.8987	
	上記施工費		8	m	98,611	88,700	0.8995	
	グレーチング	4mm 1バーリプルスタイプ P=10 ボルト固定 受枠ボルト固定用 1m両サイド	54	m	62,700	50,100	0.7990	
	基礎杭工(イーゼット工法) 材料費	鋼管杭 φ 216.3- t=8.2mm(D550×28mm)L=6.0m	4	セット	266,300	226,000	0.8487	
	基礎杭工(イーゼット工法) 施工費	夜間	4	セット	252,700	252,000	0.9972	
	基礎杭工(イーゼット工法) 機械組立解体運搬費		1	式	665,800	665,000	0.9988	
	軽量盛土工材料費 発泡スチロールブロック	EPSﾌﾞﾛｯｸ DX35 h=0.5m w=1.0m L=2.0m 同等品	39	m3	41,270	37,100	0.8990	
	EPSブロック用緊結金具	両爪・片爪	100	個	370	370	1.0000	
	ライナープレート矩形（黒皮）	LP t2.7×4319×8558（組立用ボルト・ナット含む）	5	m	408,100	355,000	0.8699	
	補強リング	HR H200×4319×8558 12分割	4	R	610,000	530,000	0.8689	
	スポット照明01	S2h LEDワイド（30°）38.5W×1×2台	41	基	142,000	139,000	0.9789	(AD-2583-4000K・SP+TG-383)×2台 同等品以上
	スポット照明02	S5 LEDユニット52W×1	41	基	198,000	195,000	0.9848	(AD-2595-4000K・SP) 同等品以上
	スポット照明03	D2 LED 32W×1 埋込式	11	基	21,000	20,600	0.9810	(DD-3313-W(4000K)) 同等品以上
	電源ユニット	D2	151	基	10,800	10,600	0.9815	(TG-386) 同等品以上
	直付灯	UP1 11.2W×1灯	318	基	158,000	155,000	0.9810	(AD-2654-4000K・SP 直付灯) 同等品以上
	道路照明	BL1 LED 83W×1	19	基	298,000	293,000	0.9832	(AD-2925H-W・SPﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ) 同等品以上

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	ポール照明01	P1 38.5W×4=154W ポール灯 フラッグポール付	7	基	1,802,800	1,770,000	0.9818	((特)AD-2627H-W(4灯仕様) + TG-383) 同等品以上
	ポール照明02	P2 38.5W×4=154W ポール灯	15	基	1,684,800	1,650,000	0.9793	((特)AD-2627H-W(4灯仕様) + TG-383) 同等品以上
	ポール照明03	P3 LED 14.3W×3=42.9W ポール灯	2	基	437,000	494,000	1.1304	(AD-2623H-W・SP) 同等品以上
	高欄照明（北側 L=37.5m）	TK1 特注高欄照明電源ボックス灯具・ シリコンライト（デフューズタイプ） 取付金具含む	1	式	1,738,850	1,730,000	0.9949	
	高欄照明（南側 右 L=18.0m）	TK1 特注高欄照明電源ボックス灯具・ シリコンライト（デフューズタイプ） 取付金具含む	1	式	829,000	824,000	0.9940	
	高欄照明（南側 中央 L=54.9m）	TK1 特注高欄照明電源ボックス灯具・ シリコンライト（デフューズタイプ） 取付金具含む	1	式	2,576,700	2,560,000	0.9935	
	高欄照明（南側 左 L=74.9m）	TK1 特注高欄照明電源ボックス灯具・ シリコンライト（デフューズタイプ） 取付金具含む	1	式	3,311,550	3,290,000	0.9935	
	ベンチ照明（吹付け部 L=57.6m）	TK2 特注電源ボックス 灯具；テブライト 取付金具含む	1	式	2,652,600	2,630,000	0.9915	
	ベンチ照明（西側 L=19m）	TK2 特注電源ボックス 灯具；テブライト 取付金具含む	1	式	812,800	808,000	0.9941	
	ベンチ照明（北側 L=19.3m）	TK2 特注電源ボックス 灯具；テブライト 取付金具含む	1	式	812,800	808,000	0.9941	
	ベンチ照明（藤棚西側 L=6.3m）	TK2 特注電源ボックス 灯具；テブライト 取付金具含む	1	式	397,100	395,000	0.9947	
	ベンチ照明（藤棚東側 L=6.3m）	TK2 特注電源ボックス 具；テブライト 取付金具含む 灯	1	式	397,100	395,000	0.9947	
	ベンチ照明（藤棚北側 L=4.4m）	TK2 特注電源ボックス 灯具；テブライト 取付金具含む	1	式	313,000	311,000	0.9936	
	No165～183 運搬費	4tトラック1台×4	1	式		280,000	---	
	分電盤01	P-B-W SUS製	1	面	1,350,000	1,200,000	0.8889	
	分電盤02	L-B-W SUS製	1	面	1,200,000	1,270,000	1.0583	
	分電盤03	L-1-1 SUS製 屋外防水自立型	1	面	2,450,000	2,170,000	0.8857	
	分電盤04	L-1-2 SUS製 屋外防水自立型	1	面	2,600,000	2,550,000	0.9808	
	分電盤05	L-1-3 SUS製 屋外防水自立型	1	面	2,550,000	2,470,000	0.9686	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	特殊部 R 1 号	1200*1800*4000	1	ヶ所	1,831,400	1,550,000	0.8463	特殊部 型,地上機器部
	特殊部 R 2 号	950*1500*3000	1	ヶ所	968,100	822,000	0.8491	通信 型
	特殊部 R 3 号	1200*1800*4000	1	ヶ所	1,820,400	1,540,000	0.8460	特殊部 型
	特殊部 R 4 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	1,943,700	1,650,000	0.8489	特殊部 型,車道横断部
	特殊部 R 5 号	500*1050*2000	1	ヶ所	336,300	285,000	0.8475	通信接続柵
	特殊部 R 6 号	950*1500*3000	1	ヶ所	974,700	828,000	0.8495	通信 型
	特殊部 R 7 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	2,069,300	1,750,000	0.8457	特殊部 型,地上機器部 車道横断部
	特殊部 R 8 号	900*1100*1800	1	ヶ所	381,800	324,000	0.8486	電力 型
	特殊部 L 2 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	1,928,300	1,630,000	0.8453	特殊部 型,車道横断部
	サイドボックス	1000*600*650	1	ヶ所	161,600	137,000	0.8478	
	鋳鉄丸蓋	φ 750	1	組	231,000	196,000	0.8485	
	通信接続柵用鋳鉄蓋	500*2000	1	組	506,500	430,000	0.8490	
	電力 型用鋳鉄蓋	900*1750	1	組	502,400	427,000	0.8499	
	分岐柵用鋼製蓋	900*450	1	組	117,000	99,400	0.8496	
	特殊部 L 1 号	□ 900*1300	1	ヶ所	187,300	149,000	0.7955	ハンドホール
	警察用ハンドホール	□ 600*900	3	ヶ所	115,700	92,500	0.7995	ハンドホール
	ペDESTALボックス（中）用ハンドホール	800*400*650	2	ヶ所	155,000	124,000	0.8000	Jcom地上機器部
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 200	12	ヶ所	26,400	1,840	0.0697	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 150	12	ヶ所	26,400	1,840	0.0697	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 130	20	ヶ所	44,000	1,840	0.0418	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 100	30	ヶ所	66,000	1,840	0.0279	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 75	6	ヶ所	13,200	1,840	0.1394	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 50	6	ヶ所	13,200	1,840	0.1394	
	サークルベンチ	材工共	1	式	1,663,000	1,310,000	0.7877	2基1式
	背伸ばしベンチ	材工共	1	式	409,000	445,000	1.0880	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	道路照明灯（接続・前方遮光ルーバ付）	ナトリウムランプ、安定器、ジョイントユニット、アンカーボルト、番号標、歴板、ポール、ポール運賃含む	1	式	303,900	297,000	0.9773	
	道路照明灯（接続・後方遮光ルーバ付）	ナトリウムランプ、安定器、ジョイントユニット、アンカーボルト、番号標、歴板、ポール、ポール運賃含む	1	式	303,900	299,000	0.9839	
	道路照明灯（地中単独・後方遮光ルーバ付）	ナトリウムランプ、安定器、自動点滅器、ジョイントユニット、アンカーボルト、番号標、歴板、ポール、ポール運賃含む	1	式	321,900	312,000	0.9692	
	自立分電盤		1	式	720,000	576,000	0.8000	
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びベントラット付）	YSP- 型用	1	m ²		74,900	---	
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びベントラット付）	FSP-Z32型用	478	m ²		59,900	---	
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びベントラット付）	平鋼用	1	m ²		59,900	---	
厚木市	ボックス側溝（排水孔付）	300*300*2000(L型タイプ) T-25縦横断仕様	63	本		17,900	---	
	集水桝	300*300*1000 グレーチング蓋（細目） T-25	14	基		49,900	---	
	集水桝	300*300*1000(L型タイプ) グレーチング蓋（細目） T-25	7	基		45,400	---	
	側溝コンクリート蓋	610*150*1000 スリット付 t-25	98	枚		21,800	---	
	ボックス側溝	400*400*2000(6%) T-25縦横断仕様	64	本		38,900	---	
	ボックス側溝	300*300*2000(グレーチング6%)T-25縦横断仕様	120	本		43,600	---	
	集水桝	300*300*1000 6% グレーチング蓋 T-25	34	基		43,100	---	
	ボックス側溝 歩車上	300*300*2000(グレーチング) T-25縦横断仕様	880	本		25,600	---	
	集水桝 歩車上	300*300*1000 6% グレーチング蓋 T-25	44	基		41,300	---	
	ガードレール基礎ブロック	600×1500×2000 BC種用 総高さH700	68	個		51,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
大和市	電線共同溝用プレキャストボックス	特殊部 型1200×1800×4500(車道部)	1	基	2,241,300	1,840,000	0.8210	端壁・敷板・サイドボックス・調整ブロック（H=600）含む ダクトリブ 取付費は別途
	〃	特殊部 型1200×1800×4500(歩道部)	1	基	2,146,300	1,770,000	0.8247	端壁・敷板・サイドボックス・調整ブロック（H=100）含むダクトリブ 取付費は別途
	〃	特殊部 型（電力用）900×1100×1800	2	基	371,600	306,000	0.8235	端壁含む ダクトリブ 取付費は別途
	〃	特殊部 型（通信用）900×1500×2200	2	基	742,300	612,000	0.8245	端壁・調整ブロック（H=100）含むダクトリブ 取付費は別途
	〃	地上機器横置2基用900×480×3600	1	基	1,291,900	1,060,000	0.8205	端壁・ハンドホール・サイドホール 取付枠共（9山）含む ダクトリブ 取付費は別途
	〃	地上機器横置1基用900×480×2200	2	基	455,600	375,000	0.8231	端壁・ハンドホール・サイドホール 取付枠共（2山）含む ダクトリブ 取付費は別途
	〃	地上機器横置1基用900×480×2200	1	基	488,600	403,000	0.8248	端壁・ハンドホール・サイドホール 取付枠共（3山）含む ダクトリブ 取付費は別途
	〃	通信接続横500×1050×2000	1	基	301,000	248,000	0.8239	端壁含む ダクトリブ 取付費は別途
	電線共同溝用プレキャストボックス鉄蓋	铸铁蓋 φ750 車道用	1	組	230,000	161,000	0.7000	受枠共
	〃	铸铁蓋 φ750 歩道用	3	組	234,000	175,000	0.7479	受枠共
	〃	铸铁蓋900×1800	2	組	434,700	347,000	0.7983	受枠共
	〃	铸铁蓋900×3600地上機器横置2基用	1	組	1,373,400	1,090,000	0.7937	受枠共・仮蓋含む
	〃	铸铁蓋900×2200地上機器横置1基用	3	組	826,300	661,000	0.8000	受枠共・仮蓋含む
	〃	铸铁蓋500×2000	1	組	489,200	391,000	0.7993	受枠共

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
寒川町	RCボックスカパート	T-25 耐震Ⅱ°Ⅲ1以上対応吐出量30mm以上 1300*1200*2000	13	本		187,000	---	
	RCボックスカパート	T-25 耐震Ⅱ°Ⅲ1以上対応吐出量30mm以上 1300*1200*2000 側壁穴開き φ400mm以下	4	本		196,000	---	
	LDisマシ（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	21,500,000	19,300,000	0.8977	
	スライドベース（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	4,160,000	3,740,000	0.8990	
	LDis管理室（1マシン用）（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	9,650,000	8,680,000	0.8995	
	LDisヘッド	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	520,000	468,000	0.9000	
	ロッドφ83	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	m	43,000	38,700	0.9000	
	スイベル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	280,000	252,000	0.9000	
	超高圧ホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	1,250,000	1,120,000	0.8960	
	サクションホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	50,000	45,000	0.9000	
	ノズル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	ヶ	70,000	63,000	0.9000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	防護マット（外野擁壁面取付用） H=1,150mm t=150mm ウレタン発砲体	表層（ウレタン樹脂吹付＋アクリル樹脂トップコート） （材料費）	300	m ²	28,000	17,800	0.6357	横須賀市内現場着単価
		表層（ウレタン樹脂吹付＋アクリル樹脂トップコート） （施工費）	300	m ²	7,000	14,000	2.0000	（仕様及び規格等詳細は別図参照）
	防球ネット（追浜公園総合練習場） 電動昇降式 支柱：鋼管柱	延長 329m 高さ 35m～45m ネット面積 12,700m ² （材料費）	1	式	121,000,000	148,000,000	1.2231	横須賀市内現場着単価
		延長 329m 高さ 35m～45m ネット面積 12,700m ² （施工費）	1	式	78,240,000	40,800,000	0.5215	（仕様及び規格等詳細は別図参照）
	天井ネット及び側面ネット（屋外ブルペン） 天井：1面 側面：2面（16.5m側）	16.5m×24.0m H=7m（ネット高4.0m） （材料費）	1	式	10,518,800	10,000,000	0.9507	横須賀市内現場着単価
		16.5m×24.0m H=7m（ネット高4.0m） （施工費）	1	式	2,806,800	2,800,000	0.9976	（仕様及び規格等詳細は別図参照）
	天井ネット（サブグラウンド） 天井：1面	40.0m×37.4m H=10m（ネット高5.0m） （材料費）	1	式	19,481,500	18,500,000	0.9496	横須賀市内現場着単価
		40.0m×37.4m H=10m（ネット高5.0m） （施工費）	1	式	4,445,200	4,440,000	0.9988	（仕様及び規格等詳細は別図参照）
	防球ネット（追浜グラウンド） 支柱：ワンゾウ式Coホール	延長 258.5m 高さ 14.9m ネット面積 3,808m ² （材料費）	1	式	29,274,500	27,400,000	0.9360	横須賀市内現場着単価
		延長 258.5m 高さ 14.9m ネット面積 3,808m ² （施工費）	1	式	9,242,750	9,220,000	0.9975	（仕様及び規格等詳細は別図参照）
鎌倉市	ESコンクリート		1	kg	272	340	1.2500	
	水中汚水ポンプ	改良型ノンログタイプ 仕様書添付	1	台	1,130,000	1,000,000	0.8850	参考重量：90kg/台
	ポンプ制御盤	屋外装柱型 仕様書添付	1	面	2,902,000	2,500,000	0.8615	参考重量：120kg/面
	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=4.0mm, 二層構造管, FFT-S工法 (土被り: 0.8m < H 5.0m)	1	m	12,900	11,600	0.8992	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=3.0mm, 二層構造管, グロー工法 (土被り: 0.8m < H 2.5m)	1	m	14,236	13,200	0.9272	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=4.0mm, 二層構造管, FFT-S工法 (土被り: 2.5m < H 5.0m)	1	m	15,800	14,200	0.8987	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=6.0mm, 自立管, グロー工法 (土被り: 0.8m < H 2.5m)	1	m	20,440	19,000	0.9295	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=4.5mm, 自立管, グロー工法 (土被り: 2.5m < H 5.0m)	1	m	16,760	15,500	0.9248	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=7.5mm, 自立管, グロー工法 (土被り: 0.8m < H 2.0m)	1	m	28,366	26,300	0.9272	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=6.0mm, 自立管, グロー工法 (土被り: 2.0m < H 5.0m)	1	m	23,596	21,900	0.9281	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径350, t=8.0mm, 自立管, FFT-S工法 (土被り: 3.0m < H 5.0m)	1	m	39,400	35,400	0.8985	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	ベンチ	L=1800 取っ手付き	4	台	124,000	105,000	0.8468	
	総合案内サイン	1066×1410	1	台	745,800	633,000	0.8488	
	音声触知サイン	1126×1050	1	台	724,800	616,000	0.8499	
	音声触知サイン印刷費	CAPPセラメタル 900×450 片面	1	面	750,000	675,000	0.9000	
	音声触知サイン原稿作成費	触知マップ パスロータリー	1	式	410,000	369,000	0.9000	
	転落防止柵	H=1100 @2m ブラウン Co7 ロック基礎 勾配	140	m	14,800	11,200	0.7568	
	横断防止柵	H=800 @3m 横2段 ブラウン Co7 ロック基礎	320	m	5,600	3,760	0.6714	
	横断防止柵 3D自在金具	横断防止柵取付用 支柱1本あたり(2段分) 金具のみ	180	組	800	640	0.8000	
	手摺(BPL方式)	樹脂被覆 H850+650 2段手摺 @2m	1	式	683,400	546,000	0.7989	
	目隠しパネル(H610×2000用)	ポリカーボネート 3.0 取付ボルト含む	95	スパン	37,600	26,300	0.6995	
	シェルター材料費	12,413×2,000	2	棟	1,750,000	1,480,000	0.8457	
	シェルター材料費	20,567×2,000	1	棟	2,737,000	2,320,000	0.8476	
	シェルター材料費	17,245×2,000	1	棟	2,264,000	1,920,000	0.8481	
	LED道路灯	400L、スレート段調光50%、セト指定色	11	個	230,000	161,000	0.7000	
	LED歩道灯	コバース、10W/ス、7-4用、指定色塗装	11	個	175,000	122,000	0.6971	
	鋼管テーパーポール親子柱	亜鉛メッキ後指定色塗装、ベース式	11	本	425,800	298,000	0.6999	
	引込柱	全長7m	1	本	162,600	113,000	0.6950	
	分電盤	特注ステンレス分電盤	1	台	1,846,200	616,000	0.3337	
	車両灯器LED	片面灯 2M迄	1	灯	312,000	265,000	0.8494	
	車両灯器LED	片面灯 3M迄	1	灯	364,000	309,000	0.8489	
	車両灯器LED	両面灯 3M迄	2	灯	646,000	549,000	0.8498	
	歩行者灯器LED	アーム長 1.0M未満	6	灯	240,000	204,000	0.8500	
	専用柱	SP-φ190-9M ヌキ(防食、貼防塗装)	3	本	317,000	269,000	0.8486	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ250 昼間施工	1	箇所	159,096	147,000	0.9240	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ250 夜間施工	1	箇所	186,681	173,000	0.9267	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 3 0 0 昼間施工	1	箇所	176,609	164,000	0.9286	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 3 0 0 夜間施工	1	箇所	206,377	191,000	0.9255	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 3 5 0 昼間施工	1	箇所	198,877	184,000	0.9252	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 3 5 0 夜間施工	1	箇所	230,446	214,000	0.9286	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 4 0 0 昼間施工	1	箇所	222,933	207,000	0.9285	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 4 0 0 夜間施工	1	箇所	258,506	240,000	0.9284	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 4 5 0 昼間施工	1	箇所	266,780	248,000	0.9296	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 4 5 0 夜間施工	1	箇所	308,486	286,000	0.9271	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 5 0 0 昼間施工	1	箇所	313,815	291,000	0.9273	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 5 0 0 夜間施工	1	箇所	379,261	352,000	0.9281	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 6 0 0 昼間施工	1	箇所	386,005	358,000	0.9274	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 6 0 0 夜間施工	1	箇所	461,889	429,000	0.9288	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 7 0 0 昼間施工	1	箇所	462,512	430,000	0.9297	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 7 0 0 夜間施工	1	箇所	538,933	501,000	0.9296	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 8 0 0 昼間施工	1	箇所	528,455	491,000	0.9291	
	既設人孔と管口の耐震化(ゴライアス工法)	既設管 H P φ 8 0 0 夜間施工	1	箇所	612,720	569,000	0.9286	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 3 0 0 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	148,469	138,000	0.9295	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 3 0 0 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	167,160	155,000	0.9273	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 4 0 0 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	190,740	177,000	0.9280	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 4 0 0 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	215,660	200,000	0.9274	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 3 0 0 昼間施工 組立人孔	1	箇所	183,769	170,000	0.9251	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 3 0 0 夜間施工 組立人孔	1	箇所	202,460	188,000	0.9286	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 4 0 0 昼間施工 組立人孔	1	箇所	240,240	223,000	0.9282	
	既設人孔と管口の耐震化(耐震一発君)	既設管 C P φ 4 0 0 夜間施工 組立人孔	1	箇所	265,160	246,000	0.9277	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 φ 300 開削 昼間施工	1	箇所	195,332	181,000	0.9266	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 φ300 開削 夜間施工	1	箇所	218,265	202,000	0.9255	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 φ400 開削 昼間施工	1	箇所	228,512	212,000	0.9277	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 φ400 開削 夜間施工	1	箇所	252,185	234,000	0.9279	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 HP φ300 開削 昼間施工	1	箇所	233,577	217,000	0.9290	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 HP φ300 開削 夜間施工	1	箇所	262,932	244,000	0.9280	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 HP φ700 開削 昼間施工	1	箇所	430,898	400,000	0.9283	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 HP φ700 開削 夜間施工	1	箇所	474,067	440,000	0.9281	
秦野市	プレキャストボックス側溝	300*300*2000(6%) R ² -KA相当	20	本		28,000	---	
		300*300*1000(6%) R ² -KA相当	5	本		19,500	---	
		300*300*2000(6%) R ² -KA相当 曲線部斜切加工	40	本		49,800	---	
		300*300*2000(2%) R ² -KA-N相当	10	本		30,700	---	
		300*300*1000(2%) R ² -KA-N相当 曲線部斜切加工	10	本		45,500	---	
		300*300*2500(6%~2%) R ² -KA(N)相当 左側すりつけ製品	5	本		47,500	---	
		300*300*2500(6%~2%) R ² -KA(N)相当 右側すりつけ製品	5	本		47,500	---	
		300*300用(6%) MA-KA相当 縁塊及びグレーチング含む	5	本		46,900	---	
		300*300用(2%) MA-KA-2%相当 縁塊及びグレーチング含む	5	本		49,000	---	
	スリット側溝	200/160×200×2000 マルチスリット側溝本体相当	20	本		10,500	---	
		200/160×200×1000 マルチスリット側溝本体短尺物	5	本		8,420	---	
		マルチスリットR型 200用蓋 アンクルH90mm	40	本		16,100	---	
		マルチスリットR型 200用グレーチング 粗目	40	本		3,240	---	
		マルチスリットR型 200用グレーチング 細目	40	本		5,130	---	
	平板ブロック	透水タイプ 溝切タイプ 298*298*60 NTE0相当 標準色 ジョイント含む	9800	枚		782	---	
	視覚障害者誘導用ブロック	透水タイプ ジョイント含む 作業量A=50㎡程度	560	枚		891	---	
	黒御影石	300*300*30 ジェットホナー仕上 カラー/山西黒 作業量A=200㎡程度	2200	枚		2,400	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	土留め用鉄筋コンクリートU形側溝	U300 L=1000	500	個	11,500	9,770	0.8496	
	ワイヤ式倒伏堰（自動倒伏）	W2000×H600	1	基		1,010,000	---	
寒川町	組立式マンホール浮上抑制ブロック材料	組立2号人孔用 矩形ブロック：HRQ4-2 長さ4000×幅1532×高さ200	1	組		821,000	---	付属品含み一式、ハットリング 工法運搬方法は1台につき1組の 分納とする
	組立式マンホール浮上抑制ブロック材料	組立3号人孔用 矩形ブロック：HRQ4-3（2号偏芯） 長さ4000×幅1872×高さ200	1	組		1,010,000	---	付属品含み一式、ハットリング 工法、運搬方法は1台につき 1組の分納とする
	組立式マンホール浮上抑制ブロック材料	組立2号人孔用 標準ブロック+補助ブロック：HR-2S+EB23-1 外径2300×内径1490×高さ200	1	組		718,000	---	付属品含み一式、ハットリング 工法、運搬方法は1台につき1組 の分納とする
	既設管渠更生材料	プロファイル #79SW内巻	1	m		3,140	---	付属品含み一式、SPR工法

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	複合遊具	（材料費） 10,560×5,970×4,405	1	基	4,600,000	4,460,000	0.9696	横須賀市内現場着単価 （弾性保護マットは除く） （仕様及び規格等詳細は別図参照） （基礎工事は別途施工）
		（運搬費）	1	基	150,000	142,000	0.9467	
		（組立・据付費）	1	基	550,000	550,000	1.0000	
	複合遊具	（材料費） 11,600×5,200×4,350	1	基	4,478,000	4,250,000	0.9491	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照） （基礎工事は別途施工）
		（運搬費）	1	基	88,000	83,600	0.9500	
		（組立・据付費）	1	基	376,000	376,000	1.0000	
	オメガライナー工法 下水道本管更生材料 （自立管）	250mm（t=8.9mm） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	25,175	22,600	0.8977	（参考） 見積り条件 施工延長 L=100～1000m程度 平均スパン長 30m
		300mm（t=10.7mm） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	30,875	27,700	0.8972	
		350mm（t=12.5mm） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	37,525	33,700	0.8981	
		380mm（t=13.6mm） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	44,175	39,700	0.8987	
		400mm（t=14.3mm） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	44,650	40,100	0.8981	
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 （自立管）	450mm（t=11.5mm） T14 1.0m D<3.5m T25 2.0m D<3.5m	1	m	56,768	51,000	0.8984	
		450mm（t=13.0mm） T14 0.6m D<1.0m T25 1.5m D<2.0m	1	m	65,570	59,000	0.8998	
		450mm（t=14.5mm） T25 1.0m D<1.5m	1	m	69,482	62,500	0.8995	
		450mm（t=16.0mm） T25 0.6m D<3.5m	1	m	73,177	65,800	0.8992	
		500mm（t=13.0mm） T14 1.0m D<3.5m T25 2.0m D<3.5m	1	m	68,784	61,900	0.8999	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	オールライナー工法 下水道本管更生材料 （自立管）	500mm（ t=14.5mm ） T14 0.6m D<1.0m T25 1.5m D<2.0m	1	m	74,761	67,200	0.8989	（参考） 見積り条件 施工延長 L = 100～1000m程度 平均スパン長 30m
		500mm（ t=16.0mm ） T25 1.0m D<1.5m	1	m	78,673	70,800	0.8999	
		500mm（ t=17.5mm ） T25 0.6m D<1.0m	1	m	82,585	74,300	0.8997	
		600mm（ t=16.0mm ） T14 1.0m D<3.5m T25 2.0m D<3.5m	1	m	97,003	87,300	0.9000	
		600mm（ t=17.5mm ） T14 0.6m D<1.0m T25 1.5m D<2.0m	1	m	102,436	92,100	0.8991	
		600mm（ t=19.0mm ） T25 1.0m D<1.5m	1	m	107,652	96,800	0.8992	
		600mm（ t=20.5mm ） T25 0.6m D<1.0m	1	m	112,868	101,000	0.8949	
	オールライナーZ工法 下水道本管更生材料 （自立管）	700mm（ t=19.0mm ） T14 0.6m D<3.5m T25 0.6m D<3.5m	1	m	155,030	139,000	0.8966	
	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m < D 3 m	本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	150,910	70,300	0.9231	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=2.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	169,410	87,000	0.9208	
		本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=3.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	186,410	102,000	0.9173	
		本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=4.0m 昼 施工費				69,000		
本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=5.0m 昼 材料費		1	箇所	201,910	116,000	0.9162		
本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=5.0m 昼 施工費					69,000			
本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=6.0m 昼 材料費		1	箇所	215,710	128,000	0.9133		
本管径 600mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=6.0m 昼 施工費					69,000			

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	228,010	139,000	0.9122	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	238,910	149,000	0.9125	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 9 .0m 昼 材料費	1	箇所	248,410	158,000	0.9138	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 9 .0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	256,310	165,000	0.9130	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=10.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	163,264	70,300	0.9255	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 3 .0m 夜 材料費	1	箇所	181,764	87,000	0.9232	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 3 .0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	198,764	102,000	0.9197	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	214,264	116,000	0.9185	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	228,064	128,000	0.9155	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=6.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	240,364	139,000	0.9144	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	251,264	149,000	0.9146	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 9 .0m 夜 材料費	1	箇所	260,764	158,000	0.9158	
		本管径 600mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L= 9 .0m 夜 施工費				80,800		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 600mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	268,664	165,000	0.9149	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=10.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	174,210	91,300	0.9202	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	201,210	115,000	0.9145	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=3.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	225,910	137,000	0.9119	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	248,610	158,000	0.9131	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	268,910	176,000	0.9111	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	286,810	192,000	0.9100	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	302,910	207,000	0.9112	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=9.0m 昼 材料費	1	箇所	316,510	219,000	0.9099	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=9.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	328,210	229,000	0.9080	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=10.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	186,564	91,300	0.9225	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	213,564	115,000	0.9168	
		本管径 600mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=3.0m 夜 施工費				80,800		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m < D 3 m	本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	238,264	137,000	0.9141	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=4.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	260,964	158,000	0.9151	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=5.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	281,264	176,000	0.9130	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=6.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	299,164	192,000	0.9119	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=7.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	315,264	207,000	0.9129	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=8.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=9.0m 夜 材料費	1	箇所	328,864	219,000	0.9116	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=9.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	340,564	229,000	0.9097	
		本管径 600mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=10.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	145,763	70,300	0.9220	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=2.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	164,263	87,000	0.9199	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=3.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	201,263	120,000	0.9147	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=4.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	196,763	116,000	0.9153	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=5.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	210,563	128,000	0.9123	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T14 L=6.0m 昼 施工費				64,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	222,863	139,000	0.9113	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	233,763	149,000	0.9116	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=9.0m 昼 材料費	1	箇所	243,263	158,000	0.9130	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=9.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	251,163	165,000	0.9122	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=10.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	161,566	70,300	0.9247	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	180,066	87,000	0.9224	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=3.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	197,066	102,000	0.9190	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	212,566	116,000	0.9178	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	226,366	128,000	0.9149	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=6.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	238,666	139,000	0.9138	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	249,566	149,000	0.9140	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=8.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=9.0m 夜 材料費	1	箇所	259,066	158,000	0.9152	
		本管径 800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=9.0m 夜 施工費				79,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 800mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	266,966	165,000	0.9143	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm（ t=4.5mm ） T14 L=10.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	169,063	91,300	0.9192	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=2.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	196,063	115,000	0.9135	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=3.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	220,763	137,000	0.9109	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=4.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	243,463	158,000	0.9123	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=5.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	263,763	176,000	0.9103	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=6.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	281,663	192,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=7.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	297,763	207,000	0.9105	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=8.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=9.0m 昼 材料費	1	箇所	311,363	219,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=9.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	323,063	229,000	0.9073	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=10.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	184,866	91,300	0.9217	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=2.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	211,866	115,000	0.9161	
		本管径 800mm 200mm（ t=6.0mm ） T14 L=3.0m 夜 施工費				79,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m < D 3 m	本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	236,566	137,000	0.9135	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=4.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	259,266	158,000	0.9145	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=5.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	279,566	176,000	0.9125	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=6.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	297,466	192,000	0.9114	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=7.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	313,566	207,000	0.9124	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=8.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=9.0m 夜 材料費	1	箇所	327,166	219,000	0.9112	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=9.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	338,866	229,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t =6.0mm ） T14 L=10.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	153,410	72,600	0.9230	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=2.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	173,110	90,300	0.9202	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=3.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	191,210	106,000	0.9152	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=4.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	207,710	121,000	0.9147	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=5.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	222,410	134,000	0.9127	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=6.0m 昼 施工費				69,000		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	235,510	146,000	0.9129	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	247,110	156,000	0.9105	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 昼 材料費	1	箇所	257,110	165,000	0.9101	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	265,510	173,000	0.9115	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	165,764	72,600	0.9254	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 3 .0m 夜 材料費	1	箇所	185,464	90,300	0.9226	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 3 .0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	203,564	106,000	0.9176	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	220,064	121,000	0.9170	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	234,764	134,000	0.9150	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	247,864	146,000	0.9150	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	259,464	156,000	0.9127	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 夜 材料費	1	箇所	269,464	165,000	0.9122	
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 夜 施工費				80,800		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	277,864	173,000	0.9134	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	181,610	98,000	0.9196	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	211,810	125,000	0.9159	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	239,510	150,000	0.9144	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	264,810	172,000	0.9101	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	287,610	193,000	0.9110	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	307,710	211,000	0.9099	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	326,010	227,000	0.9079	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 昼 材料費	1	箇所	341,810	242,000	0.9099	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	355,510	254,000	0.9086	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 施工費				69,000		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	193,964	98,000	0.9218	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	224,164	125,000	0.9181	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 夜 施工費				80,800		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （ 調査価格/ 見積価格 ）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m < D 3 m	本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	251,864	150,000	0.9164	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=4.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	277,164	172,000	0.9121	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=5.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	299,964	193,000	0.9128	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=6.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	320,064	211,000	0.9117	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=7.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	338,364	227,000	0.9097	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=8.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=9.0m 夜 材料費	1	箇所	354,164	242,000	0.9114	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=9.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	367,864	254,000	0.9101	
		本管径 600mm 200mm（ t =7.0mm ） T25 L=10.0m 夜 施工費				80,800		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	148,263	72,600	0.9220	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=2.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	167,963	90,300	0.9193	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=3.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	186,063	106,000	0.9142	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=4.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	202,563	121,000	0.9138	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=5.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	217,263	134,000	0.9118	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T25 L=6.0m 昼 施工費				64,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	230,363	146,000	0.9120	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	241,963	156,000	0.9096	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 昼 材料費	1	箇所	251,963	165,000	0.9093	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	260,363	173,000	0.9107	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	164,066	72,600	0.9246	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 3 .0m 夜 材料費	1	箇所	187,366	90,300	0.9041	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 3 .0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	201,866	106,000	0.9169	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	218,366	121,000	0.9164	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	233,066	134,000	0.9143	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	246,166	146,000	0.9144	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	257,766	156,000	0.9121	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 夜 材料費	1	箇所	267,766	165,000	0.9116	
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L= 9 .0m 夜 施工費				79,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	276,166	173,000	0.9129	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm（ t =5.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 昼 材料費	1	箇所	176,463	98,000	0.9186	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	206,663	125,000	0.9150	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	234,363	150,000	0.9135	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	259,663	172,000	0.9093	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	282,463	193,000	0.9102	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	302,563	211,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 材料費	1	箇所	320,863	227,000	0.9072	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 昼 材料費	1	箇所	336,663	242,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	350,363	254,000	0.9079	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 昼 施工費				64,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 材料費	1	箇所	192,266	98,000	0.9211	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=2.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	222,466	125,000	0.9174	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=3.0m 夜 施工費				79,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S Dライナー工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	250,166	150,000	0.9158	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=4.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	275,466	172,000	0.9115	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=5.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	298,266	193,000	0.9123	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=6.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	318,366	211,000	0.9112	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=7.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 材料費	1	箇所	336,666	227,000	0.9092	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=8.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 夜 材料費	1	箇所	352,466	242,000	0.9110	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=9.0m 夜 施工費				79,100		
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	366,166	254,000	0.9097	
		本管径 800mm 200mm（ t =7.0mm ） T 25 L=10.0m 夜 施工費				79,100		
	S G I C P工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3 m	本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m,L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	149,524	78,300	0.9203	
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=2.0m,L=3.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	167,424	94,500	0.9186	
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=4.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	183,924	109,000	0.9151	
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=5.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	216,330	124,000	0.9157	
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=6.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	232,030	138,000	0.9141	
		本管径＜800mm 150mm（ t =4.5mm ） T 14 L=7.0m 昼 施工費				74,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S G I C P工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3m	本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	309,740	185,000	0.9163	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 施工費				98,800		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	197,324	121,000	0.9137	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	216,024	138,000	0.9133	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	233,424	153,000	0.9095	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	276,930	179,000	0.9139	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	302,730	202,000	0.9120	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	404,840	270,000	0.9110	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 施工費				98,800		
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	161,016	78,300	0.9223	
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	178,916	94,500	0.9205	
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=4.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	195,416	109,000	0.9170	
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=5.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	230,665	124,000	0.9178	
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=6.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	246,395	138,000	0.9160	
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=7.0m 夜 施工費				87,700		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S G I C P工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3m	本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	328,894	185,000	0.9182	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径＜800mm 150mm（t=4.5mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 施工費				117,000		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	208,816	121,000	0.9156	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=2.0m,L=3.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	227,516	138,000	0.9151	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=4.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	244,916	153,000	0.9113	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=5.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	291,295	179,000	0.9156	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=6.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	317,095	202,000	0.9136	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=7.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	423,994	270,000	0.9127	
		本管径＜800mm 200mm（t=6.0mm） T14 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 施工費				117,000		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	176,624	102,000	0.9132	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	197,424	121,000	0.9133	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=4.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	219,224	141,000	0.9137	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=5.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	255,530	159,000	0.9122	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=6.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	276,930	179,000	0.9139	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=7.0m 昼 施工費				74,100		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S G I C P工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m＜D 3m	本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	367,340	236,000	0.9114	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 施工費				98,800		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 昼 材料費	1	箇所	230,924	151,000	0.9107	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=4.0m 昼 材料費	1	箇所	254,424	172,000	0.9091	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=4.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=5.0m 昼 材料費	1	箇所	276,324	192,000	0.9094	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=5.0m 昼 施工費				59,300		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=6.0m 昼 材料費	1	箇所	326,630	223,000	0.9096	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=6.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=7.0m 昼 材料費	1	箇所	358,930	252,000	0.9085	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=7.0m 昼 施工費				74,100		
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 材料費	1	箇所	480,140	338,000	0.9097	
		本管径＜800mm 200mm（t=7.5mm） T25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 昼 施工費				98,800		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	188,116	102,000	0.9154	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=2.0m,L=3.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	208,916	121,000	0.9152	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=4.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	230,716	141,000	0.9154	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=5.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	269,895	159,000	0.9141	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=6.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	291,295	179,000	0.9156	
		本管径＜800mm 150mm（t=6.0mm） T25 L=7.0m 夜 施工費				87,700		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	S G I C P工法 取付管更生 材工共 （自立管）ツバ付 土被り0.6m < D 3 m	本管径 < 800mm 150mm (t =6.0mm) T 25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	386,494	236,000	0.9133	見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =6.0mm) T 25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 施工費				117,000		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=2.0m,L=3.0m 夜 材料費	1	箇所	242,416	151,000	0.9125	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=2.0m,L=3.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=4.0m 夜 材料費	1	箇所	265,916	172,000	0.9108	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=4.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=5.0m 夜 材料費	1	箇所	287,816	192,000	0.9110	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=5.0m 夜 施工費				70,200		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=6.0m 夜 材料費	1	箇所	340,995	223,000	0.9112	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=6.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=7.0m 夜 材料費	1	箇所	373,295	252,000	0.9100	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=7.0m 夜 施工費				87,700		
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 材料費	1	箇所	499,294	338,000	0.9113	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.5mm) T 25 L=8.0m,L=9.0m,L=10.0m 夜 施工費				117,000		
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共（事前調査費含む）	250mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	128,605	119,000	0.9253	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 及び既設管への単独施工
		300mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	148,393	138,000	0.9300	
		350mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	170,008	158,000	0.9294	
		380mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	194,191	180,000	0.9269	
		400mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	190,640	177,000	0.9285	
		450mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	289,028	268,000	0.9272	
		500mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	325,463	302,000	0.9279	
		600mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	395,933	368,000	0.9295	
		700mm（昼）材料費・施工費共	1	箇所	445,836	414,000	0.9286	
		250mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	144,154	134,000	0.9296	
		300mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	167,084	155,000	0.9277	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共（事前調査費含む）	350mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	191,789	178,000	0.9281	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 及び既設管への単独施工
		380mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	219,111	203,000	0.9265	
		400mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	215,560	200,000	0.9278	
		450mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	327,408	304,000	0.9285	
		500mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	368,092	342,000	0.9291	
		600mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	442,808	411,000	0.9282	
		700mm（夜）材料費・施工費共	1	箇所	497,011	462,000	0.9296	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共（事前調査費含む）	250mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	211,600	196,000	0.9263	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		300mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	228,200	212,000	0.9290	
		350mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	242,400	225,000	0.9282	
		400mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	270,400	251,000	0.9283	
		450mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	309,300	287,000	0.9279	
		500mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	333,400	310,000	0.9298	
		600mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	369,200	343,000	0.9290	
		700mm（昼）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	418,700	389,000	0.9291	
		250mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	239,800	223,000	0.9299	
		300mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	257,600	239,000	0.9278	
		350mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	271,800	252,000	0.9272	
		400mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	302,300	281,000	0.9295	
		450mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	346,000	321,000	0.9277	
		500mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	372,000	345,000	0.9274	
		600mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	410,000	381,000	0.9293	
		700mm（夜）更生管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	461,800	429,000	0.9290	
		更生管 陶管 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	181,000	168,000	0.9282	
		更生管 陶管 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	195,200	181,000	0.9273	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共（事前調査費含む）	更生管 陶管 380mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	221,700	206,000	0.9292	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		更生管 陶管 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	203,200	188,000	0.9252	
		更生管 陶管 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	218,100	202,000	0.9262	
		更生管 陶管 380mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	245,400	228,000	0.9291	
		250mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	212,800	197,000	0.9258	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 既設管への単独施工
		300mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	232,900	216,000	0.9274	
		350mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	248,000	230,000	0.9274	
		400mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	275,900	256,000	0.9279	
		450mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	314,700	292,000	0.9279	
		500mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	340,600	316,000	0.9278	
		600mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	377,100	350,000	0.9281	
		700mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	431,300	401,000	0.9297	
		250mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	241,000	224,000	0.9295	
		300mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	262,300	243,000	0.9264	
		350mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	277,300	257,000	0.9268	
		400mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	307,800	286,000	0.9292	
		450mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	351,400	326,000	0.9277	
		500mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	379,200	352,000	0.9283	
		600mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	417,800	388,000	0.9287	
		700mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	474,500	441,000	0.9294	
	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共（事前調査費含む） （切削溝幅 15mm）	既設1号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	192,213	163,000	0.8480	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 及び既設管への単独施工
		既設1号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	205,594	174,000	0.8463	
		既設1号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	220,842	187,000	0.8468	
		既設1号人孔 380mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	252,806	214,000	0.8465	
		既設1号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	252,806	214,000	0.8465	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共（事前調査費含む） （切削溝幅 15mm）	既設1号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	269,840	229,000	0.8487	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 及び既設管への単独施工
		既設1号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	286,429	243,000	0.8484	
		既設1号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	347,112	295,000	0.8499	
		既設1号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	239,023	203,000	0.8493	
		既設1号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	254,940	216,000	0.8473	
		既設1号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	273,032	232,000	0.8497	
		既設1号人孔 380mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	307,468	261,000	0.8489	
		既設1号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	307,468	261,000	0.8489	
		既設1号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	327,280	278,000	0.8494	
		既設1号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	346,015	294,000	0.8497	
		既設1号人孔 600mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	411,802	350,000	0.8499	
		既設2号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	214,949	182,000	0.8467	
		既設2号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	229,502	195,000	0.8497	
		既設2号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	243,903	207,000	0.8487	
		既設2号人孔 380mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	277,029	235,000	0.8483	
		既設2号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	277,029	235,000	0.8483	
		既設2号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	293,207	249,000	0.8492	
		既設2号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	310,968	264,000	0.8490	
		既設2号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	371,965	316,000	0.8495	
		既設2号人孔 700mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	420,050	357,000	0.8499	
		既設2号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	272,347	231,000	0.8482	
		既設2号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	289,599	246,000	0.8495	
		既設2号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	306,670	260,000	0.8478	
		既設2号人孔 380mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	342,441	291,000	0.8498	
		既設2号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	342,441	291,000	0.8498	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共（事前調査費含む） （切削溝幅 15mm）	既設2号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	361,234	307,000	0.8499	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 及び既設管への単独施工
		既設2号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	381,304	324,000	0.8497	
		既設2号人孔 600mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	447,406	380,000	0.8493	
		既設2号人孔 700mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	500,691	425,000	0.8488	
		既設3号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	246,280	209,000	0.8486	
		既設3号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	260,832	221,000	0.8473	
		既設3号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	275,234	233,000	0.8466	
		既設3号人孔 380mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	308,359	262,000	0.8497	
		既設3号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	308,359	262,000	0.8497	
		既設3号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	325,534	276,000	0.8478	
		既設3号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	342,298	290,000	0.8472	
		既設3号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	403,295	342,000	0.8480	
		既設3号人孔 700mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	451,380	383,000	0.8485	
		既設3号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	318,689	270,000	0.8472	
		既設3号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	335,941	285,000	0.8484	
		既設3号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	353,012	300,000	0.8498	
		既設3号人孔 380mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	388,783	330,000	0.8488	
		既設3号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	388,783	330,000	0.8488	
		既設3号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	408,736	347,000	0.8490	
		既設3号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	427,646	363,000	0.8488	
		既設3号人孔 600mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	493,747	419,000	0.8486	
		既設3号人孔 700mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	547,033	464,000	0.8482	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	藤沢市カロート（組）	680×800×750	40	基	35,500	33,700	0.9493	現着価格
	せん断ストッパー	MC - 200 M - 80	6	基	189,800	170,000	0.8957	
	せん断ストッパー	MC - 300 F	6	基	201,400	181,000	0.8987	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ250 開削 昼間施工	1	箇所	181,271	168,000	0.9268	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ250 開削 夜間施工	1	箇所	203,509	189,000	0.9287	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ350 開削 昼間施工	1	箇所	209,958	195,000	0.9288	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ350 開削 夜間施工	1	箇所	232,891	216,000	0.9275	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ380 開削 昼間施工	1	箇所	222,601	207,000	0.9299	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 陶管 φ380 開削 夜間施工	1	箇所	246,274	228,000	0.9258	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ400 開削 昼間施工	1	箇所	271,549	252,000	0.9280	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ400 開削 夜間施工	1	箇所	303,456	282,000	0.9293	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ450 開削 昼間施工	1	箇所	310,523	288,000	0.9275	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ450 開削 夜間施工	1	箇所	347,216	322,000	0.9274	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ500 開削 昼間施工	1	箇所	335,242	311,000	0.9277	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ500 開削 夜間施工	1	箇所	373,867	347,000	0.9281	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ600 開削 昼間施工	1	箇所	369,098	343,000	0.9293	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ600 開削 夜間施工	1	箇所	409,869	381,000	0.9296	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ700 開削 昼間施工	1	箇所	418,663	389,000	0.9291	
	マグマロック工法 mini・NGJ	既設管 更生管 HP φ700 開削 夜間施工	1	箇所	461,832	429,000	0.9289	
	マグマロック工法 mini・NGJ	誘導目地切削無 φ300 昼間施工	1	箇所	197,205	183,000	0.9280	
	マグマロック工法 mini・NGJ	誘導目地切削無 φ300 夜間施工	1	箇所	227,054	211,000	0.9293	
	マグマロック工法 mini・NGJ	誘導目地切削無 φ700 昼間施工	1	箇所	340,336	316,000	0.9285	
	マグマロック工法 mini・NGJ	誘導目地切削無 φ700 夜間施工	1	箇所	376,154	349,000	0.9278	
	マグマロック工法 mini・NGJ	事前調査工 φ200～700 昼間施工	1	箇所	12,004	11,100	0.9247	
	マグマロック工法 mini・NGJ	事前調査工 φ200～700 夜間施工	1	箇所	17,449	16,100	0.9227	
	マグマロック工法 mini・NGJ	事前調査工 φ200～700 昼間施工	1	日	132,049	122,000	0.9239	施工数量11箇所未満
	マグマロック工法 mini・NGJ	事前調査工 φ200～700 夜間施工	1	日	191,943	178,000	0.9274	施工数量11箇所未満

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ250 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	128,605	119,000	0.9253	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ250 昼間施工 組立人孔	1	箇所	156,605	145,000	0.9259	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ250 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	144,154	134,000	0.9296	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ250 夜間施工 組立人孔	1	箇所	172,154	160,000	0.9294	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ350 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	170,008	158,000	0.9294	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ350 昼間施工 組立人孔	1	箇所	212,208	197,000	0.9283	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ350 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	191,789	178,000	0.9281	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ350 夜間施工 組立人孔	1	箇所	233,989	217,000	0.9274	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ380 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	194,191	180,000	0.9269	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ380 昼間施工 組立人孔	1	箇所	241,191	224,000	0.9287	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ380 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	219,111	203,000	0.9265	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 CP φ380 夜間施工 組立人孔	1	箇所	266,111	247,000	0.9282	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ400 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	190,640	177,000	0.9285	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ400 昼間施工 組立人孔	1	箇所	240,140	223,000	0.9286	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ400 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	215,560	200,000	0.9278	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ400 夜間施工 組立人孔	1	箇所	265,060	246,000	0.9281	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ450 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	289,028	268,000	0.9272	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ450 昼間施工 組立人孔	1	箇所	325,528	302,000	0.9277	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ450 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	327,408	304,000	0.9285	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ450 夜間施工 組立人孔	1	箇所	363,908	338,000	0.9288	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ500 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	325,463	302,000	0.9279	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ500 昼間施工 組立人孔	1	箇所	364,663	339,000	0.9296	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ500 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	368,092	342,000	0.9291	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ500 夜間施工 組立人孔	1	箇所	407,292	378,000	0.9281	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ600 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	395,933	368,000	0.9295	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ600 昼間施工 組立人孔	1	箇所	441,633	410,000	0.9284	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ600 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	442,808	411,000	0.9282	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ600 夜間施工 組立人孔	1	箇所	488,508	454,000	0.9294	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ700 昼間施工 現場打人孔	1	箇所	445,836	414,000	0.9286	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ700 昼間施工 組立人孔	1	箇所	496,536	461,000	0.9284	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ700 夜間施工 現場打人孔	1	箇所	497,011	462,000	0.9296	
	更生マンホール接続部耐震化工法(耐震一発君)	既設管 HP φ700 夜間施工 組立人孔	1	箇所	547,711	509,000	0.9293	
	オリフィス柵 オリフィス板	ステンレス製 500*500*t6 オリフィス径φ90 M10*70 オールアンカー8ヶ共	1	組	71,000	60,400	0.8507	
	オリフィス柵 スクリーン	ステンレス製 800*800*t6	1	個	101,200	86,000	0.8498	
	オリフィス柵 プレート	網目50mm φ10*φ60	1	個	107,700	91,500	0.8496	
	オリフィス柵 オールアンカー	M10*70 オールアンカー8ヶ共	1	個	78,800	67,000	0.8503	
	オリフィス柵 グレーチング蓋	スチール製 ボルト固定式 歩道用 細目 ノンスリップタイプ ピッチ@15mm 柵穴□1000用 CMSNH5-1100*1100*38 ボルト穴カバー共 蓋:SS400 溶融亜鉛メッキ	1	枚	99,000	84,200	0.8505	
	オリフィス柵 四方受枠	GSL-44 1120*1120*44 枠:SS400 樹脂系塗料塗装	1	枚	19,200	16,300	0.8490	
	オリフィス柵 縞鋼板蓋	AP-C 1080*(540+540)*t4.5 2枚割 取手8ヶ共補強(L-40*40*3 L=980 2本)共 FB50*6 L=1200 FB50*9 L=50 2か所共 SUS M16六角特殊ボルト+南京錠共 材質:SS400 溶融亜鉛メッキ	1	組	96,900	82,400	0.8504	
	オリフィス柵 足掛金物	W19-2530R W300*250*φ19(ローレット付) 材質:SUS304 パフ研磨	1	箇所	7,200	6,100	0.8472	
	後付型伸縮可とう継手設置工【底版】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含む	22.09	m	155,000	141,000	0.9097	・下地処理W400,t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				76,278	60,500	0.7932	
	後付型伸縮可とう継手設置工【側壁】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含む	36.89	m	159,000	141,000	0.8868	・下地処理W400,t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				80,000	69,000	0.8625	
	後付型伸縮可とう継手設置工【天井】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含む	22.84	m	159,000	141,000	0.8868	・下地処理W400,t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				80,000	76,800	0.9600	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	後付型伸縮可とう継手設置工【底版】 （材料費）	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含む	9.4	m	165,000	150,000	0.9091	・下地処理W500,t20含む ・CR系又はEPDM系
	（工事費）				76,278	60,500	0.7932	
	後付型伸縮可とう継手設置工【側壁】 （材料費）	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含む	21.49	m	165,000	150,000	0.9091	・下地処理W500,t20含む ・CR系又はEPDM系
	（工事費）				86,954	69,000	0.7935	
	後付型伸縮可とう継手設置工【天井】 （材料費）	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含む	10.15	m	174,000	150,000	0.8621	・下地処理W500,t20含む ・CR系又はEPDM系
	（工事費）				80,000	76,800	0.9600	
	漏水処理工	ウレタン系止水		m	63,000	50,000	0.7937	
茅ヶ崎市	ボックスカルバート現場削孔	□2400×2400 側面【厚t=190mm】 φVU600用	1	孔		97,100	---	φ150連続孔 14孔一式とする。φ600開口後の開口周辺部研りを含む。開口ガラの引上げ処分費、足場工は含まず。
	ボックスカルバート現場削孔	□2400×2400 頂版【厚t=210mm】 φ900HM用	1	孔		140,000	---	φ150連続孔 20孔一式とする。φ900開口後の開口周辺部研りを含む。開口ガラの引上げ処分費、足場工は含まず。
秦野市	特殊押輪（耐震用離脱防止）	φ600mm/m K形	1	組		119,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	離脱防止金具	φ600mm/m A・K形	1	組		463,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	ゴム輪	φ600mm/m K形	1	個		6,560	---	埋設用
	メカニカル管帽	φ600mm/m K形	1	個		327,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管	φ600mm/m L=400mm/m 粉体	1	個		121,000	---	接合材等備品含まず 埋設用
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管	φ600mm/m L=500mm/m 粉体	1	個		138,000	---	接合材等備品含まず 埋設用
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管	φ600mm/m L=560mm/m 粉体	1	個		147,000	---	接合材等備品含まず 埋設用
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管	φ600mm/m L=600mm/m 粉体	1	個		154,000	---	接合材等備品含まず 埋設用
	特殊押輪（耐震用離脱防止）	φ700mm/m K形	1	組		164,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	ゴム輪	φ700mm/m K形	1	個		8,990	---	埋設用
	メカニカル管帽	φ700mm/m K形	1	個		544,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	パタフライ仕切弁	φ600mm/m NS形 充水機能付・手動操作 7.5k	1	基		2,890,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	TC割T字管メカ型（鋳鉄管用）	φ700mm/m×600mm/m粉体 NS形挿口付	1	基		4,760,000	---	参考図参照 接合材等備品含む 埋設用
	TC割T字管メカ型（鋳鉄管用）施工費	φ700mm/m×600mm/m粉体 NS形挿口付	1	箇所		5,220,000	---	1日目：搬入・設置、2日目穿孔

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	伸縮可とう管（タイロッド付）	φ 6 0 0 m/m NS形 挿受	1	基		2,970,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	伸縮可とう管（タイロッド付）	φ 6 0 0 m/m NS形 両受	1	基		3,240,000	---	接合材等備品含む 埋設用
	マンホール鉄蓋 φ 1200 × φ 600親子蓋	簡易防水型 T-25 鍵付	1	組		662,000	---	備品含む
	ベンチレーター	φ 150 SUS製	1	本		351,000	---	備品含む 参考図参照、ただし外径はφ 165.2とする
	レジンコンクリートボックス	2000 × 3400 × 2000H	1	個		4,860,000	---	参考図参照
	調整レジンコンクリートリング	φ 1200 × 100H	1	個		43,200	---	備品含む
厚木市	5号人孔 底版	φ 2200 28cm	1	個	484,400	387,000	0.7989	
	5号人孔 削孔費	φ 800 ヒューム管	1	箇所	52,600	44,700	0.8498	
	5号人孔 削孔費	φ 1650 強ブラ管	1	箇所	147,700	125,000	0.8463	
	5号人孔 ブロック据付工	人孔深さ7.0m以下	1	箇所	119,400	165,000	1.3819	
大和市	リズムボード	F I T - 1 5 A 同等品以上	1	基	397,000	337,000	0.8489	搬入費、据付費含む
	バランスビーム	F I T - 0 7 A 同等品以上	1	基	210,000	178,000	0.8476	搬入費、据付費含む
	バランス円盤	C F - 7 4 0 0 1 B 同等品以上	1	基	344,400	293,000	0.8508	搬入費、据付費含む
	ふみ板ストレッチ	C F - 7 4 0 0 2 B 同等品以上	1	基	307,400	261,000	0.8491	搬入費、据付費含む
	ボートこぎ	C F - 7 4 0 1 6 同等品以上	1	基	496,800	422,000	0.8494	搬入費、据付費含む
	サイクルステーション	C F - 8 2 0 2 1 G 同等品以上	1	基	674,000	576,000	0.8546	搬入費、据付費含む
	ツイスター	P G 1 1 - H S 0 8 同等品以上	1	基	212,000	212,000	1.0000	搬入費、据付費含む
	クルクルサイクル	H L - 0 2	1	基	345,900	294,000	0.8500	搬入費、据付費含む
	うでたてボード	H A - 0 4	1	基	338,900	288,000	0.8498	搬入費、据付費含む
	スマカタ	Y S 3 - 0 8 7 7	1	基	341,000	293,000	0.8592	搬入費、据付費含む
	手摺付平均台	Y S 3 - 0 8 5 7	1	基	586,000	501,000	0.8549	搬入費、据付費含む
	ストレッチウォール	Y S 3 - 0 8 5 8	1	基	556,000	476,000	0.8561	搬入費、据付費含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	プレキャストボックス側溝	T-25 300×300(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	9	本	41,800	41,500	0.9928	重量：780kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×400(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	47,700	47,500	0.9958	重量：890kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×500(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	53,600	53,300	0.9944	重量：1,000kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×700(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	24	本	85,600	85,500	0.9988	重量：1,597kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×800(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	91,000	90,800	0.9978	重量：1,697kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×900(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	96,300	96,000	0.9969	重量：1,797kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×1000(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	56	本	101,700	101,000	0.9931	重量：1,897kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×1100(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	107,000	106,000	0.9907	重量：1,997kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×1200(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	24	本	112,400	112,000	0.9964	重量：2,097kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×300(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	2	基	51,700	51,500	0.9961	重量：486kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×400(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	54,800	54,500	0.9945	重量：529kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×500(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	61,600	61,500	0.9984	重量：572kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×700(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	2	基	80,000	77,500	0.9688	重量：781kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×800(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	82,500	82,200	0.9964	重量：814kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×900(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	84,800	84,500	0.9965	重量：846kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×1000(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	7	基	87,100	87,000	0.9989	重量：878kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×1100(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	89,600	89,500	0.9989	重量：911kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 500×1200(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	6	基	91,900	91,700	0.9978	重量：943kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×500(6%) L=2000mm 軽量型縁石組合タイプ	1	本	30,700	30,500	0.9935	重量：669kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×300(6%) L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	2	基	47,100	47,000	0.9979	重量：406kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×400(6%) L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	1	基	49,800	49,500	0.9940	重量：444kg
	プレキャストボックス側溝用管理枡	T-25 並目 300×500(6%) L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	1	基	55,500	55,200	0.9946	重量：482kg
	横断暗渠(プレキャストボックスカルバート)	500×800×2000(横断用)	4.5	本	85,500	85,200	0.9965	重量：1511kg
	横断暗渠(プレキャストボックスカルバート)	300×300×2000(横断用)	1	本	31,800	31,500	0.9906	重量：519kg
	スリット側溝(センタータイプ)	300×400×2000	66	本	21,900	21,700	0.9909	重量：571kg

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
伊勢原市	スリット側溝（センターVタイプ）	300×300×2000 グレーチング型 細目 鉄板固定	4	本	48,500	48,300	0.9959	重量：506kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	300×400×2000 グレーチング型 細目 鉄板固定	4	本	50,700	50,500	0.9961	重量：566kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×400×2000	2	本	30,000	29,800	0.9933	重量：579kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×500×2000	4	本	33,300	33,100	0.9940	重量：642kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×500×2000 グレーチング型 細目 鉄板固定	1	本	59,000	58,700	0.9949	重量：635kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×600×2000	2	本	36,700	36,500	0.9946	重量：708kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×600×2000 グレーチング型 細目 鉄板固定	1	本	62,400	62,100	0.9952	重量：701kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×700×2000	2	本	40,200	40,000	0.9950	重量：777kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×700×2000 グレーチング型 細目 鉄板固定	1	本	65,900	65,600	0.9954	重量：770kg
	スリット側溝（センターVタイプ）	セパレート型 300×800×2000	2	本	43,900	43,700	0.9954	重量：849kg
	スリット側溝用管理樹（センターVタイプ）	300×300×1000 細目 鉄板固定	4	基	53,600	53,500	0.9981	重量：328kg
	スリット側溝用管理樹（センターVタイプ）	300×400×1000 細目 鉄板固定	4	基	56,700	56,500	0.9965	重量：357kg
	スリット側溝用管理樹（センターVタイプ）	300×600×1000 細目 鉄板固定	1	基	62,100	62,000	0.9984	重量：418kg
	スリット側溝用管理樹（センターVタイプ）	300×700×1000 細目 鉄板固定	1	基	64,400	64,200	0.9969	重量：451kg
	スリット側溝用管理樹（センターVタイプ）	300×800×1000 細目 鉄板固定	1	基	67,500	67,300	0.9970	重量：485kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 300×300×2000 6% グレーチング型 並目 鉄板固定	1	本	41,100	40,800	0.9927	重量：544kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 300×400×2000 6% グレーチング型 並目 鉄板固定	3	本	43,600	43,300	0.9931	重量：599kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 300×500×2000 6% グレーチング型 並目 鉄板固定	3	本	46,100	45,800	0.9935	重量：654kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 勾配自在型 300×300×2000 6% グレーチング型 並目 鉄板固定	1	本	57,600	57,300	0.9948	重量：766kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 勾配自在型 300×400×2000 6% グレーチング型 並目 鉄板固定	1	本	63,500	63,200	0.9953	重量：876kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 軽量型 勾配自在型 300×600×2000 6%	2	本	59,400	59,100	0.9949	重量：1110kg
	プレキャストボックス側溝用管理樹	T-25 軽量型 300×300×1000 6% 細目 鉄板固定式	3	基	55,400	55,000	0.9928	重量：410kg
	プレキャストボックス側溝用管理樹	T-25 軽量型 300×400×1000 6% 細目 鉄板固定式	3	基	58,100	57,800	0.9948	重量：448kg
	プレキャストボックス側溝用管理樹	T-25 軽量型 勾配自在型 300×600×1010 6% 並目 鉄板固定式	1	基	63,900	63,700	0.9969	重量：614kg
	プレキャストボックス側溝用管理樹	T-25 軽量型 勾配自在型 300×700×1010 6% 並目 鉄板固定式	1	基	66,900	66,700	0.9970	重量：657kg

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
綾瀬市	鉄筋コンクリートL型縁塊（グレ蓋付）	縁石なし ピンヒンジ2ヶ T-25 700×60×700 みぞ幅335×400 横部材ピッチ50mm	27	組	39,810	30,400	0.7636	
	スリット側溝用縁塊（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30BF L=2000	254	本	17,300	17,300	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×50BF 300×500×2000	33	本	19,300	19,300	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×60BF 300×600×2000	26	本	26,500	26,500	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×70BF 300×700×2000	27	本	29,600	29,600	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×80BF 300×800×2000	18	本	32,900	32,900	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×90BF 300×900×2000	16	本	40,200	40,200	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×100BF 300×1000×2000	67	本	43,700	43,700	1.0000	
	スリット側溝 本体（縁石組合せ可変タイプ）	SD-K30×110BF 300×1100×2000	41	本	46,700	46,700	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×40BF 組付 並目グレーチング共 300×400×1000	1	基	46,500	46,500	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×50BF 組付 並目グレーチング共 300×500×1000	3	基	49,200	49,200	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×60BF 組付 並目グレーチング共 300×600×1000	1	基	53,300	53,300	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×70BF 組付 並目グレーチング共 300×700×1000	3	基	55,700	55,700	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×80BF 組付 並目グレーチング共 300×800×1000	3	基	58,100	58,100	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×90BF 組付 並目グレーチング共 300×900×1000	3	基	60,400	60,400	1.0000	
	スリット側溝用管理樹（縁石組合せ可変タイプ）	SDM-K30×100BF 組付 並目グレーチング共 300×1000×1000	7	基	62,800	62,800	1.0000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/見積価格）	備考
平塚市	乾式吹付ホリマーセメント珪砂	StoCrete TS100 t=50 [材工共]	32.18	m ²		103,000	---	乾式吹付工法 小規模施工適用 [はつり・洗浄・乾式吹付・仕上げ等含む。ガラ積込、運搬、処分費は含まず。]
	自由勾配側溝 片土留 フェンス穴付	900×1000×2000	10～50	個	83,800	71,200	0.8496	
	自由勾配側溝 片土留 フェンス穴付	900×1100×2000	10～50	個	87,700	74,500	0.8495	
	自由勾配側溝 片土留 フェンス穴付	900×1200×2000	10～50	個	91,200	77,500	0.8498	
	自由勾配側溝 片土留	900×1000×2000	10～50	個		64,400	---	丸栄コンクリート工業（株） [M C W可変側溝] 片土留型
	自由勾配側溝 片土留	900×1100×2000	10～50	個		67,700	---	丸栄コンクリート工業（株） [M C W可変側溝] 片土留型
	自由勾配側溝 片土留	900×1200×2000	10～50	個		70,700	---	丸栄コンクリート工業（株） [M C W可変側溝] 片土留型
	アルミ合金製 高欄兼用車両防護柵（C種）	H=900mm シルバーアルマイト仕様 鋼製ベースポスト仕様 （ケミカルアンカー仕様）	34.83	m	87,800	74,600	0.8497	ケミカルアンカー、樹脂カプセル費用込。
茅ヶ崎市	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm フロー値140mm（打設時）	30	m ³		13,500	---	現場：茅ヶ崎市平太夫新田、 大型車進入不可 処理土湿潤密度1.4g/cm ³ 以上 一軸圧縮強さ交通解放時 130kN/m ² 以上、 28日後200～600kN/m ²
	RCボックスカルバート	900×900×2000 土被り0.1m～0.4m	32	本		107,000	---	
	ウォータージェット併用油圧圧入工歩掛（N値50以上）	SP-45H型（ハット型）L=9.5m	68	枚		37,700	---	
	油圧式杭圧入引抜機据付撤去歩掛	SP-45H型（ハット型）圧入引抜機の据付撤去	1	回		164,000	---	
	上記3に伴う機械運搬費	圧入機一式（神奈川県茅ヶ崎市まで）	1	式		209,000	---	
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) エボ工法 歩道	64	箇所		108,000	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) エボ工法 車道	64	箇所		134,000	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) エボ工法 歩道	64	箇所		123,000	---	夜間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) エボ工法 車道	64	箇所		151,000	---	夜間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) LB工法	64	箇所		123,000	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) LB工法	64	箇所		156,000	---	夜間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) MR2工法	64	箇所		93,000	---	昼間施工の場合 施工数3箇所/日
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず) MR2工法	64	箇所		114,000	---	夜間施工の場合 施工数3箇所/日

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)SS工法	64	箇所		112,000	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)SS工法	64	箇所		141,000	---	夜間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)パラボラ工法	64	箇所		102,000	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)パラボラ工法	64	箇所		119,000	---	夜間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)スパット工法	64	箇所		95,700	---	昼間施工の場合 施工数3箇所/日 円形ビット径はφ950とする
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)スパット工法	64	箇所		101,000	---	夜間施工の場合 施工数3箇所/日 円形ビット径はφ950とする
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)セーフティーフラット工法	64	箇所		92,800	---	昼間施工の場合
	マンホール蓋取替工	φ600(蓋及び受枠の材料費は含まず)セーフティーフラット工法	64	箇所		114,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TP φ380mm）SGICP工法	40.8	m		64,900	---	t=12mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）インシュホーム工法	40.8	m		44,200	---	t = 8mm 高強度ガラスライナー
	更生材料	本管（TP φ380mm）スリリング工法	40.8	m		59,000	---	t=12mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）グロ-工法	40.8	m		68,200	---	t=12mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）オメガライナー工法	40.8	m		39,700	---	t = 13.6mm自立管タイプ
	更生材料	本管（TP φ380mm）FFT-S工法	40.8	m		36,900	---	t = 8mm周辺地盤が乱されない場合
	更生材料	本管（TP φ380mm）FFT-S工法	40.8	m		44,500	---	t = 10mm周辺地盤が乱される場合
	更生材料	本管（TP φ380mm）オールライナー工法	40.8	m		45,100	---	t = 11.5mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）ノーティールイブ工法	40.8	m		64,600	---	t = 9mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）パールΔSZ工法	40.8	m		47,800	---	t = 9mm
	更生材料	本管（TP φ380mm）シールドシステム工法	40.8	m		40,500	---	t = 9mm 鉛直土圧：ヤンセン公式 上載荷重：T-25 仮想掘削溝幅：既設管内径

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
大和市	クレイ舗装（現地混合）	表層工+仕上げ工+表面処理工	600	m ²	4,021	3,730	0.9276	材工込 運搬は10t車によるものとする
	クレイ舗装（工場混合）	表層工+仕上げ工+表面処理工	600	m ²	4,765	4,350	0.9129	材工込 運搬は10t車によるものとする
	防球ネット	H=6000	1	式	8,263,500	7,250,000	0.8774	材工込
	ゴムチップ舗装	表層（EPDMカラーゴムチップ）t=10, 下層（再生黒ゴムチップ）t=40	39.5	m ²	36,000	32,200	0.8944	材工込
	踏圧抑制土壌	グラスミックス t = 150	6000	m ²	5,250	4,780	0.9105	材
	セントオーガスチン	耐寒性セントオーガスチングラスシェード	6000	m ²	1,550	1,450	0.9355	材
	鋳鉄製格子蓋受け枠付	鋳鉄製 枳穴450□H=110 t 2 型番：DG-DK/DF-20	60	組	36,800	30,900	0.8397	材工込
	スリット側溝蓋受け枠付	鋳鉄製(片寄せ) U240用 t 14 型番：DGSK-LT	76	m	48,700	40,100	0.8234	材工込
	照明灯 - A	LEDライトバルブ95W200V灯具 番：E50067/NSAJ9	9	基	280,000	194,000	0.6929	材
	照明灯 - A	鋼管丸型段ボール H=5000	9	基	158,000	110,000	0.6962	材
	ソーラー照明	ソーラー照明 リチウム電池式 50W アンカーセット共	6	基	758,500	530,000	0.6987	材工込
	脱色アスファルト	錆砂利 t = 30	230	m ²	8,400	7,950	0.9464	材工込
	脱色アスファルト	錆砂利 t = 40	460	m ²	11,000	10,400	0.9455	材工込
	インターロッキング	200×100×60 ゼロインター UVH04・03	64	m ²	9,000	7,640	0.8489	材工込
	インターロッキング	200×100×80 ゼロインター UVH04・03	350	m ²	9,500	8,040	0.8463	材工込
	擬石ブロック	300×300×80 オーシャンスリット SYS21	930	m ²	9,600	8,120	0.8458	材工込
	擬石ブロック	300×300×80 タマパーム GSシリーズ G12	75	m ²	12,400	10,300	0.8306	材工込
	擬石ブロック	300×150×80 タマパーム GSシリーズ G15	600	m ²	12,700	10,600	0.8346	材工込
	ゴムチップ舗装	表層：透水性カラーゴムチップウレタン t = 10	600	m ²	13,200	9,050	0.6856	材工込
	擬木丸太階段	W = 4.0H = 0.15（ブラ擬木2段）	56	段	29,900	25,500	0.8528	材工込
	ローラースライダ- 1+2		1	基	10,985,000	10,400,000	0.9467	材工込
	ネット遊具	ネットキャッチ	1	基	2,671,000	2,550,000	0.9547	材工込
	背付ベンチ	座板：再生木・脚部：アルミ鋳物 番：FF-117	6	基	278,100	236,000	0.8486	材工込
	かまどベンチ	座板：再生木・脚部：PCコンクリート 型番：FF-501	6	基	308,000	262,000	0.8506	材工込
	野外卓	座板：再生木・脚部：スチール製・ 番：FF-301	3	基	451,500	385,000	0.8527	材工込
	防球ネット	H=6000 柱：鋼管柱・ネット：1760T/4本 40mm目 Σ基礎体 φ400H=1500	1	式	10,334,500	9,970,000	0.9647	材工込
	車止め	EX-81053W	30	基	86,200	73,700	0.8550	材工込
	パーゴラ	3連 L13300 収納緑台3基セット(カーテン付共)	1	式	5,192,000	6,010,000	1.1576	材工込
	四阿	□4500 収納緑台セット(カーテン付共)	1	棟	4,063,000	3,870,000	0.9525	材工込
	マンホールトイレ		5	基	381,000	324,000	0.8504	材工込基礎工事・土工事・ 小運搬・諸経費は別途。

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/見積価格）	備考
海老名市	矩形マンホール	基礎ブロック 1800*1800 H=1200	1	個		549,000	---	
	"	基礎ブロックMB 1800*1800 H=1200	1	個		422,000	---	
	"	頂版ブロック 1800*1800*300	1	個		322,000	---	
	マンホール削孔	推進用レジン管φ1060（矩形マンホール）	1	箇所	95,200	95,200	1.0000	
	"	推進用レジン管φ1060（組立3号マンホール）	3	箇所	65,600	59,500	0.9070	
	"	推進用HP管φ1200（矩形マンホール）	1	箇所	125,300	95,200	0.7598	
	マンホール継手	推進用レジン管φ1060用（矩形マンホール）	1	個	169,100	316,000	1.8687	耐震性継手
	"	推進用レジン管φ1060用（組立3号マンホール）	3	個	169,100	296,000	1.7504	耐震性継手
	"	推進用HP管φ1200用（矩形マンホール）	1	個	211,400	417,000	1.9726	耐震性継手
	プレキャストL型擁壁	H1500*B1350*L2000 （転落防止柵差込型）	56	本	101,000	95,400	0.9446	
	コスモドレーン側溝	300A*2000 T-25型	58	本	18,300	18,300	1.0000	
	MCF可変側溝	300*1100*3000	18	本	70,100	66,200	0.9444	
	MCF可変側溝	400*1500*3000	18	本	109,300	103,000	0.9424	
	ゴムリング継手付RCボックスカルバート	DCJ-Kタイプ 2200*2500*1000	60	本	468,900	328,000	0.6995	
綾瀬市	LED道路灯	（300L ストレート点滅機能無・電源内蔵） E77046SAJ9/300L	20	台	110,000	77,000	0.7000	
寒川町	トランスフレックスジョイント	TF-No.80	20.398	m	167,970	164,000	0.9764	
	アンカーボルト	M20	72	set	800	720	0.9000	
	シーラント	止水用	45.9	kg	3,000	2,700	0.9000	
	シーラント	プラグホール用	20.4	kg	3,000	2,700	0.9000	
	ウレタンフォーム	150×100	20.4	m	1,500	1,350	0.9000	
	補強鉄筋		110.4	kg	200	180	0.9000	
	後打ちコンクリート	σck = 24N/mm ²	1.45	m ³	17,000	15,300	0.9000	
	伸縮装置設置工		20.398	m	57,162	51,400	0.8992	

	シーラント		2.6	ℓ	5,800	5,220	0.9000	
	ウレタンフォーム	150×100	1.6	m	1,500	1,350	0.9000	
	地覆部止水処理工		4	箇所	20,983	18,800	0.8960	

	グースアスファルト	グラント渡し	19.6	t		50,800	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	全天候舗装	材料：アクリル樹脂系(ハードタイプ) 色彩：青・赤・黄・緑・白 厚 3.0mm	3,517	m ²	4,900	4,600	0.9388	横須賀市内 材工共（母体のAS舗装は除く） （仕様及び規格等の詳細は別図参照）
		材料：アクリル樹脂系(ハードタイプ) 色彩：青・赤・黄・緑・白 厚 3.0mm	3,517	m ²	3,250	3,100	0.9538	横須賀市内 材工共（母体のAS舗装は除く） （仕様及び規格等の詳細は別図参照）
	後付型伸縮可とう継手	許容伸縮量：100mm 許容沈下量： 100mm 許容耐水圧：0.1Mpa 膨らみ防止金 具	13.8	m	159,000	154,000	0.9686	材料費
				m	80,000	60,000	0.7500	施工費（底版）
				m		68,000	---	施工費（側壁）
				m		75,700	---	施工費（天井）
	後付型伸縮可とう継手	許容伸縮量：100mm 許容沈下量：100mm 許容耐水圧：0.1Mpa	57.84	m	155,000	141,000	0.9097	材料費
			13.4	m	68,281	60,000	0.8787	施工費（底版）
			30.4	m	77,334	68,000	0.8793	施工費（側壁）
			14.04	m	86,134	75,700	0.8789	施工費（天井）
	既設管接続部耐震化工法（マグマロック工法NGJ）	φ1500 材工共	3	箇所	895,300	832,000	0.9293	見積条件：昼間作業（13：00～16：00）
鎌倉市	ポリマーセメントモルタル	Sto Crete TS100	25	t	267,120	267,000	0.9996	現場までの運搬費・積降費含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	遮熱性舗装（高耐久性グレー）	下地：密粒改質As面 色：グレー	900	m2	6,472	6,400	0.9889	夜間施工
	遮熱性舗装（高耐久性グリーン）	下地：密粒改質As面 色：グリーン	100	m2	9,857	9,800	0.9942	夜間施工
	オールライナー工法 300φ	更生材料 t=10.0mm	64.23	m	35,000	31,500	0.9000	
	オールライナー工法 300φ	更生材料 t=8.5mm	33.59	m	29,100	26,100	0.8969	
	オールライナー工法 300φ（反転・引込工）	反転・引込車損料 4t, 154kw	1	供用日	22,400	22,400	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（硬化・形成工）	硬化・形成車損料 4t, 154kw	1	供用日	54,900	54,900	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（取付管口せん孔仕上工）	高圧洗浄車損料 4t, 147kw	1	供用日	25,300	25,300	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（取付管口せん孔仕上工）	せん孔機車損料 2t, 84kw	1	供用日	23,800	23,800	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（取付管口せん孔仕上工）	TVカメラ搭載車損料 2t, 63kw	1	供用日	28,500	28,500	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（換気設備工）	送風機損料 軸流式 50/60m3/min	1	日	122	122	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（反転・形成用水替）	止水プラグ損料	1	日	362	362	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（管きょ内洗浄工 施工前・後）	高圧洗浄車損料 4t・147kw(200Ps)	1	時間	7,370	7,370	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（管きょ内洗浄工 施工前・後）	給水車損料 4t・132kw(180Ps)	1	時間	3,640	3,640	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（TV調査工 施工前・後）	TVカメラ搭載車損料 2t・95.5kw(130Ps)	1	時間	10,500	10,500	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（木根除去工）	超高圧洗浄車損料 4t・143kw(195PS)	1	供用日	31,400	31,400	1.0000	
	オールライナー工法 300φ（木根除去工）	給水車損料 4t・121kw(165PS)	1	供用日	8,650	8,650	1.0000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
逗子市	更生材料（表面部材） SPR工法	φ 900mm用、幅80mm、高さ16.3mm、 板厚2.6mm	3000	m	2,000	1,800	0.9000	
	更生材料（充填材） SPR工法		9	m ³	181,900	163,000	0.8961	
	管口耐震化工法スリーブ材 マグマロック工法	既設管 φ 900mm用	8	箇所	255,000	237,000	0.9294	
	管口耐震化工法スリーブ材 マグマロック工法	更生管 φ 820mm用	4	箇所	238,000	221,000	0.9286	
	貯留弁付人孔（マンホールトイレシステム用資材）		1	基	1,100,000	935,000	0.8500	
秦野市	樹木伐採工（吊るし切り・機械）	幹周 C=100cm以上150cm未満 樹高 H=7m以上10m未満	1～3	本		110,000	---	・伐採後の産廃処分費別途 ・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む ・詳細は伐採単価見積り仕様書による
	樹木伐採工（吊るし切り・機械）	幹周 C=150cm以上200cm未満 樹高 H=11m以上14m未満	3～7	本		190,000	---	・伐採後の産廃処分費別途 ・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む ・詳細は伐採単価見積り仕様書による
	樹木伐採工（吊るし切り・機械）	幹周 C=200cm以上250cm未満 樹高 H=11m以上14m未満	1～3	本		270,000	---	・伐採後の産廃処分費別途 ・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む ・詳細は伐採単価見積り仕様書による
大和市	ゴムチップ舗装-1	t=10 透水性	339	m ²	15,000	12,900	0.8600	搬入費、施工費含む
	ゴムチップ舗装-2	t=30（ゴムチップ t=10、黒ゴム t=20 透水性）	177	m ²	23,000	19,800	0.8609	搬入費、施工費含む
	山すべり	φ 3000 H=750 グレタフォーム	1	基	1,920,000	1,820,000	0.9479	搬入費、据付費含む
	複合遊具	34669×25362×H9500 S造 PE板 合成木材	1	基	61,964,000	58,800,000	0.9489	搬入費含む
	同上 据付費	34669×25362×H9500 S造 PE板 合成木材	1	基	4,330,000	4,330,000	1.0000	
	ロングベンチ	480×5000×H450 高度造形EPL	2	基	770,000	738,000	0.9584	搬入費、施工費含む
	サークルベンチ	φ 3000 H=408 合成木材	1	基	1,008,000	858,000	0.8512	搬入費、据付費含む
	縁台	1440×1150×H300 PE板	8	基	258,000	220,000	0.8527	搬入費、据付費含む
	柵	H=900 横棧3段 スチール製	73	m	18,500	15,700	0.8486	搬入費含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	泥濃式掘進機	既設3号人孔到達(φ900親子蓋)	1	台	26,048,000	24,700,000	0.9482	基礎価格
	泥濃式掘進機搬出工	既設3号人孔到達(φ900親子蓋)	1	台	7,380,000	7,250,000	0.9824	分解復旧再生費含む
	プレキャストボックスカバー	T-25 1300*1300*2000 耐震性コンクリート付 土被1.0~1.3m レベル2対応	24	本	198,900	193,000	0.9703	重量:4100kg
	プレキャストボックスカバー	斜切(両ハット 1464/972)、ボルト箱4個	1	本	240,400	233,000	0.9692	
	プレキャストボックスカバー	斜切(メ付 1464/972)、ボルト箱4個	1	本	220,500	214,000	0.9705	
	プレキャストボックスカバー	斜切(メ付 1464/972)、ボルト箱4個 、側壁角穴500*700	1	本	298,000	291,000	0.9765	
	プレキャストボックスカバー	斜切(メ付 1464/972)、ボルト箱4個 、側壁角穴350*700	1	本	292,000	285,000	0.9760	
	プレキャストボックスカバー	側壁穴明φ400	1	本	207,900	202,000	0.9716	
	プレキャストボックスカバー	短尺(1864)、メハット、ボルト箱4個	1	本	276,900	269,000	0.9715	
	プレキャストボックスカバー	斜切(メ付 1266/1198)、ボルト箱4個	1	本	221,900	215,000	0.9689	
	プレキャストボックスカバー	人孔穴明φ900、足掛金物W300*4本	1	本	274,900	269,000	0.9785	
	プレキャストボックスカバー	メハット、ボルト箱4個、差筋D13*10本 、側壁角穴834*800	1	本	326,300	320,000	0.9807	
	プレキャストボックスカバー	両ハット、ボルト箱8個、差筋D13*10本 、側壁角穴834*800、頂版穴明φ400	1	本	385,200	378,000	0.9813	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	協会型ボックスカルバート T-245(N表示 T-25相当)（PC縦締め）	700×1200×2000（標準）	5	個	173,000	125,000	0.7225	シース穴付
		700×1200×2000（定着用）	4	個	197,000	142,000	0.7208	シース穴付
		700×1200×2000（定着用・スラット）	1	個	257,000	186,000	0.7237	シース穴付
		700×1200×2000（定着用スラット）	1	個	257,000	186,000	0.7237	シース穴付
		700×1200×1000（短切）	1	個	139,400	100,000	0.7174	シース穴付
	信号機	内通式鋼管柱 埋込式 190.7×5.3 t×10000L【溶融亜鉛メッキ 貼紙 防止塗装 地際防食塗装】	1	本	396,700	394,000	0.9932	材料費のみ
		フランジ型鋼管柱 埋込式 216.3 （車1）×9000L【溶融亜鉛メッキ 樹脂コーティング】	1	本	869,300	853,000	0.9812	材料費のみ
		鋼管柱 埋込式 165.2×5.0t× 9000L【溶融亜鉛メッキ 貼紙防止 塗装 地際防食塗装】	5	本	250,200	232,000	0.9273	材料費のみ
		制御機取付台	1	個	185,000	177,000	0.9568	材料費のみ
		UC形制御機用中継箱 300×200×250 電源切替付	1	個	101,300	227,000	2.2409	材料費のみ
		交通信号灯 歩行者用 側柱式（アルミ製・LED）	6	灯	108,250	165,000	1.5242	材料費のみ
		交通信号灯 車両用 片面（アルミ製・LED）	2	灯	166,200	212,000	1.2756	材料費のみ
		交通信号灯 車両用 両面（振れ止付・アルミ製・LED）	1	灯	315,600	376,000	1.1914	材料費のみ
		交通信号灯 車両用 フランジ・アーム背面 取付用（アルミ製・LED）	2	灯	155,900	292,000	1.8730	材料費のみ
		交通信号灯 車両用 矢印灯 （矢印灯用アダプター付・アルミ製・	2	灯	102,900	119,000	1.1565	材料費のみ
		フランジ型車両灯器用アーム （165.2-139.8 4.5超～6.5m）	1	本	371,300	369,000	0.9938	材料費のみ

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
寒川町	製管機時間当たり器具損料	L型	1	時間		24,200	---	SPR工法 (計画断面2800×1800以下同じ)
	製管機供用日当たり器具損料	L型	1	供用日		61,100	---	
	油圧ユニット時間当たり器具損料	7.5kw	1	時間		9,030	---	
	油圧ユニット供用日当たり器具損料	7.5kw	1	供用日		22,800	---	
	高圧洗浄車損料	ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ 2500L	1	時間		9,700	---	
	削孔機損料	φ300～φ800	1	日		24,600	---	
	塩ビ溶接機損料		1	供用日		453	---	
	注入口損料		1	組		128,000	---	注入口・エア抜き他 一式
	注入用内部配管材料		1	m		2,300	---	
	自動注入装置損料		1	日		162,000	---	
	支保材損料		1	セット		26,400	---	延長L=32m
	裏込材	3号	1	m3		175,000	---	
	粘土		1	kg		39	---	
	ボックスパート T-25 土被り0m (№4,12接続桧)	両ﾊﾞｯﾄﾊﾞｰﾙ箱付 側壁穴明中壁付 500×1100×1200	1	本	365,800	357,000	0.9759	500×1100頂底板120mm,側壁135mm,ﾊﾝﾁ150mm (500×1100×2000参考重量W=2634kg)
	"	斜切(ﾊﾞｯﾄ) 頂版角穴明細目G枠埋込	1	本	328,100	320,000	0.9753	"
	"	斜切(ﾊﾞｯﾄ) 側壁角穴中壁付 500×1100×1456/1431	1	本	398,300	389,000	0.9767	"
	折り曲げﾌﾛｰﾄﾞ	SUS製t6	8	ヶ		2,640	---	現場施工材料
	特殊カギ型ﾌﾛｰﾄﾞ	"	8	ヶ		2,640	---	"

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
寒川町	ボックスパート T-25 土被り0m （№13接続桧）	斜切（パート）側壁角穴明左右中壁付 500×1100×1930/1888	1	本	522,600	511,000	0.9778	500×1100頂底板120mm,側壁135mm,ノチ150mm （500×1100×2000参考重量W=2634kg）
	中壁付	斜切（パート）頂版角穴明細目G枠埋込	1	本	487,200	476,000	0.9770	〃
	折り曲げプレート	SUS製t6	8	ヶ		2,640	---	現場施工材料
	特殊カギ型プレート	〃	8	ヶ		2,640	---	〃
	ボックスパート T-25 土被り0m （№3,11接続桧）	斜切（パート）側壁角穴明左右中壁付 600×1100×1831/1806	1	本	495,200	484,000	0.9774	600×1100頂底板120mm,側壁135mm,ノチ150mm （600×1100×2000参考重量W=2754kg）
	〃	両斜切（パート）頂版角穴明細目G枠埋込	1	本	385,900	377,000	0.9769	〃
	〃	斜切（パート）側壁角穴明左右中壁付 600×1100×1756/1731	1	本	489,500	478,000	0.9765	〃
	折り曲げプレート	SUS製t6	16	ヶ		2,640	---	現場施工材料
	特殊カギ型プレート	〃	8	ヶ		2,640	---	〃
	プラスチック基礎版 （№4,12接続桧）	調整用 870×100×1400	1	枚	59,500	52,800	0.8874	（870×100×2000参考重量W=435kg）
	〃	斜切 870×100×1379/1351	1	枚	73,500	65,300	0.8884	〃
	プラスチック基礎版 （№4,12接続桧）	斜切 870×100×1459/1431	1	枚	69,200	61,500	0.8887	（870×100×2000参考重量W=435kg）
	プラスチック基礎版 （№13接続桧）	斜切 870×100×1936/1883	1	枚	79,300	70,400	0.8878	〃
	〃	斜切 870×100×1548/1500	1	枚	70,900	63,000	0.8886	〃
	プラスチック基礎版 （№3,11接続桧）	斜切 1020×100×1833/1803	1	枚	98,100	87,200	0.8889	（1020×100×2000参考重量W=510kg）
	〃	両斜切 1020×100×1554/1494	1	枚	96,300	85,600	0.8889	〃
	〃	斜切 1020×100×1758/1728	1	枚	96,100	85,400	0.8887	〃
	プラスチック基礎版 （横断暗渠用）	スタンダード 650×100×2000	4	枚	50,800	45,100	0.8878	（650×100×2000参考重量W=325kg）

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
寒川町	プレキャスト基礎版 （横断暗渠用）	斜切 650×100×1354/1351	2	枚	50,600	44,900	0.8874	〃
	〃	斜切 650×100×1351/1319	1	枚	50,300	44,700	0.8887	〃
	〃	調整用 650×100×1335	1	枚	43,800	38,900	0.8881	〃
	MCS可変側溝	500×800×2000	6	本	32,400	27,200	0.8395	参考重量W=870kg
	〃	500×900×2000	15	本	38,000	31,900	0.8395	参考重量W=940kg
	MCS可変側溝 斜切・短切用	短切 500×900×1500	2	本	37,100	31,100	0.8383	参考重量W=750kg
	〃	斜切 500×900×1074/1086	1	本	25,700	21,500	0.8366	参考重量W=520kg
	〃	斜切 500×900×1873/1885	1	本	47,000	39,400	0.8383	参考重量W=950kg
	〃	斜切 500×900×1873/1885	1	本	47,000	39,400	0.8383	参考重量W=950kg
	MCS可変側溝 斜切・短切用	斜切 500×900×1927/1939	1	本	48,500	40,700	0.8392	参考重量W=980kg
	〃	斜切 500×900×1926/1940	1	本	48,500	40,700	0.8392	参考重量W=980kg
	〃	斜切 500×900×1191/1205	1	本	28,700	24,100	0.8397	参考重量W=580kg
	〃	斜切 500×900×1192/1204	1	本	28,700	24,100	0.8397	参考重量W=580kg
	〃	斜切 500×900×1600/1612	1	本	39,600	33,200	0.8384	参考重量W=800kg
	MCN可変側溝	600×700×2000	6	本	33,600	28,200	0.8393	参考重量W=840kg
	〃	600×800×2000	2	本	30,000	30,500	1.0167	参考重量W=910kg
	MCN可変側溝 斜切・短切用	斜切 600×800×1263/815	1	本	37,200	31,200	0.8387	参考重量W=750kg
	MCS可変側溝蓋 車道用	500用 L500	46	枚	4,560	3,830	0.8399	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
寒川町	MCN可変側溝蓋 車道用	600用 L500	14	枚	5,890	4,940	0.8387	
	MCS可変側溝用グレート T-25	500用 L500 普通目ツブツブ	6	枚	17,300	15,500	0.8960	参考重量W=26.4kg
	〃	600用 L500 普通目ツブツブ	2	枚	32,230	29,000	0.8998	参考重量W=44.5kg
	基礎板 （MCS可変側溝用）	500用 500×2000	21	枚	20,300	18,200	0.8966	参考重量W=220kg
	〃	500用 短切 500×1500	2	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=280kg
	〃	500用 斜切 500×1074/1086	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=200kg
	〃	500用 斜切 500×1873/1885	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=350kg
	基礎板 （MCS可変側溝用）	500用 斜切 500×1873/1885	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=350kg
	〃	500用 斜切 500×1927/1939	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=360kg
	〃	500用 斜切 500×1926/1940	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=360kg
	〃	500用 斜切 500×1192/1205	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=220kg
	〃	500用 斜切 500×1192/1204	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=220kg
	〃	500用 斜切 500×1600/1612	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=300kg
	基礎板 （MCN可変側溝用）	600用 600×2000	8	枚	23,900	21,500	0.8996	参考重量W=460kg
	〃	600用 斜切 600×1263/815	1	枚	53,900	48,500	0.8998	参考重量W=240kg

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	RMA工法(底版部)	D19 L=462mm(下向き)	538	本		6,020	---	材工全てを含む
	RMA工法(壁部)	D22 L=708mm(横向き)	338	本		14,400	---	材工全てを含む
	RMA工法(壁部)	D22 L=705～1205mm(横向き)	85	本		19,500	---	材工全てを含む
	RMA工法(壁部)	D22 L=708～1308mm(横向き)	42	本		20,600	---	材工全てを含む
	RMA工法(柱部)	D19 L=878mm(横向き)	46	本		17,400	---	材工全てを含む
	RMA工法(柱部)	D19 L=870～1220mm(横向き)	12	本		20,700	---	材工全てを含む
	RMA工法(基礎梁部)	D19 L=1966(下向き)	156	本		35,300	---	材工全てを含む
	RMAアンカー用鉄筋	D19 L=462mm	538	本		198	---	加工・加工ロス含む
		D22 L=708mm	338	本		396	---	加工・加工ロス含む
		D22 L=705～1205mm	85	本		540	---	加工・加工ロス含む
		D22 L=708～1308mm	42	本		576	---	加工・加工ロス含む
		D19 L=878mm	46	本		360	---	加工・加工ロス含む
		D19 L=870～1220mm	12	本		423	---	加工・加工ロス含む
		D19 L=1966	156	本		810	---	加工・加工ロス含む
	RMA定着材	RMA-2430	1500	個		936	---	
		RMA-2636	1000	個		1,260	---	
	RMA削孔 (コンクリートコアドリル)	D19 L=462mm(下向き)	538	箇所		5,670	---	施工単価
		D22 L=708mm(横向き)	338	箇所		9,640	---	施工単価
		D22 L=705～1205mm(横向き)	85	箇所		13,900	---	施工単価
		D22 L=708～1308mm(横向き)	42	箇所		14,800	---	施工単価
		D19 L=878mm(横向き)	46	箇所		10,800	---	施工単価
		D19 L=870～1220mm(横向き)	12	箇所		15,700	---	施工単価
		D19 L=1966(下向き)	156	箇所		23,400	---	施工単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	RMA削孔 (削岩機及びハンマドリル)	D19 L=462mm(下向き)	538	箇所		2,610	---	施工単価
		D22 L=708mm(横向き)	338	箇所		4,480	---	施工単価
		D22 L=705～1205mm(横向き)	85	箇所		6,050	---	施工単価
		D22 L=708～1308mm(横向き)	42	箇所		6,380	---	施工単価
		D19 L=878mm(横向き)	46	箇所		5,070	---	施工単価
		D19 L=870～1220mm(横向き)	12	箇所		6,040	---	施工単価
		D19 L=1966(下向き)	156	箇所		11,200	---	施工単価
	RMA打込み	D19 L=462mm(下向き)	538	箇所		1,170	---	施工単価
		D22 L=708mm(横向き)	338	箇所		1,690	---	施工単価
		D22 L=705～1205mm(横向き)	85	箇所		2,280	---	施工単価
		D22 L=708～1308mm(横向き)	42	箇所		2,410	---	施工単価
		D19 L=878mm(横向き)	46	箇所		2,160	---	施工単価
		D19 L=870～1220mm(横向き)	12	箇所		2,570	---	施工単価
		D19 L=1966(下向き)	156	箇所		4,980	---	施工単価
	集砂揚砂機撤去費		1	箇所		6,500,000	---	施工単価
	集砂揚砂機復旧費		1	箇所		8,000,000	---	施工単価
	集砂揚砂機試運転		1	箇所		300,000	---	施工単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	ダクト工法	ストリップ S形	1	m		6,570	---	
		ストリップ L形	1	m		7,920	---	
		ストリップ LL形	1	m		4,590	---	
		ストリップ LLS形	1	m		8,010	---	
		SFｼﾞｮｲﾝﾄ-(PEﾀｲﾌﾟ)S形	1	m		1,510	---	
		SFｼﾞｮｲﾝﾄ-(PEﾀｲﾌﾟ)L形	1	m		1,670	---	
		SFｼﾞｮｲﾝﾄ-(PEﾀｲﾌﾟ)LL形	1	m		1,800	---	
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰS型	1	m		9,000	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰM型	1	m		9,900	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰL型	1	m		10,800	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLS型	1	m		16,600	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLL型	1	m		17,500	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰL-05型	1	m		10,800	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰL-10型	1	m		20,700	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLS-05型	1	m		11,700	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLS-10型	1	m		22,500	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLS-15型	1	m		29,700	---	標準タイプ 1
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰLS-20型	1	m		36,900	---	標準タイプ 1

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考	
平塚市	ダンピ-工法	コーナ-スハ-サ-S型	1	m		7,200	---	標準タイプ 1	
		コーナ-スハ-サ-L型	1	m		7,200	---	標準タイプ 1	
		コーナ-スハ-サ-LL型	1	m		7,200	---	標準タイプ 1	
		コーナ-スハ-サ-LLS型	1	m		8,100	---	標準タイプ 1	
		ダンピ-混和剤 1号	1	kg		2,770	---		
		ダンピ-硬化剤 1号	1	kg		522	---		
		ダンピ-混和剤C1号	1	kg		3,150	---		
		ダンピ-添加剤 1号	1	kg		2,970	---		
		ダンピ-混和剤 2号	1	kg		130	---		
		ダンピ-硬化剤 2号	1	kg		391	---		
		ダンピ-添加剤 2号	1	kg		1,210	---		
		ダンピ-混和剤 3号	1	kg		148	---		
		ダンピ-硬化剤 3号	1	kg		504	---		
		ダンピ-添加剤 3号	1	kg		697	---		
		100キコ-キング 材	1	L		3,320	---		
		急結メント	1	kg		405	---		
		管内注入口キャップ φ35	1	個		1,350	---		
		1 ダンピ-工法 スパ-サ-は施工条件及び構造計算の結果により寸法形状、価格が異なる。							

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	ハ°ルテム・フローリング 工法	鋼製リソク (既設管口径 φ 2300)	1	m		109,000	---	更生管径 φ 2130
		鋼製リソク (既設管口径 □ 2700 × 2160)	1	m		211,000	---	更生管径 □ 2520 × 1980
		かん合部材 (既設管口径 □ 2700 × 2160)	1	m		592	---	更生管径 φ 2130 止水コゝム含む
		かん合部材 (既設管口径 φ 2300)	1	m		592	---	更生管径 □ 2520 × 1980 止水コゝム含む
		表面部材	1	m		507	---	
		接合部材 (かん合部材用)	1	個		207	---	
		接合部材 (表面部材用)	1	個		207	---	
		耐酸モルタル	1	kg		279	---	
		フローリング 充てん材 (1号)	1	m3		135,000	---	
		フローリング 充てん材 (2号)	1	m3		171,000	---	
	SPR工法	ブ°ロファイル#90S	1	m		1,400	---	
		ブ°ロファイル#87S	1	m		1,720	---	
		ブ°ロファイル#80S	1	m		1,800	---	
		ブ°ロファイル#79S	1	m		2,370	---	
		ブ°ロファイル#79SW	1	m		3,140	---	
		ブ°ロファイル#792SU	1	m		4,120	---	
		ブ°ロファイル#80SW	1	m		2,430	---	
		シールモルタル	1	m3		79,200	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	SPR工法	加圧口φ50(板・ス)	1	個		7,250	---	
		SPR裏込め材2号	1	m3		163,000	---	
		SPR裏込め材3号	1	m3		175,000	---	
		SPR裏込め材4号	1	m3		180,000	---	
	PFL工法	PFLⅡ [®] 裨(既設管口径□2200×1900)	1	m		183,000	---	更生管径□2100×1800
		PFLⅡ [®] 裨(既設管口径φ1000)	1	m		67,300	---	更生管径φ910
		KBM(既設管口径□2200×1900)	1	m		67,300	---	更生管径□2100×1800
		KBM(既設管口径φ1000)	1	m		25,800	---	更生管径φ910
		PL注入材	1	m3		177,000	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400-t=19mm 施工費	L=10.0m 機械式継手	100	本		86,300	---	
		L=10.5m 機械式継手	100	本		86,300	---	
		L=11.0m 機械式継手	100	本		86,300	---	
		L=11.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=12.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=12.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=13.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=13.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=14.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7 - t=7.0mm, DW φ 400 - t=19mm 施工費	L=14.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=15.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=15.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=16.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=16.5m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=17.0m 機械式継手	100	本		98,600	---	
		L=17.5m 機械式継手	100	本		109,500	---	
		L=18.0m 機械式継手	100	本		109,500	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7 - t=7.0mm, DW φ 400 - t=19mm 材料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		22,800	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		28,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		33,600	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		38,400	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		43,800	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		49,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		55,800	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		61,800	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		67,800	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		73,200	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		79,200	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7 - t=7.0mm, DW φ 400 - t=19mm 材料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		22,800	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		28,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		33,600	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		38,400	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		43,800	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		49,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		55,800	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		61,800	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		67,800	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		73,200	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		79,200	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7 - t=7.0mm, DW φ 400 - t=19mm 材料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		40,200	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		46,200	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		51,000	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		55,200	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		61,200	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		67,200	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		72,600	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		78,600	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		84,600	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		90,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		96,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7 - t=7.0mm, DW φ 500 - t=22mm 施工費	L=10.0m 機械式継手	100	本		102,000	---	
		L=10.5m 機械式継手	100	本		102,000	---	
		L=11.0m 機械式継手	100	本		102,000	---	
		L=11.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=12.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=12.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=13.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=13.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=14.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=14.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=15.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=15.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=16.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=16.5m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=17.0m 機械式継手	100	本		116,000	---	
		L=17.5m 機械式継手	100	本		129,000	---	
		L=18.0m 機械式継手	100	本		129,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 190.7- t=7.0mm, DW φ 500- t=22mm 材料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		50,400	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		56,400	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		61,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		66,000	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		71,400	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		77,400	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		83,400	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		89,400	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		94,800	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		100,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		106,000	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 216.3- t=8.2mm, DW φ 550- t=28mm 施工費	L=10.0m 機械式継手	100	本		119,000	---	
		L=10.5m 機械式継手	100	本		119,000	---	
		L=11.0m 機械式継手	100	本		119,000	---	
		L=11.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=12.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=12.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=13.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 216.3- t=8.2mm, DW φ 550- t=28mm 施工費	L=13.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=14.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=14.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=15.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=15.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=16.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=16.5m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=17.0m 機械式継手	100	本		133,000	---	
		L=17.5m 機械式継手	100	本		146,000	---	
		L=18.0m 機械式継手	100	本		146,000	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 216.3- t=8.2mm, DW φ 550- t=28mm 材料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		30,600	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		38,400	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		44,400	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		50,400	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		57,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		65,400	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		73,200	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		80,400	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		88,200	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		95,400	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		103,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 216.3- t=8.2mm, DW φ 550- t=28mm 材料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		30,600	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		38,400	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		44,400	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		50,400	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		57,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		65,400	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		73,200	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		80,400	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		88,200	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		95,400	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		103,000	---	
	鋼管回転杭（イーゼット工法） φ 216.3- t=8.2mm, DW φ 550- t=28mm 材料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		64,800	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		72,600	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		79,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		85,200	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		92,400	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		100,000	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		108,000	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		115,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		123,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		130,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		138,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	機械組立解体運搬費	イーゼット専用杭打機	1	式		506,000	---	
	C C ジョイント	φ 190.7mm用 機械式継手	300	本		25,800	---	
	"	φ 216.3mm用 機械式継手	300	本		28,900	---	
	ずれ止め金具	φ 190.7mm用	200	本		7,650	---	
	"	φ 216.3mm用	200	本		9,000	---	
	杭頭補強筋	φ 190.7mm用	100	組		5,900	---	
	"	φ 216.3mm用	100	組		6,200	---	
	鋼管杭ガス切断費	φ 190.7mm t=7.0mm	100	本		2,200	---	
	"	φ 216.3mm t=8.2mm	100	本		2,500	---	
	ボックスカルバート （耐震性ゴムリング継手）	4000×2000×1500 標準	1	本		788,000	---	
		4000×2000×1500 標準 （側壁開口1箇所、オス有メス有）	2	本		818,000	---	
		4000×2000 短尺 （有効長735mm、オス無メス有）	1	本		623,000	---	
		4000×2000 短尺 （有効長740mm、オス有メス無）	1	本		625,000	---	
	U型フリューム （耐震性ゴムリング継手）	4000×2000×2000 標準 （オス有メス有）	54	本		621,000	---	
		4000×2000×2000 標準 （側壁開口2箇所、オス有メス有）	3	本		679,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	U型フリューム （耐震性ゴムリング継手）	4000×2000×2000 標準 （側壁開口3箇所オス有メス有）	1	本		756,000	---	
		4000×2000 短尺 （有効長1324mm、オス有メス無）	2	本		597,000	---	
		4000×2000 短尺（有効長1216mm、 側壁開口1箇所、オス無メス有）	1	本		593,000	---	
		4000×2000 短尺 （有効長1424mm、オス有メス無）	1	本		628,000	---	
	ボックスカルバート	1400×1400×2000	95	本		268,000	---	耐震性ゴムリング継手
	矩形マンホール	2000×1500,H=3.43	1	組		1,500,000	---	頂版スラブまで開口費含む
	矩形マンホール	2200×1500,H=3.46	1	組		1,620,000	---	頂版スラブまで開口費含む
	矩形マンホール	2200×1500,H=3.75	1	組		1,700,000	---	頂版スラブまで開口費含む
	ボックスカルバート	1500×1000×2000	5	本		236,000	---	耐震性ゴムリング継手
	コンクリート製ケーシング	刃口,H=200	2	個		81,500	---	
	コンクリート製ケーシング	沈設ブロック,H=1800	2	個		271,000	---	
	コンクリート製ケーシング	沈設ブロック,H=1500	2	個		233,000	---	
	コンクリート製ケーシング	増設ブロック,H=900	2	個		161,000	---	
	コンクリート製ケーシング	増設ブロック,H=600	2	個		123,000	---	
	コンクリート製ケーシング	底板ブロック,H=300	2	個		13,300	---	
	コンクリート製ケーシング賃料	沈設ステージ、90日以内	1	日		905	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
鎌倉市	サクシヨンホース	φ 250 定尺5m	1	m	48,200	27,000	0.5602	
藤沢市	B 型アーム	H1500 × B2500	48	本	24,370	18,200	0.7468	
	ソケットパネル	200 × 50 × 1415	28	枚	2,090	1,560	0.7464	
	B 型アーム用グリーンパネル	300 × 110 × 1415	28	枚	5,440	4,080	0.7500	
	B アーム用 魚巢ブロック 逆使用	B-1-1500 G	28	本	19,300	14,400	0.7461	
	B アーム用 魚巢ブロック B - 2 型	B-2-1500	28	本	16,500	12,300	0.7455	
	ロードウォール LR - 3	700 × 2000	36	本	29,900	22,400	0.7492	
	ワイヤーソーイング切断	水平方向切断 無筋コンクリート	7.28	m ²	79,600	67,600	0.8492	
	ワイヤーソーイング切断	鉛直方向切断 無筋コンクリート	22.49	m ²	79,600	67,600	0.8492	
	吊穴用コア	φ 160 L = 500 無筋コンクリート	12	箇所	19,250	18,200	0.9455	
	吊穴用コア	φ 160 L = 1050 無筋コンクリート	24	箇所	40,425	38,400	0.9499	
	切断用コア	φ 52 L = 700	5	箇所	13,440	12,700	0.9449	
	切断用コア	φ 52 L = 1500	11	箇所	28,800	27,300	0.9479	
茅ヶ崎市	誘導目地切削機損料	マグロック工法NGJ φ 1800mm(ヒューム管)	13	日		102,000	---	管路施設耐震化工事
	スリーブ材	〃	13	箇所		405,000	---	管路施設耐震化工事

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	ゴムチップ充填タイプ (STMG-40W-15L)錠有	1	組		56,200	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	ゴムチップ充填タイプ (STMG-27W-15L)錠有	1	組		36,000	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	黒蓋タイプ (WA-40G/P-15L:T-14)錠有	1	組		48,700	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	黒蓋タイプ (WA-40G/P-15L:T-25)錠有	1	組		51,700	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	黒蓋タイプ (WK-27G/P-15L:T-14)錠有	1	組		32,400	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	小口径トイレ用鉄蓋・台座含む	黒蓋タイプ (WK-27G/P-15L:T-25)錠有	1	組		33,200	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	親子蓋トイレ用鉄蓋	ゴムチップ充填タイプ (STMG-63W-11A)錠有	1	組		122,000	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	親子蓋トイレ用鉄蓋	黒蓋 (STM-63G-11A)錠有	1	組		111,000	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(親子蓋(丸)-受枠)(φ600-200)	NPS-Y2J18QA-K3J18QA-51GFH	1	組		73,500	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(親子蓋(丸)-受枠)(φ600-200)	NPS-Y2J18QA-K3J18QA-51GFH(ソフコート鉄蓋)	1	組		119,000	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ300)防護蓋-受枠	NS-2J4018QA-5405/台座40P-1405:T-25(立上りφ300用)	1	組		42,000	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ300)防護蓋-受枠	NS-2L4018QA-5405/台座40P-1405:T-14(立上りφ300用)	1	組		38,400	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ300)防護蓋-受枠(ソフコート蓋)	NS-2L4018QA-5405/台座40P-1405:T-14(立上りφ300用)	1	組		55,200	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ200)防護蓋-受枠	NS-2J3018QA-5305/台座30P-1405:T-25(立上りφ200用)	1	組		37,800	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ200)防護蓋-受枠	NS-2L3018QA-5305/台座30P-1405:T-14(立上りφ200用)	1	組		34,800	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	災害用トイレ鉄蓋(呼びφ200)防護蓋-受枠(ソフコート蓋)	NS-2L3018QA-5305/台座30P-1405:T-14(立上りφ200用)	1	組		51,300	---	錠については秦野市の開閉器タイプを仕様とする
	塩化ビニル管用90°自在支管	φ450×φ200	1	個		7,940	---	
	内蓋	CV-R200	1	個		1,380	---	
	変換継ぎ手(リブ受口-VU差口)	PRP-VU-(φ450)	1	個		61,500	---	
	リブ90°自在支管	φ450×φ200	1	個		11,300	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
綾瀬市	土系舗装（新和装）	t=4cm、機械施工	250	m ²		8,040	---	材工共
	土系舗装（新和装）	t=5cm、人力施工	200	m ²		10,200	---	材工共
	説明板	W1170*D457*H1200	4	基		528,000	---	据付運搬費、盤面製作費込基礎工事、 土工事、小運搬、諸経費は別途。
	アルミエッジ	2500*32*H42	300	m		2,000	---	
	アルミエッジ	2500*32*H78	200	m		2,500	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格		数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	ホームラン認識マット φ70mm	芯材：ポリエチレン フォーム t10 外皮：防水帆布 （黄色）	（材料費）	165	m	7,550	4,600	0.6093	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照）
			（施工費）	165	m		615	---	
	メッシュフェンス保護マット t = 20mm	外皮：防水帆布 芯材：ポリエチレン フォーム t 20mm	（材料費）（B）	197	本	14,000	11,200	0.8000	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照） （設置手間は除く）
			（材料費）（C）	396	本	14,000	11,200	0.8000	
	バックネット保護カバー t = 52mm	ウレタンフォーム t=50mm 超高速硬化ウレタン t=2mm	（材料費）	24	m ²	40,000	46,800	1.1700	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照）
			（施工費）	24	m ²	45,000	23,600	0.5244	
	ダッグアウトベンチ、 前面メッシュフェンスは除く	W2000×4連棟 高さ 2,340m 幅 2,071m	（材料費）	2	基	426,000	293,000	0.6878	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照） （基礎工事、土間Coは除く）
	LED照明灯 段付きポール	段付きポール H=4.5m	（材料費）	4	基	528,300	369,000	0.6985	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照） （基礎工事は除く）
グレーチング蓋 T-20 自由勾配側溝用	溝幅 500用 （細目） 595×995×125 （50）	（材料費）	19	枚	65,000	45,500	0.7000	横須賀市内現場着単価 （仕様及び規格等詳細は別図参照）	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	マツガード	60mL/アンプル	1	アンプル	2,350	2,350	1.0000	
	板柵土留	プラスチック擬木 H200	300	m	5,240	4,710	0.8989	
	板柵土留	プラスチック擬木 H400	300	m	12,660	12,400	0.9795	現着価格
	透水性高炉スラグ舗装材	カラーサンド t=5cm（ライトブラウン）	481	m ²	5,500	5,500	1.0000	現着価格
	透水性高炉スラグ舗装材 施工手間	カラーサンド t=5cm（ライトブラウン）	481	m ²	1,395	1,390	0.9964	現着価格
	透水性高炉スラグ舗装材	カラーサンド t=7cm（ライトブラウン）	483	m ²	6,700	6,700	1.0000	
	透水性高炉スラグ舗装材 施工手間	カラーサンド t=7cm（ライトブラウン）	483	m ²	1,770	1,770	1.0000	現着価格
	複合遊具	T501057b ロックアドベンチャー	1	基	4,491,000	4,260,000	0.9486	
	上記組立・据付費	T501057b ロックアドベンチャー	1	基	280,000	280,000	1.0000	現着価格
	複合遊具	プレイポートワンダーモーグルヒルカスタム	1	基	4,688,000	4,450,000	0.9492	
	上記組立・据付費	プレイポートワンダーモーグルヒルカスタム	1	基	280,000	288,000	1.0286	現着価格
	スイング遊具	CP-01470 ウゴウゴ	1	基	370,000	314,000	0.8486	
	上記組立・据付費	CP-01470 ウゴウゴ	1	基	20,000	19,000	0.9500	現着価格
	複合遊具	SD55020 なかよしラウンダー	1	基	4,549,000	4,410,000	0.9694	
	上記組立・据付費	SD55020 なかよしラウンダー	1	基	324,000	320,000	0.9877	現着価格

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	複合遊具	SD35092 わくわくメイズコンビ	1	基	4,223,000	4,090,000	0.9685	
	上記組立・据付費	SD35092 わくわくメイズコンビ	1	基	301,000	301,000	1.0000	現着価格
	ステップ遊具	36074 くもくもビーム1基、6141 ミニボッドステップ4基	1	組	697,000	676,000	0.9699	
	上記組立・据付費	36074 くもくもビーム1基、6141 ミニボッドステップ4基	1	式	50,000	50,000	1.0000	現着価格
	ピクトパネル	HP-01（1点表示）	1	基	60,000	51,000	0.8500	
	上記組立・据付費	HP-01（1点表示）	1	基	6,500	6,170	0.9492	現着価格
	ピクトパネル	HP-02（2点表示）	1	基	91,000	77,300	0.8495	
	上記組立・据付費	HP-02（2点表示）	1	基	7,000	6,650	0.9500	現着価格
	ピクトパネル	HP-03（3点表示）	1	基	117,000	99,400	0.8496	
	上記組立・据付費	HP-03（3点表示）	1	基	7,700	7,310	0.9494	現着価格
	クルクルサイクル	HL-02	1	基	336,000	285,000	0.8482	
	上記据付費	HL-02	1	基	9,900	9,400	0.9495	現着価格
	背のばしチェアー	HR-15（スチール）	1	基	177,000	150,000	0.8475	
	上記据付費	HR-15（スチール）	1	基	4,600	4,370	0.9500	現着価格
	ツイストボード	HS-02	1	基	180,000	153,000	0.8500	
	上記組立・据付費	HS-02	1	基	9,200	8,740	0.9500	現着価格

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	合成木材FFU製トラス型蓋（材料費）	端部 1100×11900×1321（飛散防止装置、点検口300×300を含む）	1	枚	1,065,250	958,000	0.8993	
	合成木材FFU製トラス型蓋（材料費）	端部 1100×11900×1321（飛散防止装置を含む）	1	枚	1,045,250	940,000	0.8993	
	合成木材FFU製トラス型蓋（材料費）	一般部 1100×11900×1321（飛散防止装置を含む）	13	枚	915,250	823,000	0.8992	
	合成木材FFU製トラス型蓋（工事費）	蓋取付け及び飛散防止装置取付け	1	式	1,520,000	1,520,000	1.0000	
	合成木材FFU製トラス型蓋（運搬費）		1	式	2,000,000	1,900,000	0.9500	
	後施工型せん断補強アンカー工	D=19,L=380,下向き	18	本	19,660	19,500	0.9919	
	後施工型せん断補強アンカー工	D=19,L=530,下向き	3	本	25,440	25,300	0.9945	
	鉄筋探査工	下向き 報告書作成含む		m ²	15,000	15,000	1.0000	
	鉄筋探査工	横向き 報告書作成含む		m ²	15,000	15,000	1.0000	
	ウォールソーイング工法	t=350mm □1500×1500 壁部(2か所)	12.00	m	61,300	55,100	0.8989	
	ウォールソーイング工法	t=200mm □1500×1500 スラブ 4分割撤去	10.50	m	22,800	22,300	0.9781	
	コアボーリング	φ150 t=350mm 端部縁切り孔	14.00	m	39,100	33,200	0.8491	
	コアボーリング	φ150 t=200mm 端部縁切り孔	7.20	m	46,000	36,800	0.8000	
	潜水作業 止水板 設置・撤去工	L-100×100×11・アンカー施工・水路内運搬 鋼製角落し（受枠の設置・撤去含む）	1	式	7,555,000	7,550,000	0.9993	添付図面止水板 箇所
	潜水作業 止水板 設置・撤去工	L-100×100×10・アンカー施工含む・夜間作業	1	式	8,207,500	8,200,000	0.9991	添付図面止水板 箇所
	潜水作業 止水板 設置・撤去工	L-100×100×10・アンカー施工・水路内運搬含む	1	式	925,000	920,000	0.9946	添付図面止水板 箇所
	潜水作業 支保材設置・撤去工	水路内運搬含む・夜間作業（設置・撤去、流入量制限有）	1	日	632,500	632,000	0.9992	搬出入は添付図面覆蓋位置より

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	脱色豆砂利アスファルト舗装	材工・密粒 t=4cm	540	m ²	8,697	8,260	0.9498	中央園路の打換え
	鉄筋探査工	探査面：横向き	17.9	m ²		15,000	---	既設コンクリートに埋設する鉄筋の位置を非破壊検査により探査する工事費の調査
	部材取付工	【オ戸橋A1橋台G1,A2橋台G1・G2桁】 【葛葉大橋A2橋台G1桁】部材重量600kg未満の取付け	8	組		90,200	---	クレーン含まず
	部材取付工	【オ戸橋A1橋台G2桁】【葛葉大橋A1橋台G1桁,A2橋台G2桁】部材重量600kg以上～2,000kg未満の取付け	6	組		155,000	---	16tラフテレーンクレーン 片側交互通行規制 (9:00～17:00)
	部材取付工	【葛葉大橋A1橋台G2桁】部材重量2,000kg以上の取付け	2	組		285,000	---	25tラフテレーンクレーン 片側交互通行規制 (9:00～17:00)
	部材取付工	補強材の取付け 【1部材＝補強材1+ボルト、補強材2+ボルト、補強板+現場溶接】	64	部材		162,000	---	製作費含まず
	部材取付工	【オ戸橋A1橋台G1・G2桁,A2橋台G1・G2桁】 【葛葉大橋A1橋台G1桁,A2橋台G1・G2桁】せん断ストッパー（部材重量600kg未満）の取付け	14	組		67,600	---	せん断ストッパーを取付ける工事費 調整プレート・連結ボルト等の組立含む
	部材取付工	【葛葉大橋A1橋台G2桁】せん断ストッパー（部材重量600kg以上～2,000kg未満）の取付け	2	組		90,200	---	せん断ストッパーを取付ける工事費 調整プレート・連結ボルト等の組立含む
	せん断ストッパー	【オ戸橋A1橋台G1桁】MB - 300kN (F)	2	組		181,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【オ戸橋A1橋台G2桁】MB - 900kN (F)	2	組		461,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【オ戸橋A2橋台G1桁】MB - 200kN (M - 110)	2	組		189,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【オ戸橋A2橋台G2桁】MB - 500kN (M - 110)	2	組		352,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【葛葉大橋A1橋台G1桁】MB - 1,400kN (F)	2	組		817,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	せん断ストッパー	【葛葉大橋A1橋台G2桁】M B - 2,600kN (F)	2	組		1,410,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【葛葉大橋A2橋台G1桁】M B - 700kN (M - 110)	2	組		457,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	せん断ストッパー	【葛葉大橋A2橋台G2桁】M B - 1,400kN (M - 110)	2	組		894,000	---	せん断ストッパーの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400,460×19×760, テ-ル-加工11mm～19mm	2	枚		105,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400,400×19×580, テ-ル-加工12mm～18mm	2	枚		70,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【オ戸橋A2橋台G2桁】SS400,560×19×880, テ-ル-加工11mm～19mm	2	枚		148,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400,600×19×880, テ-ル-加工11mm～19mm	2	枚		158,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【葛葉大橋A2橋台G1桁】SS400,500×55×1000, テ-ル-加工8mm～53mm	2	枚		432,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【葛葉大橋A1橋台G1桁】SS400,530×40×588, テ-ル-加工12mm～38mm	2	枚		196,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【葛葉大橋A2橋台G2桁】SS400,640×60×1040, テ-ル-加工12mm～58mm	2	枚		627,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	勾配調整プレート（テーパプレート加工）	【葛葉大橋A1橋台G2桁】SS400,692×45×748, テ-ル-加工8mm～42mm	2	枚		366,000	---	勾配調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400,260×28×689, φ48サグリ 深さ18mm	2	枚		60,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400,270×32×495, φ50サグリ 深さ19mm	2	枚		51,000	---	調整プレートの材料費の調査

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【オ戸橋A2橋台G2桁】SS400,370×40×795, φ63㌘グリ 深さ23mm	2	枚		139,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400,436×40×774, φ63㌘グリ 深さ23mm	2	枚		159,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A2橋台G1桁】SS400,416×32×924, φ50㌘グリ 深さ19mm	2	枚		145,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（上側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A2橋台G2桁】SS400,530×36×978, φ56㌘グリ 深さ21mm	2	枚		220,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400,190×32×690, φ50㌘グリ 深さ19mm	2	枚		50,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400,220×36×690, φ56㌘グリ 深さ21mm	2	枚		65,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【オ戸橋A2橋台G2桁】SMB490B,310×32×740, φ50㌘グリ 深さ19mm	2	枚		87,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400,450×40×740, φ63㌘グリ 深さ23mm	2	枚		157,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A2橋台G1桁】SM490B,360×36×740, φ56㌘グリ 深さ21mm	2	枚		113,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A1橋台G1桁】SS400,520×36×760, φ56㌘グリ 深さ21mm	2	枚		168,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A2橋台G2桁】SM490B,520×45×760, φ56㌘グリ 深さ21mm	2	枚		210,000	---	調整プレートの材料費の調査
	調整プレート（下側）（サグリ加工）	【葛葉大橋A1橋台G2桁】SS400,640×50×1240, φ75㌘グリ 深さ29mm	2	枚		468,000	---	調整プレートの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A2橋台G1桁】M20×100,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャーHDZ35	8	組		216	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	連結ボルト	【オ戸橋A2橋台G1桁】M22×100,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	8	組		288	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A1橋台G1桁】M24×100,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	16	組		396	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A2橋台G2桁】M27×100,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	12	組		558	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A2橋台G2桁】M27×120,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	8	組		612	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A1橋台G2桁】【葛葉大橋A2橋台G1桁】M30×110,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット	28	組		783	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【葛葉大橋A1橋台G2桁】M30×120,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	40	組		828	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【葛葉大橋A1橋台G1桁】M33×120,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	20	組		1,160	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【オ戸橋A1橋台G2桁】【葛葉大橋A2橋台G2桁】M33×130,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット	32	組		1,190	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【葛葉大橋A2橋台G1桁】M33×150,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	8	組		1,230	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	連結ボルト	【葛葉大橋A2橋台G2桁】M33×160,N-1,W-1,SW-1 強度区分8.8,ボルト,ナット,ワッシャー-HDZ35	20	組		1,240	---	せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【オ戸橋A2橋台G1桁】SD345,D22×405,N-1(1種,3種),W-1 M20ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	16	組		2,160	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【オ戸橋A1橋台G1桁】SD345,D25×455,N-1(1種,3種),W-1 M24ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	16	組		2,340	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【オ戸橋A1橋台G2桁】SD345,D38×680,N-1(1種,3種),W-1 M36ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	24	組		3,150	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	アンカーボルト	【オ戸橋A2橋台G2桁】SD345,D41×720,N-1(1種,3種),W-1 M39ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	16	組		3,330	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【葛葉大橋A2橋台G2桁】SD345,D35×620,N-1(1種,3種),W-1 M33ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	48	組		2,790	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【葛葉大橋A2橋台G1桁】SD345,D38×670,N-1(1種,3種),W-1 M36ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	24	組		2,970	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【葛葉大橋A1橋台G2桁】SD345,D41×725,N-1(1種,3種),W-1 M39ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	64	組		3,510	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	アンカーボルト	【葛葉大橋A1橋台G1桁】SD345,D41×730,N-1(1種,3種),W-1 M39ネジ切り加工部,ボルト,ナット,ワッシャー	36	組		3,510	---	下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査
	M22ワッシャー	【オ戸橋】【葛葉大橋】S10T用	128	枚		81	---	補強材と主桁とを連結するT・C・BのM22×60(S10T用)の2ワッシャーの材料費の調査
伊勢原市	コンクリート水路	300×600×2000	30	本	42,200	42,000	0.9953	
	コンクリート水路	300×600×2000 張り出しあり	30	本	53,700	53,000	0.9870	
	コンクリート水路	300×500×2000	30	本	37,950	37,000	0.9750	
	コンクリート水路	300×500×2000 張り出し有り	30	本	47,900	47,000	0.9812	
	鋼製もたれ擁壁 壁面材	H600×L2000 斜タイ材、腹起し材、連結部材、吸出し防止材、背面材含む	102	m2	12,000	12,000	1.0000	
	鋼製もたれ擁壁 側面材	溶融亜鉛メッキ h600用		枚	2,200	2,200	1.0000	
海老名市	道路照明灯 テーパーポール	ベース式 8.0m 亜鉛めっき後指定色塗装 アーム付	3	本	550,000	385,000	0.7000	番号1と2は組み合わせて最大3本使用する予定
	道路照明灯 テーパーポール	ベース式 8.0m 亜鉛めっき後指定色塗装	3	本	350,000	245,000	0.7000	
	道路照明灯 電柱共架アーム	亜鉛めっき後指定色塗装	2	基	140,000	98,000	0.7000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
綾瀬市	ゴムチップ弾性舗装	13mm 材工共	3344	m2	14,200	14,200	1.0000	
	ゴムチップ弾性舗装	15mm 材工共	789	m2	14,800	14,800	1.0000	
	ゴムチップ弾性舗装	18mm 材工共	487	m2	15,600	15,600	1.0000	
	砲丸投げ落下域舗装	グリーサンド舗装 材工共	1	箇所	1,200,000	1,200,000	1.0000	
	内圏排水溝	円形側溝	396	m	23,300	23,300	1.0000	
	片側透水側溝	U-180 安全蓋含む	91	m	19,500	19,500	1.0000	
	内圏縁石工	直線部 材工共	170	m	15,000	15,000	1.0000	
	内圏縁石工	曲線部 材工共	228	m	17,000	17,000	1.0000	
	砂場	8.0m × 5.55m 材工共	1	箇所	1,050,000	980,000	0.9333	
	踏切板	SUS鉄板 材工共	8	箇所	280,000	280,000	1.0000	
	標識タイル	材工共	600	個	3,500	3,500	1.0000	
	ライン工	全天候舗装用レンゾーキング 材工共	4207	m	660	660	1.0000	
	天然芝舗装 A	高麗芝 山砂t=230 材工共	150	m2	7,200	7,200	1.0000	土壌改良・肥料含む
	天然芝舗装 B	高麗芝 山砂t=121（平均）材工共	1046	m2	5,300	5,300	1.0000	土壌改良・肥料含む
	天然芝舗装 C	高麗芝 山砂t=237（平均）材工共	1032	m2	7,300	7,300	1.0000	土壌改良・肥料含む
	天然芝舗装 D	ティアソン 山砂t=122（平均）材工共	366	m2	7,400	7,400	1.0000	土壌改良・肥料含む
	板柵土留め-1	H600 擬木支柱	82	m	19,945	17,900	0.8975	
	板柵土留め-2	H800 銅管支柱	49	m	37,075	33,300	0.8982	
	階段-1	W1.5 擬木	57	段	26,380	23,700	0.8984	
	階段-2	W2.0 擬木	44	段	31,570	28,300	0.8964	
	LED街路灯	200V	6	基	403,800	281,000	0.6959	
	手すり	2段、アルミ	162	m	35,000	30,000	0.8571	材工共

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	バスシェルター	W2000 × L 4125 × 2600	2	棟	1,281,000	1,080,000	0.8431	
	バスシェルター	W2000 × L 8125 × 2600	4	棟	2,247,000	1,900,000	0.8456	
	バスシェルター	W2000 × L 11054 × 2500	1	棟	1,550,000	1,380,000	0.8903	
	角パイプフェンス外忍び	角パイプフェンスBZ型 BZ-1-205（忍付）	60	m	43,000	27,100	0.6302	現着価格
	両開き門扉	角パイプフェンスBZ型 両開きくぐり戸門扉H-190（特）	1	基	495,000	445,000	0.8990	現着価格
大和市	プレイポートアドベンチャー	CP-40250_1（変）	1	基	2,871,000	2,730,000	0.9509	搬入費、施工費含む グラウンドマット等含む
	プレイポートワンダー	CP-40250_2（変）	1	基	3,786,000	3,600,000	0.9509	搬入費、施工費含む グラウンドマット等含む
	プレイポートワンダー	CP-40250_3（変）	1	基	3,436,000	3,270,000	0.9517	搬入費、施工費含む グラウンドマット等含む
	プレイポートワンダー	CP-40577_1（変）	1	基	3,275,000	3,110,000	0.9496	搬入費、施工費含む
	プレイポートワンダーネイチャー	CP-40577_2（変）	1	基	3,550,000	3,380,000	0.9521	搬入費、据付費含む
	プレイポートワンダー	CP-40577_3（変）	1	基	3,730,000	3,550,000	0.9517	搬入費、施工費含む
	ヘキサブロックタワー	T59040a	1	基	3,543,000	3,360,000	0.9483	搬入費、据付費含む
	プレイマウンテン	T501041b	1	基	3,688,000	3,510,000	0.9517	搬入費、据付費含む
	わんぱくチャレンジランドコンビネーション	PG-17001728-1A	1	基	3,620,000	3,520,000	0.9724	搬入費、施工費含む
	いきいきげん木コンビネーション	PG-17001728-2A	1	基	3,430,000	3,330,000	0.9708	搬入費、据付費含む
	グリーンアドベンチャーコンビネーション	PG-17001728-3A	1	基	3,620,000	3,520,000	0.9724	搬入費、施工費含む
	トッドビルダー	TB TYPE1	1	基	4,050,000	3,860,000	0.9531	搬入費、据付費含む
	トッドビルダー	TB TYPE2	1	基	3,750,000	3,570,000	0.9520	搬入費、据付費含む
	トッドビルダー	TB TYPE3	1	基	3,020,000	2,870,000	0.9503	搬入費、据付費含む
	トッドビルダー	TB TYPE4	1	基	4,050,000	3,860,000	0.9531	搬入費、据付費含む
	トッドビルダー	TB TYPE5	1	基	3,750,000	3,570,000	0.9520	搬入費、据付費含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
綾瀬市	鋼管柱	φ 165.2 × t 5.0-5.2m（ $\wedge$ - λ 式）	14	本	212,000	211,000	0.9953	現着価格
	鋼管柱	φ 165.2 × t 5.0-4.2m（ $\wedge$ - λ 式）	3	本	204,000	202,000	0.9902	現着価格
	表層処理工	ソイル $\wedge$ インダ $\wedge$ -1.2kg、化粧砂 0.003m ³ /m ²	400	m ²	190	190	1.0000	材工共
	ロングパイル人工芝	パ $\wedge$ イル長45mm 充填20mm （黒ゴ $\wedge$ Δ10mm、珪砂10mm）	400	m ²	5,700	5,700	1.0000	材工共
	路盤樹脂散布工	7号砕石目つぶし程度、 樹脂散布プライマーU-007 1kg/m ²	400	m ²	1,400	1,400	1.0000	材工共
	表層工	厚み100mm 改良岩瀬砂、 特殊針葉樹皮30% パーフェクトソイル 3kg/m ²	400	m ²	4,900	4,900	1.0000	材工共

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
鎌倉市	鋼製高欄	SP種	16.8	m	77,200	69,400	0.8990	現場車上渡し
藤沢市	フーチングレスパネル(型)	H = 1000 天端用 天端両端カット	1	枚	72,800	72,800	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 1000 天端用 天端カット	6	枚	58,800	58,800	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 1000 標準用	3	枚	40,000	40,000	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 1000 標準用 両端カット	1	枚	54,000	54,000	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 750 標準用	2	枚	30,000	30,000	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 750 標準用 両端カット	1	枚	40,500	40,500	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 500 標準用	2	枚	20,000	20,000	1.0000	
	フーチングレスパネル(型)	H = 500 標準用 両端カット	1	枚	27,000	27,000	1.0000	
	F P 鋼管 φ165.2	t = 4.5 L = 3400	1	本	14,000	14,000	1.0000	
	F P 鋼管 φ216.3	t = 4.5 L = 3900	1	本	21,100	21,100	1.0000	
	F P 鋼管 φ216.3	t = 5.8 L = 4150	1	本	28,800	28,800	1.0000	
	F P 鋼管 φ216.3	t = 8.2 L = 4400	1	本	42,700	42,700	1.0000	
	F P 鋼管 φ267.4	t = 9.3 L = 5900	1	本	80,400	80,400	1.0000	
	F P 鋼管 φ267.4	t = 9.3 L = 6650	1	本	90,600	90,600	1.0000	
	F P 鋼管 φ267.4	t = 9.3 L = 7650	1	本	104,200	104,000	0.9981	
	車両灯器 L E D	フランジアーム背面取付用	5	灯	436,000	370,000	0.8486	
	歩行者灯器 L E D	フランジアーム用(落下防止付)	2	灯	239,000	203,000	0.8494	
	フランジ型鋼管柱	φ139.8(歩1)4000 L ベース式メッキ後 コーティング 貼紙防止塗装	1	本	416,500	354,000	0.8499	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	フランジ型鋼管柱	φ190.7(車1)6450 L ベース式メッキ後 コーティング 貼紙防止塗装	1	本	687,000	583,000	0.8486	
	フランジ型鋼管柱	φ190.7(車2、歩1)6450 L ベース式 メッキ後コーティング 貼紙防止塗装	1	本	791,500	672,000	0.8490	
	フランジ型車両灯器用アーム	φ114.3 2.5m以下 メッキ後 コーティング	5	本	117,500	99,800	0.8494	
	健康遊具	HR-16 マッサージベンチ 同等品以上	6	基	340,000	289,000	0.8500	現着価格
	健康遊具	HS-08 ジワジワ前屈 同等品以上	2	基	333,000	284,000	0.8529	現着価格
	健康遊具	HS-09 ストレッチフープ 同等品以上	1	基	244,000	208,000	0.8525	現着価格
	健康遊具	HS-03 ツイストスツール 同等品以上	1	基	239,000	204,000	0.8536	現着価格
	健康遊具	HH-06 スプリングバー 同等品以上	1	基	172,000	147,000	0.8547	現着価格
	健康遊具	HH-06 スプリングバー(H2200) 同等品以上	1	基	172,000	147,000	0.8547	現着価格
	健康遊具	HF-04 コッタリストップ 同等品以上	1	基	367,000	312,000	0.8501	現着価格
	健康遊具	HS-07 スイスイ屈伸 同等品以上	1	基	354,000	300,000		現着価格
	健康遊具	HB-05 ころばんボード 同等品以上	1	基	434,000	368,000	0.8479	現着価格
	健康遊具	HM-02 のびのびサークル 同等品以上	1	基	791,000	676,000	0.8546	現着価格
	健康遊具	YS3-0877 スマカタ 同等品以上	1	基	260,000	259,000	0.9962	現着価格
	健康遊具	YS3-0878 スマクツ 同等品以上	2	基	235,000	238,000	1.0128	現着価格
	健康遊具	YS3-0879 スマツボ 同等品以上	6	基	220,000	225,000	1.0227	現着価格
	健康遊具	YS3-0880 スマネジ 同等品以上	1	基	290,000	284,000	0.9793	現着価格
	健康遊具	YS3-0881 スマアゲ 同等品以上	1	基	168,000	181,000	1.0774	現着価格
	健康遊具	YS3-0883 スマノビ 同等品以上	1	基	230,000	233,000		現着価格

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	健康遊具	YS3-0884 スマケン 同等品以上	1	基	153,000	168,000	1.0980	現着価格
	健康遊具	YS3-0887 スマフミ 同等品以上	1	枚	350,000	335,000	0.9571	現着価格
	健康遊具	YS3-0888 ポイント看板 (スマイルサイン用) 同等品以上	15	基	20,000	46,700	2.3350	現着価格
	健康遊具	60130E 腰振りスツール 同等品以上	1	基	171,000	145,000	0.8480	現着価格
	健康遊具	60156G ぶらぶらツリー 同等品以上	1	基	303,000	257,000	0.8482	現着価格
	健康遊具	T60299a アームストレッチ 同等品以上	1	基	216,000	183,000	0.8472	現着価格
	健康遊具	T60325a のびのびベンチB 同等品以上	6	基	340,000	289,000	0.8500	現着価格
	健康遊具	T60326a ハングストレッチB 同等品以上	1	基	190,000	161,000		現着価格
	健康遊具	T60345a 平行棒L2000 同等品以上	1	基	126,000	107,000	0.8492	現着価格
	健康遊具	T60356a ポールジャンプハング 同等品以上	1	基	332,000	282,000	0.8494	現着価格
	健康遊具	T60357a レッグストレッチ 同等品以上	3	基	199,000	169,000	0.8492	現着価格
	健康遊具	T60376a ステップ昇降 同等品以上	1	基	168,000	142,000	0.8452	現着価格
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	N C - 32 E B - 10	550.358	m	90,700	77,000	0.8490	直線部 勾配用
	安心マンホール工法（工事費）	V D工法 人孔深さ5m以下 起振2箇所ろ過器4箇所	2	箇所	500,384	500,000	0.9992	
	（材料費）	V D工法 人孔深さ5m以下 起振2箇所ろ過器4箇所	2	箇所	340,000	323,000	0.9500	
	安心マンホール工法（工事費）	V D工法 人孔深さ7m以下 起振3箇所ろ過器3箇所	2	箇所	483,703	483,000	0.9985	
	（材料費）	V D工法 人孔深さ7m以下 起振3箇所ろ過器3箇所	2	箇所	255,000	242,000	0.9490	
	安心マンホール工法（工事費）	V D工法 人孔深さ5m以下 起振2箇所ろ過器3箇所	1	箇所	428,705	428,000	0.9984	
	（材料費）	V D工法 人孔深さ5m以下 起振2箇所ろ過器3箇所	1	箇所	255,000	242,000	0.9490	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	雨水排水ポンプ設備（機械） PM-1～PM-7の輸送費含めてプラント1式とし、比較のうえ各機器の採用単価を決定願います。	主ポンプ規格：スクリュー外径φ3000mm,吐出力3.27m ³ /sec(196.2m ³ /min),全揚程6.0m(実揚程4.81m), 原動機出力335kW以上(揚排水基準),傾斜角度30° 付帯設備1式	1	式		225,000,000	---	各機器等の仕様は1-2と共通。 詳細仕様は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2主ポンプ	型式：スクリューポンプ スクリュー外径φ3000mm,吐出力3.27m ³ /sec(196.2m ³ /min),全揚程6.0m(実揚程4.81m), 原動機出力335kW以上(揚排水基準),傾斜角度30°	1	台		88,000,000	---	参考重量：22,000kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2主ポンプ用原動機	型式：ディーゼル機関（水冷式）消音器65db含む 定格出力335kW（参考/揚排水基準）,定格回転数1500min ⁻¹ ,使用燃料A重油,燃料消費率0.27kg/kW・h以下(100%負荷)	1	台		87,000,000	---	参考重量：6,050kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2主ポンプ用減速機	型式：軸同芯型傾交軸かさ歯車付遊星歯車減速機（入力水平、出力30°） 原動機出力335kW（参考/揚排水基準）,減速比約1:57.67,原動機回転数1500min ⁻¹ ,ポンプ回転数約26min ⁻¹ （参考）,強制潤滑、空冷式	1	台		40,000,000	---	参考重量：7,500kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2始動用圧縮空気タンク	型式：空気槽（2連式）鋼板製円筒形 容量約150L×2連,貯留圧力2.94MPa	1	組		3,500,000	---	参考重量：400kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	鋼製加工品	鋼製架台および歩廊類,材質SS400,塗装なし（別途溶融亜鉛メッキを計上するため）	1900	kg		1,060	---	詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	配管被覆	屋内（排気管）ロックウール保温厚50mm	9.1	m ²		24,500	---	詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	輸送費	その他特大品（スクリューポンプ） ポンプ仕様はPM-1,製作工場から本ポンプ場までの輸送費	1	式		5,000,000	---	参考 工場所在地：新潟県長岡市 運搬距離：300km
	雨水排水ポンプ設備（機械） PM-1～PM-6の輸送費を除いたプラント1式とし、比較のうえ各機器の採用単価を決定願います。	主ポンプ規格：スクリュー外径φ3000mm,吐出力3.27m ³ /sec(196.2m ³ /min),全揚程6.0m(実揚程4.81m), 原動機出力335kW以上(揚排水基準),傾斜角度30° 付帯設備1式	1	式		220,000,000	---	各機器等の仕様は1-1と共通。 詳細仕様は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	1系No.2主ポンプ	型式:スクリーポンプ スクリーウ外径φ3000mm,吐出力 3.27m ³ /sec(196.2m ³ /min),全揚程6.0m(実揚程4.81m), 原動機出力335kW以上(揚排水基準),傾斜角度30°	1	台		88,000,000	---	参考重量:22,000kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2主ポンプ用原動機	型式:ディーゼル機関(水冷式)消音器65db含む 定格出力335kW(参考/揚排水基準),定格回転数 1500min-1,使用燃料A重油,燃料消費率0.27kg/kW・h以 下(100%負荷)	1	台		87,000,000	---	参考重量:6,050kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2主ポンプ用減速機	型式:軸同芯型傾交軸かさ歯車付遊星歯車減速機(入力 水平、出力30°) 原動機出力335kW(参考/揚排水基準),減速比約 1:57.67,原動機回転数1500min-1,ポンプ回転数約 26min-1(参考),強制潤滑、空冷式	1	台		40,000,000	---	参考重量:7,500kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	1系No.2始動用圧縮空気タンク	型式:空気槽(2連式)鋼板製円筒形 容量約150L×2連,貯留圧力2.94MPa	1	組		3,500,000	---	参考重量:400kg 詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	鋼製加工品	鋼製架台および歩廊類,材質SS400,塗装なし(別途溶融 亜鉛メッキを計上するため)	1900	kg		1,060	---	詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	配管被覆	屋内(排気管)ロックウール保温厚50mm	9.1	m ²		24,500	---	詳細は特記仕様書 見積り依頼仕様書による。
	輸送費	その他特大型(スクリーポンプ) ポンプ仕様はPM-1,製作工場から本ポンプ場までの輸送 費	1	式		5,000,000	---	参考 工場所在地:新潟県長岡市 運搬距離:300km
秦野市	突出し防止インバートゴムブロック	φ250mm未満φ200mm用	1	口		17,700	---	既設人孔耐震化工法 (ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ250mm未満φ240mm用	1	口		17,700	---	既設人孔耐震化工法 (ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ300mm未満φ250mm用	1	口		19,100	---	既設人孔耐震化工法 (ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ600mm未満φ500mm用	1	口		34,500	---	既設人孔耐震化工法 (ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ700mm未満φ600mm用	1	口		39,700	---	既設人孔耐震化工法 (ガリガリ君)
綾瀬市	防犯カメラ	SSCR-M2	3	基	450,000	270,000	0.6000	
	ポール取付金具	SSCR-M2	3	基	50,000	30,000	0.6000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	合成木材製覆蓋	300×1000	2	枚	18,200	14,500	0.7967	材料費
	合成木材製覆蓋	500×700	19	枚	21,200	16,900	0.7972	材料費
	合成木材製覆蓋	300×700	1	枚	12,700	10,100	0.7953	材料費
	合成木材製覆蓋	700×900	1	枚	38,100	30,400	0.7979	材料費
	合成木材製覆蓋	1014×1114	11	枚	68,400	54,700	0.7997	材料費
	合成木材製覆蓋	514×1414	3	枚	44,200	35,300	0.7986	材料費
	合成木材製覆蓋	1003×1114	22	枚	67,800	54,200	0.7994	材料費
	合成木材製覆蓋	514×1114	15	枚	35,100	28,000	0.7977	材料費
	合成木材製覆蓋	514×1064	2	枚	33,300	26,600	0.7988	材料費
	合成木材製覆蓋	2114×514	3	枚	65,900	52,700	0.7997	材料費
	合成木材製覆蓋	1014×1314	12	枚	81,100	64,800	0.7990	材料費
	合成木材製覆蓋	914×1314	2	枚	73,200	58,500	0.7992	材料費
	合成木材製覆蓋	514×1314	2	枚	41,100	32,800	0.7981	材料費
	合成木材製覆蓋	1003×1314	6	枚	79,900	63,900	0.7997	材料費
	合成木材製覆蓋	1514×714	4	枚	65,900	52,700	0.7997	材料費
	合成木材製覆蓋	906×1114	8	枚	61,100	48,800	0.7987	材料費
	合成木材製覆蓋	836×1114	9	枚	56,900	45,500	0.7996	材料費
	合成木材製覆蓋	986×1314	24	枚	78,700	62,900	0.7992	材料費
	合成木材製覆蓋	756×1314	4	枚	60,500	48,400	0.8000	材料費

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	RMA工法（壁部）	D19 L=502mm(横向き) 削孔長L=1274mm	91	本		22,800	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=1202mm(横向き) 削孔長L=1274mm	150	本		22,400	---	材工全てを含む
	RMA工法（柱部）	D16 L=878mm(横向き) 削孔長L=1289mm	10	本		24,200	---	材工全てを含む
	RMA工法（柱部）	D16 L=1228mm(横向き) 削孔長L=1289mm	10	本		23,500	---	材工全てを含む
	RMA工法（柱部）	D19 L=1228mm(横向き)	10	本		22,100	---	材工全てを含む
	RMA工法（基礎梁部）	D16 L=1870mm(下向き)	168	本		34,700	---	材工全てを含む
	RMA工法（基礎梁部）	D19 L=1870mm(下向き)	168	本		35,300	---	材工全てを含む
	RMA工法（基礎梁部）	D16 L=1170～1370mm(下向き)	100	本		23,600	---	材工全てを含む
	CCb工法（壁部）	標準型 D22 L=780mm(横向き)	440	本		32,500	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	CCb工法（壁部）	標準型 D22 L=780mm(横向き)	440	本		18,000	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	CCb工法（底版部）	標準型 D19 L=530mm(下向き)	850	本		9,480	---	材工全てを含む
	CCb工法（柱部）	標準型 D19 L=930mm(横向き)	30	本		21,700	---	材工全てを含む
	CCb工法（基礎梁部）	標準型 D16 L=1430mm(下向き)	250	本		29,900	---	材工全てを含む
	CCb工法（壁部）	両端先端型 D22 L=780mm(横向き)	440	本		29,300	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	CCb工法（壁部）	両端先端型 D22 L=780mm(横向き)	440	本		15,900	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	CCb工法（底版部）	両端先端型 D19 L=530mm(下向き)	850	本		7,520	---	材工全てを含む
	CCb工法（柱部）	両端先端型 D19 L=930mm(横向き)	30	本		19,600	---	材工全てを含む
	CCb工法（基礎梁部）	両端先端型 D16 L=1430mm(下向き)	250	本		27,200	---	材工全てを含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	PHb工法（壁部）	D22 L=673mm （横向き）	440	本		15,400	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	PHb工法（底版部）	D19 L=455mm （下向き）	850	本		9,500	---	材工全てを含む
	PHb工法（柱部）	D19 L=864mm （横向き）	30	本		30,700	---	材工全てを含む
	PHb工法（基礎梁部）	D16 L=1368mm （下向き）	250	本		33,700	---	材工全てを含む
	PHb工法（壁部）	D22 L=673mm （横向き）両端丸型	440	本		11,800	---	材工全てを含む 見積条件：（参考図11参照）
	PHb工法（底版部）	D19 L=455mm （下向き）両端丸型	850	本		7,000	---	材工全てを含む
	PHb工法（柱部）	D19 L=864mm （横向き）両端丸型	30	本		26,000	---	材工全てを含む
	PHb工法（基礎梁部）	D16 L=1368mm （下向き）両端丸型	250	本		30,000	---	材工全てを含む
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	□1600×1600×2000	1	本		225,000	---	
秦野市	プレイボートアドベンチャーCP-00057	運搬込み	1	基	3,285,000	3,120,000	0.9498	公園遊具の更新
	組立て据付	プレイボートアドベンチャー CP-00057組立て費	1	基	144,000	144,000	1.0000	公園遊具の更新
大和市	泉の森サイン	SG-17005 プランA 片面表示	1	基	3,095,000	2,940,000	0.9499	搬入費、施工費含む
	泉の森サイン	SG-17005 プランB 両面表示	1	基	4,040,000	3,840,000	0.9505	搬入費、施工費含む
	園名サイン	SB=13039 W1300×H3900 SUS製	1	基	2,345,000	2,120,000	0.9041	搬入費、据付費含む
	耐震性貯水槽	オープン開削工法200m3土被り1.0m 日コ式 3020- -P4	1	基	10,829,000	10,400,000	0.9604	搬入費、据付費含む
伊勢原市	複合アスレチック	ZW3-0230	1	基	2,545,000	2,420,000	0.9509	材工共
	中型滑り台ステンレス張	20523N	5	基	428,500	370,000	0.8635	材工共
	複合遊具プレイポートワンダーネイチャー	F0042884-001	1	基	2,199,000	2,080,000	0.9459	材工共
	小型ジャングルジム	H2000*D2000*H2000	1	基	462,000	398,000	0.8615	材工共

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	ロングパイル人工芝	・材工共・芝丈65mm・モノフィラメント ・最大肉厚360μm・充填ゴムチップ,充填砂を含む	1100	m2	7,400	8,050	1.0878	積水樹脂株式会社 PT2065RS+U同等品以上
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法 NGJ) 材工共(事前調査費含まず)	5分割 更生管 HP 800mm(昼) 材工共	1	箇所	518,500	518,000	0.9990	見積条件(参考)横須賀市内 1工事1スパン(2箇所) 更生工事(ダンビー工法) と同時施工
		5分割 更生管 HP 900mm(昼) 材工共	1	箇所	563,500	563,000	0.9991	
		5分割 更生管 HP 1000mm(昼) 材工共	1	箇所	587,000	587,000	1.0000	
		5分割 更生管 HP 1100mm(昼) 材工共	1	箇所	613,500	613,000	0.9992	
		5分割 更生管 HP 1200mm(昼) 材工共	1	箇所	672,200	672,000	0.9997	
		5分割 更生管 HP 1350mm(昼) 材工共	1	箇所	701,000	701,000	1.0000	
		5分割 更生管 HP 1650mm(昼) 材工共	1	箇所	861,400	861,000	0.9995	
		5分割 更生管 HP 1800mm(昼) 材工共	1	箇所	1,106,200	1,100,000	0.9944	
		5分割 更生管 推進HP 1000mm(昼) 材工共	1	箇所	589,800	589,000	0.9986	
		5分割 更生管 推進HP 1100mm(昼) 材工共	1	箇所	643,500	643,000	0.9992	
		5分割 更生管 推進HP 1350mm(昼) 材工共	1	箇所	738,900	738,000	0.9988	
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法 NGJ) 材工共(事前調査費含まず)	5分割 更生管 推進HP 1650mm(昼) 材工共	1	箇所	1,096,500	1,090,000	0.9941	見積条件(参考)横須賀市内 1工事1スパン(2箇所) 更生工事(ダンビー工法) と同時施工
		5分割 更生管 HP 800mm(夜) 材工共	1	箇所	587,100	587,000	0.9998	
		5分割 更生管 HP 900mm(夜) 材工共	1	箇所	638,200	638,000	0.9997	
		5分割 更生管 HP 1000mm(夜) 材工共	1	箇所	661,800	661,000	0.9988	
		5分割 更生管 HP 1100mm(夜) 材工共	1	箇所	688,300	688,000	0.9996	
		5分割 更生管 HP 1200mm(夜) 材工共	1	箇所	754,400	754,000	0.9995	
		5分割 更生管 HP 1350mm(夜) 材工共	1	箇所	783,300	783,000	0.9996	
		5分割 更生管 HP 1650mm(夜) 材工共	1	箇所	979,400	979,000	0.9996	
		5分割 更生管 HP 1800mm(夜) 材工共	1	箇所	1,279,300	1,270,000	0.9927	
		5分割 更生管 推進HP 1000mm(夜) 材工共	1	箇所	664,600	664,000	0.9991	
		5分割 更生管 推進HP 1100mm(夜) 材工共	1	箇所	725,800	725,000	0.9989	
		5分割 更生管 推進HP 1350mm(夜) 材工共	1	箇所	830,300	830,000	0.9996	
		5分割 更生管 推進HP 1650mm(夜) 材工共	1	箇所	1,276,700	1,270,000	0.9948	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ 900mm開削 昼 T-25	18.21	m		76,400	---	見積条件：1工事1スパン（18.21m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		18.21	m		9,190	---	見積条件：1工事1スパン（18.21m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		18.21	m		9,330	---	見積条件：1工事1スパン（18.21m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		18.21	m		41,500	---	見積条件：1工事1スパン（18.21m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		2	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ 900mm開削 昼 T-14	28.31	m		75,600	---	見積条件：1工事1スパン（28.31m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		28.31	m		9,190	---	見積条件：1工事1スパン（28.31m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		28.31	m		9,330	---	見積条件：1工事1スパン（28.31m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		28.31	m		37,300	---	見積条件：1工事1スパン（28.31m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		4	箇所		15,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ 900mm開削 昼 T-14	27.81	m		75,700	---	見積条件：1工事1スパン（27.81m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		27.81	m		9,190	---	見積条件：1工事1スパン（27.81m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		27.81	m		9,330	---	見積条件：1工事1スパン（18.21m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		27.81	m		37,500	---	見積条件：1工事1スパン（27.81m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		6	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ 1650mm推進 昼 T-25	42.64	m		171,000	---	見積条件：1工事1スパン（42.64m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		42.64	m		35,400	---	見積条件：1工事1スパン（42.64m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		42.64	m		25,800	---	見積条件：1工事1スパン（42.64m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		42.64	m		46,600	---	見積条件：1工事1スパン（42.64m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1800mm開削 昼 T-25	19.59	m		192,000	---	見積条件：1工事1スパン（19.59m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		19.59	m		24,100	---	見積条件：1工事1スパン（19.59m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		19.59	m		23,400	---	見積条件：1工事1スパン（19.59m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		19.59	m		48,000	---	見積条件：1工事1スパン（19.59m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1000mm開削 昼 T-25	28.92	m		83,800	---	見積条件：1工事1スパン（28.92m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		28.92	m		11,800	---	見積条件：1工事1スパン（28.92m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		28.92	m		12,300	---	見積条件：1工事1スパン（28.92m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		28.92	m		39,700	---	見積条件：1工事1スパン（28.92m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		7	箇所		15,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1000mm開削 昼 T-25	42.63	m		83,400	---	見積条件：1工事1スパン（42.63m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		42.63	m		11,800	---	見積条件：1工事1スパン（42.63m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		42.63	m		12,300	---	見積条件：1工事1スパン（42.63m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		42.63	m		37,200	---	見積条件：1工事1スパン（42.63m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		12	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1000mm開削 昼 T-25	33.04	m		83,700	---	見積条件：1工事1スパン（33.04m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		33.04	m		11,800	---	見積条件：1工事1スパン（33.04m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		33.04	m		12,300	---	見積条件：1工事1スパン（33.04m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		33.04	m		38,700	---	見積条件：1工事1スパン（33.04m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		13	箇所		15,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1000mm開削 昼 T-25	9.71	m		86,700	---	見積条件：1工事1スパン（9.71m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		9.71	m		11,800	---	見積条件：1工事1スパン（9.71m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		9.71	m		12,300	---	見積条件：1工事1スパン（9.71m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		9.71	m		55,000	---	見積条件：1工事1スパン（9.71m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		1	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1100mm推進 昼 T-14	13.04	m		94,900	---	見積条件：1工事1スパン（13.04m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		13.04	m		13,200	---	見積条件：1工事1スパン（13.04m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		13.04	m		13,700	---	見積条件：1工事1スパン（13.04m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		13.04	m		49,600	---	見積条件：1工事1スパン（13.04m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		3	箇所		15,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1100mm推進 昼 T-14	16.38	m		94,100	---	見積条件：1工事1スパン（16.38m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		16.38	m		13,200	---	見積条件：1工事1スパン（16.38m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		16.38	m		13,700	---	見積条件：1工事1スパン（16.38m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		16.38	m		46,000	---	見積条件：1工事1スパン（16.38m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		4	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1100mm推進 昼 T-25	29.47	m		92,900	---	見積条件：1工事1スパン（29.47m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		29.47	m		13,200	---	見積条件：1工事1スパン（29.47m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		29.47	m		13,700	---	見積条件：1工事1スパン（29.47m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		29.47	m		39,800	---	見積条件：1工事1スパン（29.47m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		4	箇所		15,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1200mm開削 昼 T-25	28.15	m		101,000	---	見積条件：1工事1スパン（28.15m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		28.15	m		16,800	---	見積条件：1工事1スパン（28.15m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		28.15	m		17,000	---	見積条件：1工事1スパン（28.15m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		28.15	m		40,800	---	見積条件：1工事1スパン（28.15m） 製管工費他（準備費に該当する項目および取付管 穿孔仕上げに関わる施工費は除く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		7	箇所		15,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1200mm開削 昼 T-25	5.85	m		108,000	---	見積条件：1工事1スパン（5.85m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		5.85	m		16,800	---	見積条件：1工事1スパン（5.85m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		5.85	m		17,000	---	見積条件：1工事1スパン（5.85m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		5.85	m		74,500	---	見積条件：1工事1スパン（5.85m） 製管工費他（準備費に該当する項目および取付管 穿孔仕上げに関わる施工費は除く）

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管 φ1350mm開削 昼 T-25	44.03	m		115,000	---	見積条件：1工事1スパン（44.03m） セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		44.03	m		15,500	---	見積条件：1工事1スパン（44.03m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		44.03	m		15,100	---	見積条件：1工事1スパン（44.03m） 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		44.03	m		32,300	---	見積条件：1工事1スパン（44.03m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		2	箇所		15,600	---	
藤沢市	端部製管工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	3.00	m	12,560	11,900	0.9475	昼間施工
	製管工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	75.59	m	5,472	5,190	0.9485	昼間施工
	端部緊張工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	4	箇所	29,870	28,300	0.9474	昼間施工
	既設管洗浄工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	77.57	m	717	681	0.9498	昼間施工
	充てん材注入工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	77.57	m	35,290	33,500	0.9493	昼間施工
	充てん材ストッパー工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	4	箇所	6,373	6,050	0.9493	昼間施工
	管内注入口工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	67	箇所	3,112	2,950	0.9479	昼間施工
	管口仕上工	ダンビー工法 昼間施工 φ1100mm	4	箇所	41,400	39,300	0.9493	昼間施工
	換気設備工	ダンビー工法 昼間施工	19	日	313	297	0.9489	昼間施工
	取付管管口仕上工	ダンビー工法 昼間施工 φ150mm	15.00	箇所	16,526	15,600	0.9440	昼間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	補強鉄筋設置工	ダンビー工法 昼間施工	77.57	m	14,419	13,600	0.9432	昼間施工
	ストリップ	ダンビー工法 S形	950.94	m	7,300	6,570	0.9000	
	S F ジョイナー	ダンビー工法 S形	950.94	m	1,680	1,510	0.8988	
	充てん材 1	ダンビー工法（2号、DB2-1）	7.66	m3	145,724	131,000	0.8990	
	充てん材 2	ダンビー工法（2号、DB2-2）	0.74	m3	74,578	67,100	0.8997	
	エポキシコーキング材	ダンビー工法	105.6	L	3,696	3,320	0.8983	
	端部製管工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	3.00	m	17,663	16,700	0.9455	夜間施工
	製管工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	75.59	m	7,309	6,940	0.9495	夜間施工
	端部緊張工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	4	箇所	39,280	37,300	0.9496	夜間施工
	既設管洗浄工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	77.57	m	1,003	952	0.9492	夜間施工
	充てん材注入工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	77.57	m	39,334	37,300	0.9483	夜間施工
	充てん材ストッパー工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	4	箇所	8,715	8,270	0.9489	夜間施工
	管内注入口工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	67	箇所	3,918	3,720	0.9495	夜間施工
	管口仕上工	ダンビー工法 夜間施工 φ 110mm	4	箇所	52,344	49,700	0.9495	夜間施工
	換気設備工	ダンビー工法 夜間施工	19	日	313	297	0.9489	夜間施工
	取付管管口仕上工	ダンビー工法 夜間施工 φ 150mm	15.00	箇所	24,050	22,800	0.9480	夜間施工
	補強鉄筋設置工	ダンビー工法 夜間施工	77.57	m	18,625	17,600	0.9450	夜間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	人孔内洗浄工	昼間8時間施工	148.04	m ²	2,550	2,420	0.9490	昼間施工
	劣化部除去工	昼間8時間施工	148.04	m ²	14,240	13,500	0.9480	昼間施工
	除去ガラ改修・処分工	昼間8時間施工	1.11	m3	35,000	35,000	1.0000	昼間施工
	ガラ吸引運搬工	昼間8時間施工	2.00	回	108,790	103,000	0.9468	昼間施工
	断面修復工	t=5mm 昼間8時間施工	7.63	m ²	8,030	7,620	0.9489	昼間施工
	断面修復工	t=15mm 昼間8時間施工	11.70	m ²	10,760	10,200	0.9480	昼間施工
	断面修復工	t=75mm 昼間8時間施工	30.25	m ²	29,210	27,700	0.9483	昼間施工
	断面修復工	t=40mm 昼間8時間施工	16.70	m ²	14,600	13,800	0.9452	昼間施工
	断面修復工	t=45mm 昼間8時間施工	9.40	m ²	15,720	14,900	0.9478	昼間施工
	断面修復工	t=60mm 昼間8時間施工	48.25	m ²	20,440	19,400	0.9491	昼間施工
	断面修復工	t=80mm 昼間8時間施工	5.40	m ²	34,070	32,300	0.9480	昼間施工
	断面修復工	t=95mm 昼間8時間施工	2.79	m ²	68,150	64,700	0.9494	昼間施工
	人孔内仕上工	昼間8時間施工	148.04	m ²	1,880	1,780	0.9468	昼間施工
	人孔仮設足場設置工	昼間8時間施工	12.57	空m3	7,016	6,650	0.9478	昼間施工
	耐硫酸モルタル防食工	t=19mm 昼間8時間施工	51.08	m ²	64,780	61,500	0.9494	昼間施工
	塗布型ライニング工	カーボンセラミック工法 昼間8時間施工	90.17	m ²	19,408	18,400	0.9481	昼間施工
	耐硫酸モルタル防食工	Z モルタル A R	7.17	m3	527,000	474,000	0.8994	
	吸水防止材	テックス 7	41.15	kg	18,000	16,200	0.9000	
	耐硫酸コンクリート（防食工法用）	Z モルタル K S - 5 0 0	1.05	m3	1,003,750	903,000	0.8996	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	素地調整材	ジックレジンHE - 104X	6.00	セット	28,800	25,900	0.8993	
	防食被覆材	ジックレジンE - 500	25.00	セット	27,930	25,100	0.8987	
	防食被覆材	ジックレジンE - 500樹脂液	4.00	セット	24,500	22,000	0.8980	
	人孔内洗浄工	夜8時間施工	148.04	m ²	3,210	3,040	0.9470	夜間施工
	劣化部除去工	夜間8時間施工	148.04	m ²	16,140	15,300	0.9480	夜間施工
	除去ガラ改修・処分工	夜間8時間施工	1.11	m3	35,000	35,000	1.0000	夜間施工
	ガラ吸引運搬工	夜間8時間施工	2.00	回	108,790	116,000	1.0663	夜間施工
	断面修復工	t=5mm 夜間8時間施工	7.63	m ²	10,326	9,810	0.9500	夜間施工
	断面修復工	t=15mm 夜間8時間施工	11.70	m ²	15,300	14,500	0.9477	夜間施工
	断面修復工	t=75mm 夜間8時間施工	30.25	m ²	41,530	39,400	0.9487	夜間施工
	断面修復工	t=40mm 夜間8時間施工	16.70	m ²	19,320	18,300	0.9472	夜間施工
	断面修復工	t=45mm 夜間8時間施工	9.40	m ²	20,810	19,700	0.9467	夜間施工
	断面修復工	t=60mm 夜間8時間施工	48.25	m ²	27,050	25,600	0.9464	夜間施工
	断面修復工	t=80mm 夜間8時間施工	5.40	m ²	45,090	42,800	0.9492	夜間施工
	断面修復工	t=95mm 夜間8時間施工	2.79	m ²	90,180	85,600	0.9492	夜間施工
	人孔内仕上工	夜間8時間施工	148.04	m ²	1,880	2,540	1.3511	夜間施工
	人孔仮設足場設置工	夜間8時間施工	12.57	空m3	9,828	9,320	0.9483	夜間施工
	耐硫酸モルタル防食工	t=19mm 夜間8時間施工	51.08	m ²	93,770	89,000	0.9491	夜間施工
	塗布型ライニング工	カーボンセラミック工法 夜間8時間施工	90.17	m ²	29,113	27,600	0.9480	夜間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	現地調査	S C プラグ水替工 №1人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm 昼間施工	1	基	329,360	319,000	0.9685	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm 昼間施工	1	基	201,060	195,000	0.9699	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm 昼間施工	1	基	288,720	280,000	0.9698	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm 昼間施工	1	基	186,440	180,000	0.9655	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm 昼間施工	6	m	50,680	50,600	0.9984	昼間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm 昼間施工	6	m	42,900	42,900	1.0000	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm	1	基	1,368,000	1,360,000	0.9942	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm	1	基	865,000	865,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm	1	基	73,800	73,800	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm	1	基	40,500	40,500	1.0000	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm	6	m	36,000	34,200	0.9500	昼間施工
	バイパス管曲り加工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm	4	箇所	28,000	28,000	1.0000	昼間施工
	接続バンド	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm用	3	箇所	11,600	11,000	0.9483	昼間施工
	設置用備品他	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 吊り防護・アンカー等	1	式	90,000	85,500	0.9500	昼間施工
藤沢市	現地調査	S C プラグ水替工 №2人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm 昼間施工	2	基	329,360	319,000	0.9685	昼間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm 昼間施工	2	基	288,720	280,000	0.9698	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm 昼間施工	1.8	m	60,460	60,400	0.9990	昼間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm 昼間施工	1.8	m	52,680	52,600	0.9985	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm	2	基	1,010,000	1,010,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm	2	基	73,800	73,800	1.0000	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm	1.8	m	52,000	49,400	0.9500	昼間施工
	バイパス管曲り加工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm	2	箇所	35,000	35,000	1.0000	昼間施工
	接続バンド	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm用	1	箇所	17,400	16,500	0.9483	昼間施工
	設置用備品他	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 吊り防護・アンカー等	1	式	47,600	45,200	0.9496	昼間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №3人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm 昼間施工	2	基	329,360	319,000	0.9685	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm 昼間施工	2	基	288,720	280,000	0.9698	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ500mm 昼間施工	2.5	m	60,460	60,400	0.9990	昼間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ500mm 昼間施工	2.5	m	52,680	52,600	0.9985	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm	2	基	1,010,000	1,010,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm	2	基	73,800	73,800	1.0000	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ500mm	2.5	m	52,000	49,400	0.9500	昼間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	バイパス管曲り加工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ 500mm	2	箇所	35,000	35,000	1.0000	昼間施工
	接続バンド	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ 500mm用	1	箇所	17,400	16,500	0.9483	昼間施工
	設置用備品他	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 吊り防護・アンカー等	1	式	66,000	62,700	0.9500	昼間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №4人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 1200mm 昼間施工	1	基	398,400	386,000	0.9689	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 1100mm 昼間施工	1	基	329,360	319,000	0.9685	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 800mm 昼間施工	1	基	201,060	195,000	0.9699	昼間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 250mm 昼間施工	2	基	68,740	66,600	0.9689	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 1200mm 昼間施工	1	基	348,760	338,000	0.9691	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 1100mm 昼間施工	1	基	288,720	280,000	0.9698	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 800mm 昼間施工	1	基	186,440	180,000	0.9655	昼間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 250mm 昼間施工	2	基	58,680	56,900	0.9697	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 500mm 昼間施工	2	m	60,460	60,400	0.9990	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 200mm 昼間施工	8.2	m	28,340	28,300	0.9986	昼間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 100mm 昼間施工	1	m	21,840	21,800	0.9982	昼間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 500mm 昼間施工	2	m	52,680	52,600	0.9985	昼間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ 200mm 昼間施工	8.2	m	26,060	26,000	0.9977	昼間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ100mm 昼間施工	1	m	19,560	19,500	0.9969	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1200mm	1	基	3,145,600	3,140,000	0.9982	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1100mm	1	基	2,514,800	2,510,000	0.9981	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ800mm	1	基	1,469,000	1,460,000	0.9939	昼間施工
	S C プラグ損料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ250mm	2	基	332,000	332,000	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1200mm	1	基	93,600	93,600	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1100mm	1	基	73,800	73,800	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ800mm	1	基	40,500	40,500	1.0000	昼間施工
	S C プラグ基本整備料	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ250mm	2	基	9,000	9,000	1.0000	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ500mm	2	m	52,000	49,400	0.9500	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ200mm	8.2	m	19,000	18,000	0.9474	昼間施工
	バイパス管	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ100mm	1	m	7,500	7,120	0.9493	昼間施工
	バイパス管曲り加工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ200mm	8	箇所	12,500	12,500	1.0000	昼間施工
	接続バンド	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ500mm用	1	箇所	17,400	16,500	0.9483	昼間施工
	接続バンド	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ200mm用	1	箇所	6,700	6,360	0.9493	昼間施工
	設置用備品他	S C プラグ水替工 設置期間30日 №4人孔 吊り防護・アンカー等	1	式	133,000	126,000	0.9474	昼間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №1人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	夜間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm 夜間施工	1	基	441,890	428,000	0.9686	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm 夜間施工	1	基	262,065	254,000	0.9692	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ1100mm 夜間施工	1	基	381,780	370,000	0.9691	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ800mm 夜間施工	1	基	240,560	233,000	0.9686	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm 夜間施工	6	m	66,820	66,800	0.9997	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間30日 №1人孔 φ400mm 夜間施工	6	m	55,575	55,500	0.9987	夜間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №2人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm 夜間施工	2	基	441,890	428,000	0.9686	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ1100mm 夜間施工	2	基	381,780	370,000	0.9691	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm 夜間施工	1.8	m	80,065	80,000	0.9992	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №2人孔 φ500mm 夜間施工	1.8	m	68,820	68,800	0.9997	夜間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №3人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm 夜間施工	2	基	441,890	428,000	0.9686	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ1100mm 夜間施工	2	基	381,780	370,000	0.9691	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ500mm 夜間施工	2.5	m	80,065	80,000	0.9992	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間15日 №3人孔 φ500mm 夜間施工	2.5	m	68,820	68,800	0.9997	夜間施工
	現地調査	S C プラグ水替工 №4人孔	1	式	120,000	120,000	1.0000	夜間施工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1200mm 夜間施工	1	基	536,100	520,000	0.9700	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1100mm 夜間施工	1	基	441,890	428,000	0.9686	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ800mm 夜間施工	1	基	262,065	254,000	0.9692	夜間施工
	S C プラグ設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ250mm 夜間施工	2	基	94,135	91,300	0.9699	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1200mm 夜間施工	1	基	466,990	452,000	0.9679	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ1100mm 夜間施工	1	基	381,780	370,000	0.9691	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ800mm 夜間施工	1	基	240,560	233,000	0.9686	夜間施工
	S C プラグ撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ250mm 夜間施工	2	基	79,470	77,000	0.9689	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ500mm 夜間施工	2	m	80,065	80,000	0.9992	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ200mm 夜間施工	8.2	m	38,735	38,700	0.9991	夜間施工
	バイパス管設置工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ100mm 夜間施工	1	m	29,910	29,900	0.9997	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ500mm 夜間施工	2	m	68,820	68,800	0.9997	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ200mm 夜間施工	8.2	m	35,315	35,300	0.9996	夜間施工
	バイパス管撤去工	S C プラグ水替工 設置期間90日 №4人孔 φ100mm 夜間施工	1	m	26,490	26,400	0.9966	夜間施工
秦野市	シェルター	ろう付アルミハニカムパネルt=104（両 面板t=2.0）LED照明(2灯 白)付	1	式		18,100,000	---	材工共
海老名市	すべり台	ジム付きすべり台	1	基	1,065,000	855,000	0.8028	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	すべり台	回転すべり台(すべり部樹脂等)	1	基	1,020,000	784,000	0.7686	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	すべり台	大型2方向すべり台	1	基	850,000	706,000	0.8306	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	すべり台	長尺すべり台	1	基	1,166,000	1,050,000	0.9005	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	すべり台	大型流すべり台	1	基	546,500	449,000	0.8216	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	ブランコ	大型2連ブランコ・安全柵含む	3	基	540,000	353,000	0.6537	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外
	ブランコ	大型4連ブランコ・安全柵含む	5	基	800,000	473,000	0.5913	運賃・組立・据付費を含む 基礎含まず マット除外

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
綾瀬市	砂場	SNB-20P	1	基	494,000	423,000	0.8563	運搬費込、材工共
	マット	PG-11 ラバーマット	9	枚	27,100	23,700	0.8745	運搬費込、材工共
	インディアンジャイアントブランコ 安全柵（両面）マット付	PG31-BU019 （イディアン）	1	基	1,080,000	955,000	0.8843	運搬費込、材工共
	ターザンロープ	57333	1	基	1,820,000	1,730,000	0.9505	運搬費込、材工共
	ロープウェイ	ロープウェイ20m境界柵なし	1	基	832,000	717,000	0.8618	運搬費込、材工共
	ロープウェイ踏台	T40078a	1	基	211,000	181,000	0.8578	運搬費はNo5に含む、材工共
	ロッキング遊具	CP-02405 くじゃく	1	基	236,000	201,000	0.8517	運搬費込、材工共
	ムービング遊具	CP-01470ウゴウゴ	1	基	385,000	328,000	0.8519	運搬費込、材工共
	滑り台	SL-82 中型すべり台（ステンレス張）	1	基	463,500	396,000	0.8544	運搬費込、材工共
	滑り台	CP-01372	1	基	660,000	567,000	0.8591	運搬費込、材工共
	ロッキング遊具	CP-02406 アシカ	1	基	236,000	201,000	0.8517	運搬費込、材工共
	ロッキング遊具	CP-02403 きりん	1	基	296,000	252,000	0.8514	運搬費込、材工共
	ロッキング遊具	CP-02404 ラッコ	1	基	296,000	252,000	0.8514	運搬費込、材工共
	ブランコ境界柵	CP-01537	1	基	185,000	160,000	0.8649	運搬費込、材工共
	複合遊具	ぞうさんスライダー（ゴムチップマット含む）	1	基	1,998,000	1,930,000	0.9660	運搬費込、材工共
	ブランコ	2連ブランコ PG31-BU002 H-2500	1	基	245,600	206,000	0.8388	運搬費込、材工共
	ブランコ境界柵	2連ブランコ安全（片面）柵 PG31-BU004	2	基	204,800	89,600	0.4375	運搬費込、材工共
	ロッキング遊具	PRR229 カエル	1	基	211,000	181,000	0.8578	運搬費込、材工共
	ロッキング遊具	PRR223 ヒツジ	1	基	211,000	181,000	0.8578	運搬費込、材工共
	滑り台	20702 わんわん滑り台	1	基	475,000	407,000	0.8568	運搬費込、材工共

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	鋼製床下地 TDE043a	大引:ZAM60*60*t1.2 根太:ZAM30*45*75*t1.2	39.7	m ²	11,700	11,100	0.9487	現着価格
	上記 施工費		39.7	m ²	8,800	8,800	1.0000	
	床材 再生木材中空タイプ TDE043a	t30*145	39.7	m ²	21,800	20,700	0.9495	現着価格
	上記 施工費		39.7	m ²	6,000	6,000	1.0000	
	幕板 再生木材中空タイプ TDE043a	t30*145	22.8	m	7,400	7,030	0.9500	現着価格
	上記 施工費		22.8	m	2,000	2,000	1.0000	
	ウッドデッキフェンス TDE043a	H=1200 柱材:再生木材90*90 芯材:ZAM60*60*t1.6	22.8	m	24,800	21,000	0.8468	現着価格
	上記 施工費		22.8	m	6,200	5,890	0.9500	
	姫高麗芝（材料単価）		1500	m ²	880	580	0.6591	現着価格
	オールライナー工法	更生材料 φ350 t=8.5mm	1	m	35,000	31,500	0.9000	
	オールライナー工法	更生材料 φ350 t=10.0mm	1	m	39,400	35,400	0.8985	
	オールライナー工法	更生材料 φ380 t=10.0mm	1	m	40,500	36,400	0.8988	
	オールライナー工法	更生材料 φ380 t=11.5mm	1	m	46,900	42,200	0.8998	
	オールライナー工法	更生材料 φ400 t=10.0mm	1	m	42,500	38,200	0.8988	
	オールライナー工法	更生材料 φ400 t=11.5mm	1	m	48,400	43,500	0.8988	
	オールライナー工法	更生材料 φ450 t=13.0mm	1	m	57,200	51,400	0.8986	
	オールライナー工法	更生材料 φ450 t=14.5mm	1	m	60,800	54,700	0.8997	
	オールライナー工法	更生材料 φ500 t=13.0mm	1	m	59,900	53,900	0.8998	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	オールライナー工法	更生材料 φ500 t=14.5mm	1	m	65,400	58,800	0.8991	
	オールライナー工法	更生材料 φ500 t=16.0mm	1	m	69,000	62,100	0.9000	
	オールライナー工法	更生材料 φ600 t=16.0mm	1	m	85,500	76,900	0.8994	
	オールライナー工法	更生材料 φ600 t=17.5mm	1	m	90,500	81,400	0.8994	
	オールライナー工法	更生材料 φ600 t=19.0mm	1	m	95,300	85,700	0.8993	
	安心マンホール工法（工事費）	VD工法 人孔深さ5m以下 起振0箇所 る過器2箇所	1	箇所	335,601	335,000	0.9982	
	安心マンホール工法（材料費）	VD工法 人孔深さ5m以下 起振0箇所 る過器2箇所	1	箇所	170,000	161,000	0.9471	
	マグマロック工法 NGJ	φ800mm 開削用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	464,554	464,000	0.9988	
	マグマロック工法 NGJ	φ900mm 開削用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	487,902	488,000	1.0002	
	マグマロック工法 NGJ	φ1200mm 開削用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	568,263	568,000	0.9995	
	マグマロック工法 NGJ	φ1350mm 開削用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	612,360	612,000	0.9994	
	マグマロック工法 NGJ	φ800mm 開削用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	523,316	523,000	0.9994	
	マグマロック工法 NGJ	φ900mm 開削用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	546,665	546,000	0.9988	
	マグマロック工法 NGJ	φ1200mm 開削用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	627,025	627,000	1.0000	
	マグマロック工法 NGJ	φ1350mm 開削用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	675,642	675,000	0.9990	
	マグマロック工法 NGJ	φ800mm 推進用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	466,373	466,000	0.9992	
	マグマロック工法 NGJ	φ900mm 推進用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	489,807	490,000	1.0004	
	マグマロック工法 NGJ	φ1200mm 推進用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	587,950	588,000	1.0001	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	マグマロック工法 NGJ	φ 1350mm 推進用ヒューム管 （更生無）昼間	1	箇所	635,457	635,000	0.9993	
	マグマロック工法 NGJ	φ 800mm 推進用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	525,135	525,000	0.9997	
	マグマロック工法 NGJ	φ 900mm 推進用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	548,570	548,000	0.9990	
	マグマロック工法 NGJ	φ 1200mm 推進用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	651,233	651,000	0.9996	
	マグマロック工法 NGJ	φ 1350mm 推進用ヒューム管 （更生無）夜間	1	箇所	704,013	704,000	1.0000	
	マグマロック工法 NGJ	事前調査工 φ 800～1200mm 昼間施工	1	箇所	13,224	13,200	0.9982	調査箇所数11箇所以上
	マグマロック工法 NGJ	事前調査工 φ 800～1200mm 夜間施工	1	箇所	19,240	19,200	0.9979	調査箇所数11箇所以上
	マグマロック工法 NGJ	事前調査工 φ 1350～2000mm 昼間施工	1	箇所	18,183	18,100	0.9954	調査箇所数8箇所以上
	マグマロック工法 NGJ	事前調査工 φ 1350～2000mm 夜間施工	1	箇所	26,455	26,400	0.9979	調査箇所数8箇所以上
	マグマロック工法 mini・NGJ	φ 350mm 開削用ヒューム管 （更生有）昼間	1	箇所	243,490	242,000	0.9939	
	マグマロック工法 mini・NGJ	φ 350mm 開削用ヒューム管 （更生有）夜間	1	箇所	272,845	271,000	0.9932	
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		488,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		500,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		524,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		568,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		612,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		658,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	口		733,000	---	マグマロック

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		800,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		876,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		546,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		555,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		578,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		627,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		675,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		727,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		819,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		894,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		981,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		490,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		517,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		540,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		588,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		635,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		686,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		768,000	---	マグマロック

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		843,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		927,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		548,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		576,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		599,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		651,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		704,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		761,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		863,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		948,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm （推進・ヒューム管）	1	□		1,040,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		343,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		359,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		380,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		404,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		420,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		443,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm （開削・ヒューム管）	1	□		486,000	---	マグマロック、誘導目地無

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		518,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		560,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		378,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		391,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		412,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		436,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		449,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		472,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		523,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		555,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	□		601,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		343,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		359,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		380,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		404,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		420,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		443,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	□		486,000	---	マグマロック、誘導目地無

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		518,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		560,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		378,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		391,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		412,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		436,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		449,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		472,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		523,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		555,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口		601,000	---	マグマロック、誘導目地無
	事前調査工(昼間)	φ 8 0 0 ~ φ 1 2 0 0	1	日		145,000	---	11.0箇所/日
	事前調査工(昼間)	φ 1 3 5 0 ~ φ 2 0 0 0	1	日		145,000	---	8.0箇所/日
	事前調査工(夜間)	φ 8 0 0 ~ φ 1 2 0 0	1	日		211,000	---	11.0箇所/日
	事前調査工(夜間)	φ 1 3 5 0 ~ φ 2 0 0 0	1	日		211,000	---	8.0箇所/日
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 矩形 自立管	1	口		163,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 4号 自立管	1	口		384,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	アクリル樹脂舗装	レオタンES ソフトS-3.0	1	m ²		4,460	---	材工共
海老名市	鋼コンクリート合成管 1種	1/3管 (L=800mm) 内径1350	127	本	210,000	210,000	1.0000	
	鋼コンクリート合成管 2種	1/3管 (L=800mm) 内径1350	42	本	231,000	231,000	1.0000	
	鋼コンクリート合成管 3種	1/6管 (L=400mm) 内径1350	139	個	230,000	230,000	1.0000	
	落差マンホール	蓋版1 φ2800/2*250	1	個	297,000	297,000	1.0000	φ900/2人孔穴付
	落差マンホール	蓋版2 φ2800/2*250	1	個	297,000	297,000	1.0000	φ900/2人孔穴付
	落差マンホール	調整側壁1-1 φ2400/2*2400	1	個	1,530,100	1,530,000	0.9999	
	落差マンホール	調整側壁1-2 φ2400/2*2400	1	個	925,600	925,000	0.9994	φ1700開口付
	落差マンホール	踊場床版1 φ2800/2*250	1	個	211,000	211,000	1.0000	
	落差マンホール	踊場床版2 φ2800/2*250	1	個	128,500	128,000	0.9961	
	落差マンホール	落差部A φ2400/2*1200	1	個	1,673,200	1,670,000	0.9981	階段ブロック付
	落差マンホール	落差部B φ2400/2*1200	2	個	1,757,200	1,750,000	0.9959	階段ブロック付
	落差マンホール	落差部C φ2400/2*1200	3	個	776,700	776,000	0.9991	
	落差マンホール	調整側壁2-1 φ2400/2*2700	1	個	1,306,700	1,300,000	0.9949	
	落差マンホール	調整側壁2-2 φ2400/2*2700	1	個	1,013,200	1,010,000	0.9968	φ1850開口付
	落差マンホール	底版1 φ2800/2*400	1	個	422,000	422,000	1.0000	
	落差マンホール	底版2 φ2800/2*400	1	個	422,000	422,000	1.0000	
	落差マンホール	ステンレス梯子	1	本	351,000	351,000	1.0000	
	マンホール用可とう継手	推進用HP管φ1350用 (組立5号マンホール)	3	セット	415,800	415,000	0.9981	耐震性継手

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第13回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁(kh=0.2)	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1500 コーナ(90°)	1	本	111,500	111,000	0.9955	現着価格
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	削孔工(φ30mm)	64	孔	9,699	9,690	0.9991	夜間作業
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	管設置工	64	孔	543,360	8,490	0.0156	夜間作業
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	注入材料費(発泡ウレタン40倍)	952	kg	1,800	1,710	0.9500	ロス率3% ※1
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	注入工	30.8	m3	28,121	28,100	0.9993	夜間作業
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	目詰工	64	孔	1,940	1,940	1.0000	夜間作業
	トンネル裏込補修用ウレタン注入工法	機械搬入撤去工	1	式	305,600	305,000	0.9980	昼間作業
大和市	クレイ舗装(現地混合)	表層工 改良岩瀬砂7:ソレックス素地3	5925.9	㎡	3,203	2,920	0.9116	材工込 運搬は10t車によるものとする
	クレイ舗装(現地混合)	仕上げ工	5925.9	㎡	52	49	0.9423	
	クレイ舗装(現地混合)	表面処理工 化粧砂(川砂(中目))0.003m3/m2 塩化カルシウム1.2kg/m2	5925.9	㎡	276	254	0.9203	
	雨水浸透貯留槽	10m×31m×1.04m、槽体積322.40m³、 貯留量307.505m³(土かぶり0.5m、 T-25仕様)	323	m3	24,700	22,200	0.8988	KT-090077-A同等品以上
	透水シート	外面6面、t=2mm	780	m2	540	486	0.9000	
	シート敷設工事		1	式	986,000	290,000	0.9026	
	雨水ブロック設置工事		1	式		600,000		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第14回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考	
厚木市	多数アンカー工法部材						---		
	コンクリートブロック	α TA 115×1,000×1,500	229	枚		21,100	---		
	〃	α TB 115×1,000×1,440	21	枚		20,400	---		
	〃	α TC 115×1,000×1,440	20	枚		20,400	---		
	〃	α DA 115×500×1,500	10	枚		12,500	---		
	〃	α DB 115×500×1,440	1	枚		11,900	---		
	〃	α DC 115×500×1,440	1	枚		11,900	---		
	〃	α UA 115×500×1,500	30	枚		11,400	---		
	〃	α UB 115×500×1,440	4	枚		11,400	---		
	〃	α UC 115×500×1,440	5	枚		11,400	---		
	〃	β TA 115×1,000×1,500	144	枚		21,700	---		
	〃	β TB 115×1,000×1,440	17	枚		21,100	---		
	〃	β TC 115×1,000×1,440	17	枚		21,100	---		
	〃	β DA 115×500×1,500	15	枚		12,900	---		
	〃	β DB 115×500×1,440	4	枚		12,300	---		
	〃	β DC 115×500×1,440	4	枚		12,300	---		
	〃	特 α FTB 115×1,000×744	4	枚		24,100	---		
	〃	特 α FTC 115×1,000×744	3	枚		24,100	---		
	〃	特 α FDC 115×500×744	1	枚		13,200	---		
	〃	特 α FUC 115×500×744	1	枚		12,200	---		
	タイバー	SN M18×5.0	16	本		5,380	---		
	〃	SN M18×5.5	16	本		5,720	---		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第14回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考	
厚木市	タイバー	SN M18×6.0	66	本		6,070	---		
	〃	SN M18×6.5	106	本		6,410	---		
	〃	SN M18×7.0	74	本		6,750	---		
	〃	SN M18×7.5	36	本		7,090	---		
	〃	SN M18×8.0	48	本		7,430	---		
	〃	SN M18×8.5	30	本		7,780	---		
	〃	SN M18×9.0	16	本		9,040	---		
	〃	SN M18×9.5	192	本		9,380	---		
	〃	SN M20×4.5	16	本		6,580	---		
	〃	SN M20×5.5	2	本		7,470	---		
	〃	SN M20×6.5	18	本		8,360	---		
	〃	SN M20×7.0	14	本		8,810	---		
	〃	SN M20×7.5	2	本		9,260	---		
	〃	SN M20×8.5	8	本		10,100	---		
	〃	SN M20×9.5	48	本		12,200	---		
	〃	SN M22×5.0	2	本		9,350	---		
	〃	SN M22×5.5	16	本		9,930	---		
	〃	SN M22×6.0	32	本		10,500	---		
	〃	SN M22×6.5	32	本		11,000	---		
	〃	SN M22×7.0	2	本		11,600	---		
	〃	SN M22×7.5	16	本		12,200	---		
	〃	SN M22×8.0	16	本		12,800	---		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第14回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考	
厚木市	タイバー	SN M22×8.5	96	本		13,400	---		
	〃	SN M22×9.0	48	本		15,400	---		
	〃	SN M22×9.5	48	本		16,000	---		
	〃	SN M24×8.5	48	本		18,500	---		
	サブプレート	75 M18用 t 4.5×75×75	600	枚		315	---		
	〃	75 M20用 t 4.5×75×75	108	枚		315	---		
	コネクター	SM 3.2S (M18用) t 3.2×90	98	個		1,300	---		
	〃	SM 3.2D (M18用) t 3.2×440	502	個		2,980	---		
	〃	SM 4.5S (M20, 22用) t 4.5×90	34	個		1,630	---		
	〃	SM 4.5D (M20, 22用) t 4.5×440	382	個		3,700	---		
	〃	SM 6.0S (M24, 27用) t 6.0×90	24	個		1,760	---		
	〃	SM 6.0D (M24, 27用) t 6.0×440	24	個		3,910	---		
	自在ロッドアイ	SN M20用 φ18×268	2	本		2,960	---		
	〃	SN M22用 φ20×268	8	本		3,360	---		
	縦目地材	T型（標準用）70×50×1,000	36	本		850	---		
	〃	L型（端部用）65×50×1,000	8	本		850	---		
	ボックスカルバート	300×300	30	本		34,000	---		
	〃	500×500	2	本		54,500	---		
	〃	1400×1400 (A)	18	本		345,000	---		
	〃	1400×1400 (B)	13	本		342,000	---		
	〃	1400×1400 (C)	8	本		244,000	---		

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	・H=950mm ・勾配用（3%） ・先埋込みアンカーボルト仕様 表面処理は、標準色アルマイト （鋳物支柱は塗装仕上げ）	17.1	m	102,800	87,300	0.8492	・横須賀市内現場着単価 ・大型車の搬入不可 ・アンカーボルト、アンカープレート費を含む ・仕様、規格等の詳細は別図のとおり ・一連30m未満の場合の価格とする
伊勢原市	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ500*1.5	2	本		302,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ500*1.034	1	本		227,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（異形管）	フランジ曲管 φ500*45°	2	個		219,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（異形管）	片落管 φ500*φ400	1	個		147,000	---	
	フランジアダプター	φ500*0.5	1	個		1,080,000	---	材質：SS400 塗装：JWWA K 135水道用液状エポキシ樹脂塗装（内外面共）両フランジ
	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ400*1.87	1	本		262,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ400*1.35	1	本		200,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ400*0.655	1	本		117,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（直管）	フランジ直管 φ400*0.585	1	本		109,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（異形管）	フランジ曲管 φ400*90°	3	本		166,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（異形管）	3フランジT字管 φ400*φ400	1	本		172,000	---	
	フランジアダプター	φ400*0.5	1	個		845,000	---	材質：SS400 塗装：JWWA K 135水道用液状エポキシ樹脂塗装（内外面共）両フランジ
	仕切弁	スルース弁（縦型）φ400	1	基		1,290,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（曲管）	NS形 φ500*45°（両受）	3	個		374,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（離脱防止用押輪）	NS形継ぎ輪用 φ500	2	個		48,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
伊勢原市	ダクタイル鋳鉄管（伸縮可とう管）	NS形タイロッド付 φ500* <i>h</i> =200 (U-U)	1	個		2,600,000	---	
	空気弁	耐震継手(NS) φ500	2	基		272,000	---	
	下水道補修弁キャップ式	2種左 粉体 φ75	2	基		91,800	---	
	空気弁室	組立式円形3号 φ500 H=1200mm	2	組		148,000	---	JWWA規格 円形3号 φ500 DP=1200弁筐組合一式 鉄蓋・高さ調整部材等備品含む
	ダクタイル鋳鉄管（フランジ直管）	L=2.00m(NS挿口加工) φ500	1	本		420,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（曲管）	NS形 φ500*22 1/2°（両受）	1	個		375,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（伸縮可とう管）	NS形タイロッド付 φ500* <i>h</i> =200 (UN-SN)	1	個		2,300,000	---	
	フランジ接合材（RFフランジ）	φ500用	7	組		50,100	---	
	フランジ接合材（RFフランジ）	φ400用	12	組		39,400	---	
	フランジ接合材（GFフランジ）	φ75用	1	組		6,090	---	
	推進工法用 T-NS形 2種直管	φ500*4.0	1	本		402,000	---	
	推進工法用 T形 2種直管	φ500*4.0	3	本		376,000	---	
	推進工法用 NS-T形 DS直管	φ500*4.0	1	本		454,000	---	
	屋外制御装置	EC-1980SC	15	式	2,100,000	2,010,000	0.9571	材料費のみ、手間除く
	空中線（3素子八木型）	3DV-0608	15	基	46,500	37,200	0.8000	材料費のみ、手間除く
	空中線取付金具	RABA9	15	個	9,110	7,280	0.7991	材料費のみ、手間除く
	筐体取付金具	RBAX	15	個	8,500	6,800	0.8000	材料費のみ、手間除く

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
調査なし								

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) S P R 工法	既設管 φ 800mm 推進 昼 T-25	44.9	m		72,800	---	見積条件：1工事1スパン (44.90m) セグメント材 #80SW
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) S P R 工法		44.9	m		15,500	---	見積条件：1工事1スパン (44.90m) 充填材 モルタル2号
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) S P R 工法		44.9	m		9,430	---	見積条件：1工事1スパン (44.90m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) S P R 工法		44.9	m		18,700	---	見積条件：1工事1スパン (44.90m) 製管工費他 (準備費に該当する項目, 換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く)
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) S P R 工法	既設管 □1600×1600mm 開削 昼 T-14	12.8	m		181,000	---	見積条件：1工事1スパン (12.80m) セグメント材 #80SW
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) S P R 工法		12.8	m		78,500	---	見積条件：1工事1スパン (12.80m) 充填材 モルタル3号
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) S P R 工法		12.8	m		29,100	---	見積条件：1工事1スパン (12.80m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) S P R 工法		12.8	m		110,000	---	見積条件：1工事1スパン (12.80m) 製管工費他 (準備費に該当する項目, 換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く)
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) S P R 工法		1	箇所		275,000	---	
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) S P R 工法		31.5	m		54,400	---	見積条件：1工事1スパン (31.5m) セグメント材 #80S
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) S P R 工法	既設管 φ 800mm 推進 昼 T-25	31.5	m		15,400	---	見積条件：1工事1スパン (31.5m) 充填材 モルタル2号
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) S P R 工法		31.5	m		9,500	---	見積条件：1工事1スパン (31.5m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) S P R 工法		31.5	m		23,600	---	見積条件：1工事1スパン (31.5m) 製管工費他 (準備費に該当する項目, 換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く)
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) S P R 工法		31.5	m		23,600	---	見積条件：1工事1スパン (31.5m) セグメント材 #80S

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) ダンビー工法	既設管 φ1000mm 推進 昼 T-14	14.5	m		86,100	----	見積条件：1工事1スパン（14.5m）セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) ダンビー工法		14.5	m		11,100	----	見積条件：1工事1スパン（14.5m）充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) ダンビー工法		14.5	m		14,100	----	見積条件：1工事1スパン（14.5m）充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) ダンビー工法		14.5	m		40,300	----	見積条件：1工事1スパン（14.5m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) ダンビー工法		4	箇所		15,600	----	
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) ダンビー工法	既設管 φ1350mm推進 昼 T-25	60.8	m		114,000	----	見積条件：1工事1スパン（60.8m）セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) ダンビー工法		60.8	m		12,200	----	見積条件：1工事1スパン（60.8m）充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) ダンビー工法		60.8	m		13,100	----	見積条件：1工事1スパン（60.8m）充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) ダンビー工法		60.8	m		24,700	----	見積条件：1工事1スパン（60.8m） 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く）
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) ダンビー工法		8	箇所		22,200	----	
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) ダンビー工法	既設管 φ1650mm 開削 昼 T-25	94.9	m		169,000	----	見積条件：1工事1スパン（94.9m）セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) ダンビー工法		94.9	m		37,200	----	見積条件：1工事1スパン（94.9m）充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) ダンビー工法		94.9	m		29,800	----	見積条件：1工事1スパン（94.9m）充填材施工費

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) ダンビー工法	既設管 φ 1650mm 開削 昼 T-25	94.9	m		42,300	---	見積条件: 1工事1スパン (94.9m) 製管工費他 (準備費に該当する項目, 換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く)
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) ダンビー工法		8	箇所		20,600	---	
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) S P R 工法	既設管 φ 800mm 開削 昼 T-25	20.7	m		74,600	---	見積条件: 1工事1スパン (20.70m) セグメント材 #80SW
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) S P R 工法		20.7	m		17,500	---	見積条件: 1工事1スパン (20.70m) 充填材 モルタル4号
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) S P R 工法		20.7	m		9,620	---	見積条件: 1工事1スパン (20.70m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) S P R 工法		20.7	m		23,200	---	見積条件: 1工事1スパン (20.70m) 製管工費他 (準備費に該当する項目, 換気工、水替 工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除 く)
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) S P R 工法		1	箇所		252,000	---	
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法 NGJ) 材工共 (事前調査費含まず)		1	箇所		515,000	---	見積条件(参考) 横須賀市内 1工事1スパン (2箇所) 更生工事 (S P R 工法) と同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法 NGJ) 材工共 (事前調査費含まず)		1	箇所		491,000	---	見積条件(参考) 横須賀市内 1工事1スパン (2箇所) 更生工事 (S P R 工法) と同時施工
藤沢市	密閉型箱型推進機カッタービット	□3,000×3,000 1回使い (全損)	1	式	7,500,000	7,500,000	1.0000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第18回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
調査なし								

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	両端末柱	φ 139. 8*t6. 6*5800 φ 165. 2*t3. 7*4500	1	本	577, 500	565, 000	0. 9784	高エネルギー吸収型落石防護柵
	端末柱	φ 139. 8*t6. 6*5800 φ 165. 2*t3. 7*4500	2	本	577, 500	565, 000	0. 9784	高エネルギー吸収型落石防護柵
	中間柱	φ 139. 8*t6. 6*5800 φ 165. 2*t3. 7*4500	2	本	582, 800	571, 000	0. 9798	高エネルギー吸収型落石防護柵
	サポート（7. 5mスパン用）	φ 139. 8*t6. 6*7000	4	本	140, 800	137, 000	0. 9730	高エネルギー吸収型落石防護柵
	両端末柱	φ 139. 8*t6. 6*6450 φ 165. 2*t3. 7*4500	2	本	588, 500	576, 000	0. 9788	高エネルギー吸収型落石防護柵
	端末柱	φ 139. 8*t6. 6*6450 φ 165. 2*t3. 7*4500	2	本	588, 500	576, 000	0. 9788	高エネルギー吸収型落石防護柵
	中間柱	φ 139. 8*t6. 6*6450 φ 165. 2*t3. 7*4500	3	本	593, 800	581, 000	0. 9784	高エネルギー吸収型落石防護柵
	サポート（7mスパン用）	φ 139. 8*t6. 6*6500	4	本	136, 000	133, 000	0. 9779	高エネルギー吸収型落石防護柵
	サポート（6. 5mスパン用）	φ 139. 8*t6. 6*6000	2	本	95, 700	93, 700	0. 9791	高エネルギー吸収型落石防護柵
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝1000 天端用 天端両端カット	1	枚	72, 800	72, 800	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝1000 天端用 天端カット	6	枚	58, 800	58, 800	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝1000 標準用	3	枚	40, 000	40, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝1000 標準用 両端カット	1	枚	54, 000	54, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝750 標準用	2	枚	30, 000	30, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝750 標準用 両端カット	1	枚	40, 500	40, 500	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝500 標準用	2	枚	20, 000	20, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	フーチングレスパネル(Ⅱ型)	H＝500 標準用 両端カット	1	枚	27, 000	27, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 165. 2	t＝4. 5 L＝3400	1	本	14, 000	14, 000	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 216. 3	t＝4. 5 L＝3900	1	本	21, 100	21, 100	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 216. 3	t＝5. 8 L＝4150	1	本	28, 800	28, 800	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 216. 3	t＝8. 2 L＝4400	1	本	42, 700	42, 700	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 267. 4	t＝9. 3 L＝5900	1	本	80, 400	80, 400	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 267. 4	t＝9. 3 L＝6650	1	本	90, 600	90, 600	1. 0000	見積有効期限：平成31年3月末日迄
	F P鋼管 φ 267. 4	t＝9. 3 L＝7650	1	本	104, 200	104, 000	0. 9981	見積有効期限：平成31年3月末日迄

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	①資材名		②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	落蓋式U型側溝 (L=600mm/個)		240用	1	個	4,000	3,200	0.8000	
			300用	1	個	5,320	4,250	0.7989	
			360用	1	個	6,270	5,320	0.8485	
			450用	1	個	9,510	8,080	0.8496	
	道路用鉄筋コンクリート側溝（3種） (L=1000mm/個)		250用	1	個	12,670	8,360	0.6598	
			300A用	1	個	15,290	10,000	0.6540	
	コンクリート基礎板		400×100×2000mm	1	個	17,000	10,300	0.6059	
	公団ブロック		100×100×600mm（面取り）	1	個	830	500	0.6024	
	公園ブロック		100×150×600mm（R付き面取り）	1	個	1,010	800	0.7921	
	並木ますブロック（A種）		2号（120×120×600mm）	1	個	900	720	0.8000	
			コーナー（120×120×300mm）	1	個	740	590	0.7973	
	組立土留め用Co柵板		910×298×60mm	1	枚	2,150	1,720	0.8000	
	L型縁塊		国交省型 片面歩車道B用 6% 頭なし	1	個	22,030	19,100	0.8670	
			国交省型 両面歩車道B用 6% 頭なし	1	個	22,510	19,300	0.8574	
	L型縁塊用グレーチング		国交省型 495×360×60mm T-25 普通目	1	枚	10,650	5,780	0.5427	
	ガードレールフェン ス	支柱間隔=2m 表面処理=メッキ+指定 色塗装	H=1.1m、直支柱、土中用	1	m	31,250	26,200	0.8384	図面記号：Gr-Cf1-2E(メッキ+塗装)
			H=1.1m、直支柱、Co建込み用	1	m	29,550	24,800	0.8393	図面記号：Gr-Cf1-2B(メッキ+塗装)
			H=1.1m、曲支柱、土中用	1	m	32,600	27,300	0.8374	図面記号：Gr-Cf2-2E(メッキ+塗装)
			H=1.1m、曲支柱、Co建込み用	1	m	30,900	25,900	0.8382	図面記号：Gr-Cf2-2B(メッキ+塗装)

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	①資材名		②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードレール (路側用)	表面処理＝メッキ＋指定 色塗装	Gr-C-4E	1	m	7,650	6,190	0.8092	
			Gr-C-4ES	1	m	8,250	6,680	0.8097	
			Gr-C-2B	1	m	7,800	6,310	0.8090	
			Gr-C-2BS	1	m	8,700	7,040	0.8092	
	ガードパイプ (歩道用横断防止 柵)	表面処理＝メッキ＋指定 色塗装	H＝0.8m、3段ビーム、支柱間隔3m、(E)	1	m	7,200	5,790	0.8042	図面記号：Gp1-S1（メッキ＋塗装）
			H＝0.8m、3段ビーム、支柱間隔3m、(C)	1	m	6,800	5,420	0.7971	図面記号：Gp1-S2（メッキ＋塗装）
			H＝0.8m、3段ビーム、支柱間隔3m、(W)	1	m	6,700	5,340	0.7970	図面記号：Gp1-S3（メッキ＋塗装）
	ガードパイプ (歩車道境界用)	表面処理＝メッキ＋指定 色塗装	Gp-Cp-2E	1	m	11,500	9,310	0.8096	
			Gp-Cp-2B	1	m	9,000	7,290	0.8100	
	ネット型 ガードフェンス (横断防止柵)	支柱間隔＝3m 表面処理＝亜鉛メッキ	H＝0.8m、直支柱、土中用 (E)	1	m	8,150	6,110	0.7497	図面記号：Gf1-S1（メッキ）
			H＝0.8m、直支柱、Co7°ロック用 (C)	1	m	7,400	5,550	0.7500	図面記号：Gf1-S2（メッキ）
			H＝0.8m、直支柱、Co建込み用 (W)	1	m	7,300	5,430	0.7438	図面記号：Gf1-S3（メッキ）
			H＝0.8m、曲支柱	1	m	8,550	6,450	0.7544	図面記号：Gf1-S4（メッキ）
		支柱間隔＝3m 表面処理＝メッキ＋指定 色塗装	H＝0.8m、直支柱、土中用 (E)	1	m	8,550	6,410	0.7497	図面記号：Gf1-S1（メッキ＋塗装）
			H＝0.8m、直支柱、Co7°ロック用 (C)	1	m	7,900	5,920	0.7494	図面記号：Gf1-S2（メッキ＋塗装）
			H＝0.8m、直支柱、Co建込み用 (W)	1	m	7,800	5,850	0.7500	図面記号：Gf1-S3（メッキ＋塗装）
			H＝0.8m、曲支柱	1	m	8,900	6,670	0.7494	図面記号：Gf1-S4（メッキ＋塗装）

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	①資材名		②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ネット型 ガードフェンス (転落防止柵)	支柱間隔＝3m 表面処理＝亜鉛メッキ	H＝1.1m、直支柱、土中用 (E)	1	m	10,800	8,100	0.7500	図面記号：Gf3-S1 (メッキ)
			H＝1.1m、直支柱、Co ⁷ クロム用 (C)	1	m	10,100	7,570	0.7495	図面記号：Gf3-S2 (メッキ)
			H＝1.1m、直支柱、Co建込み用 (W)	1	m	10,000	7,500	0.7500	図面記号：Gf3-S3 (メッキ)
			H＝1.1m、曲支柱	1	m	11,100	8,320	0.7495	図面記号：Gf3-S4 (メッキ)
		支柱間隔＝3m 表面処理＝メッキ＋指定 色塗装	H＝1.1m、直支柱、土中用 (E)	1	m	11,150	8,360	0.7498	図面記号：Gf3-S1 (メッキ＋塗装)
			H＝1.1m、直支柱、Co ⁷ クロム用 (C)	1	m	10,550	7,910	0.7498	図面記号：Gf3-S2 (メッキ＋塗装)
			H＝1.1m、直支柱、Co建込み用 (W)	1	m	10,450	7,830	0.7493	図面記号：Gf3-S3 (メッキ＋塗装)
			H＝1.1m、曲支柱	1	m	11,400	8,550	0.7500	図面記号：Gf3-S4 (メッキ＋塗装)
	ネット型 ガードフェンス (パネル加工費)	パネル短縮加工費 (3m/枚)	標準品	1	枚	7,050	5,710	0.8099	パネル幅＝700mm～1100mm
			亜鉛メッキ品	1	枚	7,400	5,990	0.8095	パネル幅＝700mm～1100mm
			メッキ＋指定色品	1	枚	7,600	6,150	0.8092	パネル幅＝700mm～1100mm
		パネル斜加工費 (3m/枚)	標準品	1	枚	7,050	5,710	0.8099	パネル幅＝700mm～1100mm
			亜鉛メッキ品	1	枚	7,400	5,990	0.8095	パネル幅＝700mm～1100mm
			メッキ＋指定色品	1	枚	7,600	6,150	0.8092	パネル幅＝700mm～1100mm
	縦格子型 ガードフェンス (転落防止柵)	支柱間隔＝3m 表面処理＝メッキ＋指定 色塗装 勾配自由型	H＝1.1m、土中用 (E)	1	m	9,600	8,620	0.8979	図面記号：Gf5-S1 (メッキ＋塗装)
			H＝1.1m、Co ⁷ クロム用 (C)	1	m	9,000	8,140	0.9044	図面記号：Gf5-S2 (メッキ＋塗装)
			H＝1.1m、Co建込み用 (W)	1	m	8,900	8,050	0.9045	図面記号：Gf5-S3 (メッキ＋塗装)
			羽出し部、L＝0.3m～0.8m	1	箇所	19,500	25,900	1.3282	図面記号：Gf5型 (メッキ＋塗装)
			パネル短縮加工費 (3m/枚)	1	枚	3,000	4,000	1.3333	パネル幅＝950mm 現場加工

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	①資材名		②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	縦格子型 ガードフェンス (片開き門扉)	表面処理=メッキ+指定 色塗装	H=1.1m W=1.0m 土中用 (E)	材料費	1	基	62,400	61,900	0.9920	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
				組立費	1	基	7,200	9,500	1.3194	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
			H=1.1m W=1.0m Coﾌﾞﾛｯｸ用 (C)	材料費	1	基	59,100	50,200	0.8494	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
				組立費	1	基	7,100	7,200	1.0141	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
			H=1.1m W=1.0m Co建込み用 (W)	材料費	1	基	58,100	49,300	0.8485	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
				組立費	1	基	7,100	7,200	1.0141	図面記号：Gf5型（メッキ+塗装）に対応
	グレーチング溝蓋 (L=600mm/枚)	・嵩上げ型（水平） ・滑止め ・騒音防止ゴム付き	普通目	T-14 240用	1	枚	12,540	7,390	0.5893	嵩上げ t = 85mm
				T-14 300用	1	枚	13,810	8,140	0.5894	嵩上げ t = 85mm
				T-14 360用	1	枚	19,520	11,500	0.5891	嵩上げ t = 85mm
				T-14 450用	1	枚	20,440	12,000	0.5871	嵩上げ t =100mm
			細目	T-14 240用	1	枚	15,960	9,730	0.6096	嵩上げ t = 85mm
				T-14 300用	1	枚	19,920	12,100	0.6074	嵩上げ t = 85mm
				T-14 360用	1	枚	21,700	13,200	0.6083	嵩上げ t = 85mm
				T-14 450用	1	枚	28,030	17,000	0.6065	嵩上げ t =100mm

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	①資材名		②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	⑭備考	
横須賀市	グレーチング溝蓋 （L=1000mm/枚）	・嵩上げ型（水平） ・滑止め ・騒音防止ゴム付き	普通目	T- 2 240用	1	枚	16,800	9,850	0.5863	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 240用	1	枚	16,800	9,910	0.5899	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 300用	1	枚	20,840	12,200	0.5854	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 360用	1	枚	26,030	15,300	0.5878	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 450用	1	枚	28,320	16,700	0.5897	嵩上げ t =100mm	
			細目	T- 2 240用	1	枚	22,100	13,700	0.6199	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 240用	1	枚	22,580	13,700	0.6067	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 300用	1	枚	29,100	17,700	0.6082	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 360用	1	枚	34,060	20,700	0.6078	嵩上げ t = 85mm	
				T-14 450用	1	枚	43,660	26,600	0.6093	嵩上げ t =100mm	
		・嵩上げ型（勾配付 き） ・滑止め ・騒音防止ゴム付き	普通目	T-14 240用	1	枚	20,100	11,800	0.5871	嵩上げ t = 85/100mm	
				T-14 300用	1	枚	23,230	13,700	0.5898	嵩上げ t = 85/100mm	
				T-14 360用	1	枚	29,610	17,400	0.5876	嵩上げ t = 85/100mm	
				T-14 450用	1	枚	35,150	20,700	0.5889	嵩上げ t =100/115mm	
			細目	T-14 240用	1	枚	27,490	16,700	0.6075	嵩上げ t = 85/100mm	
				T-14 300用	1	枚	34,800	21,200	0.6092	嵩上げ t = 85/100mm	
	T-14 360用			1	枚	38,120	23,100	0.6060	嵩上げ t = 85/100mm		
	T-14 450用			1	枚	51,550	31,400	0.6091	嵩上げ t =100/115mm		
	土砂受入処分料	確認処分（昼間）	2 t 車		1	台	5,000	6,000	1.2000		
			4 t 車		1	台	8,000	12,000	1.5000		
			10 t 車		1	台	25,000	25,000	1.0000		
	円型水路	I型用 集水桝	φ300mm×1000mm T-25 細目グレーチング付き			1	個	77,600	65,900	0.8492	
			φ400mm×1000mm T-25 普通目グレーチング付き			1	個	68,000	57,800	0.8500	
			φ400mm×1000mm T-25 細目グレーチング付き			1	個	78,600	66,800	0.8499	
【備考】 上記価格のうち材料費分については、横須賀市内現着単価とする。											

第20回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	電線共同溝用プレキャストボックス	特殊部Ⅰ型1200×1800×4500(車道部)	1	基	2,241,300	1,840,000	0.8210	端壁・敷板・サイドボックス・調整 ブロック (H=600)含む
	㊦	特殊部Ⅰ型1200×1350×4500(歩道部)	1	基	1,510,900	1,240,000	0.8207	端壁・敷板・サイドボックス含む
	㊦	特殊部Ⅰ型1200×1350×3500(歩道部)	1	基	1,004,600	828,000	0.8242	端壁・敷板含む
	㊦	特殊部Ⅱ型（電力用）900×1100×1800	1	基	371,600	306,000	0.8235	端壁含む
	㊦	地上機器柵直上2基用900×480×3600	1	基	212,400	175,000	0.8239	端壁含む
	㊦	地上機器柵直上1基用900×480×2200	2	基	147,200	121,000	0.8220	端壁含む
	㊦	分岐柵T-A型400×380×1500	6	基	71,000	58,500	0.8239	端壁含む
	㊦	通信接続柵500×1050×2000	3	基	301,000	248,000	0.8239	端壁含む
	電線共同溝用プレキャストボックス鉄蓋	铸铁蓋φ750 車道用	1	組	230,000	161,000	0.7000	受枠共
	㊦	铸铁蓋1200×3500	1	組	885,600	708,000	0.7995	受枠共
	㊦	铸铁蓋1200×4500	1	組	1,074,200	859,000	0.7997	受枠共
	㊦	铸铁蓋900×1800	1	組	434,700	347,000	0.7983	受枠共
	㊦	铸铁蓋900×2200地上機器直上1基用	2	組	694,000	555,000	0.7997	受枠共・仮蓋含む
	㊦	铸铁蓋900×3600地上機器直上2基用	1	組	1,108,800	887,000	0.8000	受枠共・仮蓋含む
	㊦	铸铁蓋400×1500	6	組	240,600	192,000	0.7980	受枠共
	㊦	铸铁蓋500×2000	3	組	489,200	391,000	0.7993	受枠共
	※No. 1～No. 8 電線共同溝用プレキャストボックス：ダクトスリーブ材料費、取付費は別途							

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	①資材名		②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	道路照明灯具	建電協仕様 KSH-2型 海浜型、指定色塗装	150W・250W用 (セラミックメタルハイトランプ 適合)		1	灯	75,000	51,800	0.6907	
			70W用 (セラミックメタルハイトランプ 適合)		1	灯	47,800	35,400	0.7406	
	LED照明器具	歩道用 (E=51x)	耐塩型、アーム取付型、指定色塗装、電源ユニット含		1	灯	89,800	64,500	0.7183	
	道路照明柱	アーム型 (開口部非溶接)	メッキ+指定色塗装	埋込式 8-18	1	本	296,000	240,000	0.8108	図面記号：DST 7 EL
				埋込式 10-21	1	本	405,500	322,000	0.7941	図面記号：DST14 EL
				ベース式 8-18B	1	本	314,600	256,000	0.8137	図面記号：DST10 EL
				ベース式 10-21B	1	本	406,500	325,000	0.7995	図面記号：DST17 EL
		直線型 (開口部非溶接)	メッキ+指定色塗装	埋込式 H= 5m	1	本	196,200	177,000	0.9021	図面記号：DST23 SEL
				埋込式 H= 8m	1	本	281,700	219,000	0.7774	図面記号：DST 7 SEL
				埋込式 H=10m	1	本	339,400	260,000	0.7661	図面記号：DST27 SEL
				ベース式 H= 5m	1	本	226,900	200,000	0.8814	図面記号：DST24 SEL
				ベース式 H= 8m	1	本	289,700	224,000	0.7732	図面記号：DST10 SEL
				ベース式 H=10m	1	本	347,500	268,000	0.7712	図面記号：DST17 SEL
		共架型	メッキ+指定色塗装	出幅 1.3m	1	本	94,600	71,200	0.7526	図面記号：DSK 7 EL
				出幅 1.8m	1	本	174,300	129,000	0.7401	図面記号：DSK 3 EL
				出幅 2.1m	1	本	188,700	140,000	0.7419	図面記号：DSK 5 EL
				小型（東電認定型）	1	本	135,100	110,000	0.8142	図面記号：DSK 3 SEL
	電線引込柱	鋼管STK500	φ89.1mm×t2.8mm H=5.2m(長さ6.2m)	メッキ+指定色塗装	1	本	90,200	156,000	1.7295	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	①資材名		②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	道路反射鏡	ステンレス製	フード、取付枠 はメッキ+指定 色塗装	φ 600mm×1面	1	面	46,200	46,200	1.0000	
				φ 800mm×1面	1	面	59,800	59,800	1.0000	
				φ 1000mm×1面	1	面	72,400	72,400	1.0000	
	道路反射鏡支柱	直柱	メッキ+指定色塗装	φ 76.3×t3.2×L3.6m	1	本	26,930	19,100	0.7092	
				φ 76.3×t3.2×L4.0m	1	本	29,020	21,200	0.7305	
				φ 89.1×t3.2×L4.4m	1	本	48,090	35,500	0.7382	
				φ 101.6×t4.2×L4.8m	1	本	69,840	55,800	0.7990	
	路面カラー舗装	路側帯用 溶融噴射式 t =1.7mm	施工規模	S ≥ 100㎡	1	㎡	3,970	4,300	1.0831	材工共
				50㎡ ≤ S < 100㎡	1	㎡	5,732	4,900	0.8548	材工共
				25㎡ ≤ S < 50㎡	1	式	308,560	261,000	0.8459	材工共
				S < 25㎡	1	式	181,776	153,000	0.8417	材工共
	視覚障害者誘導標	成形点字 (300×300)	貼付工法下塗り 材 +型枠シート工法 成形点字材	施工規模 S ≥ 5㎡	1	㎡	31,813	31,200	0.9807	材工共
				施工規模 S < 5㎡	1	㎡	62,055	59,900	0.9653	材工共
		貼付型点字 (300×300)	接着式樹脂 プレート	施工規模 S ≥ 18㎡	1	㎡	37,922	38,500	1.0152	材工共
				施工規模 S < 18㎡	1	㎡	41,737	42,800	1.0255	材工共
	階段用手摺	ステンレス製、ビーム1段 ビームφ 42.7*t2.0 支柱間隔2m	支柱φ 48.6*L1.2m	独立基礎用	1	m	16,700	13,200	0.7904	
			支柱φ 48.6*L1.0m	連続基礎用	1	m	16,300	12,900	0.7914	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	①資材名		②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	階段用手摺 (追加支柱)	ステンレス製 φ48.6*t2.0 (受金具含む)	支柱 φ48.6*L1.2m	独立基礎用	1	本	18,700	14,000	0.7487	
			支柱 φ48.6*L1.0m	連続基礎用	1	本	17,800	13,300	0.7472	
			三次コーナー支柱加 算額	独立基礎用	1	箇所	7,000	5,600	0.8000	
				連続基礎用	1	箇所	7,200	5,760	0.8000	
	階段用手摺 (支柱連数加算)	ステンレス製 φ48.6*t2.0 (受金具含む) (支柱+エンド)	支柱 φ48.6*L1.2m	独立基礎用	1	箇所	39,800	35,800	0.8995	
			支柱 φ48.6*L1.0m	連続基礎用	1	箇所	38,900	35,000	0.8997	
	階段用手摺 (短縮加工費)	ステンレス製 ビーム φ42.7*t2.0	切り詰め+穴加工		1	箇所	5,000	4,500	0.9000	
藤沢市	車止め	ステンレス製 (埋込み式)	φ114.3mm× t4.0mm	フックなし	1	本	46,000	35,200	0.7652	
	高濃度高分子加泥材		シールド工法の加泥材用 水溶性ポリマー, アクリル系, 液体		1100	k g	1,800	1,710	0.9500	
	R-1 補強リング		H250×250×9×14		0.862	t	459,402	457,000	0.9948	曲加工費含む
	R-2 補強リング		H250×250×9×14		5.169	t	378,157	376,000	0.9943	曲加工費含む

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	裏込石（捨石）	5～50kg/個 2.5kg/㎡以上（見掛比重） 78N/mm2以上（圧縮強度） 火成岩	5,500	m3	5,800	5,800	1.0000	横須賀市内海上運搬 現地瀬取り (瀬取り費用別途) 平成30年度適用単価
	防砂シート	高伸度ポリエステル系織布 引張強度5070×5070N/5cm 伸び率110% 厚さ2mm 質量1300g/m2 標準寸法10m×6～7m（水深による） （余長0.5m含む）	574	m2	6,110	5,800	0.9493	横須賀市内 現場車上渡し 縫製加工費及び連結ベルト含む。 (アンカー、押え鋼板の材料費 及び設置手間別途) 平成30年度適用単価
	防砂板	軟質塩化ビニルシート 厚さ5mm 標準寸法4.5m×10.5m 幅広加工タイプ	855	m2	6,000	5,700	0.9500	横須賀市内 現場車上渡し 幅広加工費及び継手金具、ロープ含 む。 (アンカー、押え鋼板の材料費 及び設置手間別途) 平成30年度適用単価
鎌倉市	透水性平板ブロック	300×300×t60, 透水性, 不陸抑制型	1056	m2	8,000	6,800	0.8500	材料のみ
	横断防止柵	H=800, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜鉛処理	98	m	52,300	47,000	0.8987	材料のみ
	ベンチA・B	435×2200×430	12	基	278,300	237,000	0.8516	材工共(ケミカル・ナット・PL含む)※基礎部は除く
	総合案内サイン	3000×2500, 触知図・音声案内・ピクト 付, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜鉛処理	1	基	4,000,000	3,850,000	0.9625	材工共※基礎部は除く
	案内サインA	2000×2200, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜 鉛処理	2	基	2,000,000	1,920,000	0.9600	材工共※基礎部は除く
	案内サインB	3000×2000, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜 鉛処理	1	基	2,200,000	2,110,000	0.9591	材工共※基礎部は除く
	案内サインC（乗降サイン）	350×2000, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜鉛 処理	2	基	750,000	686,000	0.9147	材工共※基礎部は除く
	誘導サイン	350×1700, 溶融亜鉛めっき＋リン酸亜鉛 処理	2	基	700,000	641,000	0.9157	材工共※基礎部は除く
	歩道灯	H4000, LEDランプ57W, ペース式デザイン ボール, 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	11	基	736,800	626,000	0.8496	本体価格のみ(アンカー・ボルト・FB・シ`含 む) 運賃、施工費別途

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ汚水榦 φ 3 0 0 × 1 0 0 0	1	個	48,000	31,800	0.6625	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ汚水榦 φ 3 0 0 × 1 5 0 0	1	個	50,500	33,600	0.6653	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ汚水榦 φ 3 0 0 × 2 0 0 0	1	個	53,700	35,400	0.6592	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ雨水榦（浸透） φ 3 0 0 × 1 0 0 0（榦深 1 3 3 0）	1	個	15,000	11,200	0.7467	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ雨水榦（浸透） φ 3 0 0 × 1 5 0 0（榦深 1 8 3 0）	1	個	18,000	13,000	0.7222	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ雨水榦（浸透） φ 3 0 0 × 2 0 0 0（榦深 2 3 3 0）	1	個	21,000	14,800	0.7048	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ榦用 樹脂蓋（汚水） φ 3 0 0 鎖 T-2	1	個	9,500	6,480	0.6821	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ榦用 樹脂蓋（雨水） φ 3 0 0 鎖 T-2	1	個	10,500	6,480	0.6171	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	塩ビ榦用 樹脂蓋（合流） φ 3 0 0 鎖 T-2	1	個	10,500	6,480	0.6171	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径300mm）	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 3 0 0	1	個	3,000	1,980	0.6600	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	平成30年度用単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	65,370	42,400	0.6486	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	65,370	42,400	0.6486	平成30年度用単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	65,370	42,400	0.6486	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	69,000	44,800	0.6493	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	69,000	44,800	0.6493	平成30年度用単価
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	69,000	44,800	0.6493	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×1000	1	個	12,000	9,300	0.7750	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×1500	1	個	20,800	12,600	0.6058	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×2000	1	個	24,800	15,900	0.6411	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ200×1000	1	個	13,800	10,300	0.7464	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ200×1500	1	個	16,800	12,100	0.7202	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ200×2000	1	個	23,900	14,200	0.5941	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（汚水） φ200 鎖T-2	1	個	3,300	3,420	1.0364	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（雨水） φ200 鎖T-2	1	個	3,300	3,420	1.0364	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（合流） φ200 鎖T-2	1	個	4,700	3,420	0.7277	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200	1	個	2,200	1,380	0.6273	平成30年度用単価
	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ200×150 1号	1	個	39,900	30,100	0.7544	平成30年度用単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ250×200 1号 (完全なスリムタイプではない)	1	個	95,000	66,500	0.7000	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管(呼び径200mm)	自在曲管(0°) ゴム輪受口	1	本	8,320	6,320	0.7596	平成30年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管(呼び径250mm)	自在曲管(0°) ゴム輪受口	1	本	15,500	10,800	0.6968	平成30年度用単価
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 工場発 19:00~6:00	1	m ³	25,000	25,000	1.0000	平成30年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付	1	組	86,100	67,500	0.7840	平成30年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ	1	組	92,700	73,500	0.7929	平成30年度用単価
	取付柵用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト・カギ込 T-25	1	組	48,750	33,200	0.6810	平成30年度用単価
	取付柵用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	44,350	30,100	0.6787	平成30年度用単価
	取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	30,000	23,600	0.7867	平成30年度用単価
	取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)	台座込 T-8	1	組	14,700	13,200	0.8980	平成30年度用単価
	透水板	440×440×70	1	枚	2,470	2,120	0.8583	平成30年度用単価
	取付管可とう継手	取付管φ150mm本管塩ビ管φ350mm	1	組	10,000	7,000	0.7000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-200(150共通) 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	19,000	17,100	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-200(150共通) 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	9,800	8,820	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-250 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	26,000	23,400	0.9000	平成30年度用単価

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-250 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	20,000	18,000	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-300 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	30,000	27,000	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-300 取付アンカー含む 有効長500	1	枚	23,000	20,700	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-350(400共通) 取付アンカー含む 有 効長500	1	枚	33,000	29,700	0.9000	平成30年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-350(400共通) 取付アンカー含む 有 効長500	1	枚	26,000	23,400	0.9000	平成30年度用単価
	太陽電池時計	EX-53071（変）	1	基	1,060,000	906,000	0.8547	現着価格
	上記組立据付費		1	基	24,000	22,800	0.9500	
	水飲み	EX-84090B	1	基	410,000	348,000	0.8488	現着価格
	上記組立据付費		1	基	32,000	30,400	0.9500	
	集水ます	EX-84170	1	基	122,000	103,000	0.8443	現着価格
	上記組立据付費		1	基	8,000	7,600	0.9500	
	かまどベンチ	EX-13803C2	2	基	302,800	258,000	0.8520	現着価格
	上記組立据付費		2	基	5,200	4,000	0.7692	
	自転車侵入防止車止め（取外し式）	EX-81181S	1	基	129,600	142,000	1.0957	現着価格
	上記組立据付費		1	基	35,000	3,000	0.0857	
	ローラースライダー グランドマット付	マットCP-80934	1	基	8,850,000	8,400,000	0.9492	現着価格
	上記組立据付費		1	基	1,350,000	1,350,000	1.0000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	背無しベンチ（肘掛式）	FL002A-EM-H2-CK	10	基	116,000	99,100	0.8543	現着価格
	上記組立据付費		10	基	10,400	4,000	0.3846	
	パーゴラB（ベンチ付）	RX-54173K（変）	1	基	1,989,300	1,880,000	0.9451	現着価格
	上記組立据付費		1	基	120,000	120,000	1.0000	
	複合遊具（キッズコンビ）ラパークッションマット含む	AC-1011x-180130-HU W7600×D8550 AO-9112, AO-9111	1	基	5,432,300	5,160,000	0.9499	現着価格
	上記組立据付費		1	基	344,000	344,000	1.0000	
	ハングバー	ATF-1001 W800×D583×H2221	1	基	207,000	174,000	0.8406	現着価格
	上記据付費		1	基	15,000	14,200	0.9467	
	ツイストサークル	ATF-1003 W1039×D1015×H900	1	基	192,000	163,000	0.8490	現着価格
	上記据付費		1	基	5,700	5,410	0.9491	
	背伸ばしベンチ	ATF-1005 W600×D1073×H680	1	基	257,000	218,000	0.8482	現着価格
	上記据付費		1	基	6,700	6,360	0.9493	
	パネルタッチ	ATF-1010 W600×D305×H850	1	基	135,000	115,000	0.8519	現着価格
	上記据付費		1	基	10,000	9,500	0.9500	
	幼児用複合遊具 マット含む	TB-F-16001 2824x3264x3015H、アル ミ支柱 滑り台マット1000×2000×50t共	1	基	1,370,000	1,300,000	0.9489	現着価格
	上記取付費		1	基	120,000	120,000	1.0000	
	けんけんマット	FIT-K07 説明サイン共	1	基	228,500	194,000	0.8490	現着価格
	上記取付費		1	基	21,000	19,900	0.9476	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	大型2連ブランコ グランドマット（大）2枚付	T151228a	1	基	411,500	349,000	0.8481	現着価格
	上記組立据付費		1	基	48,000	45,600	0.9500	
	大型2連ブランコ用境界柵	T151229a	1	基	173,000	147,000	0.8497	現着価格
	上記組立据付費		1	基	40,000	38,000	0.9500	
	3連低鉄棒 グランドマット（大）3枚付	T351133a	1	基	334,000	283,000	0.8473	現着価格
	上記組立据付費		1	基	30,000	28,500	0.9500	
	トライシュート	T60324a	1	基	564,000	479,000	0.8493	現着価格
	上記組立据付費		1	基	60,000	57,000	0.9500	
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	コーナブロック（固定用鉄筋出し）H=1750	1	本	675,300	607,000	0.8989	現着価格
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	スタンダード（固定用鉄筋出し）1750×1995	1	本	172,000	154,000	0.8953	現着価格
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1885	1	本	215,600	194,000	0.8998	現着価格
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1192	1	本	181,600	163,000	0.8976	現着価格
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1193	1	本	181,600	163,000	0.8976	現着価格
	L型擁壁（天端斜切）KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1265	1	本	185,100	166,000	0.8968	現着価格
	L型擁壁KLウォールⅢ型	コーナブロック（固定用鉄筋出し）H=1750	1	本	393,300	353,000	0.8975	現着価格
	L型擁壁KLウォールⅢ型	スタンダード（固定用鉄筋出し）1750×1995	1	本	122,000	109,000	0.8934	現着価格
	L型擁壁KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1885	1	本	166,000	149,000	0.8976	現着価格
	L型擁壁KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し）1750×1192	1	本	132,000	118,000	0.8939	現着価格

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	L型擁壁KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し） 1750×1193	1	本	132,000	118,000	0.8939	現着価格
	L型擁壁KLウォールⅢ型	調整用（固定用鉄筋出し） 1750×1265	1	本	135,500	121,000	0.8930	現着価格
	朝日ARフェンス	A1200-MS 水平	300	m	7,530	5,640	0.7490	現着価格
	上記組立費		300	m	2,570	2,570	1.0000	
	朝日ARフェンス	A1200-MS 勾配1度～35度迄	300	m	8,283	6,210	0.7497	現着価格
	上記組立費		300	m	2,570	2,570	1.0000	
	朝日ガードフェンス	GF1200-MS 水平	300	m	8,580	6,430	0.7494	現着価格
	上記組立費		300	m	2,570	2,570	1.0000	
	朝日ガードフェンス	GF1200-MS 勾配1度～35度迄	300	m	9,438	7,070	0.7491	現着価格
	上記組立費		300	m	2,570	2,570	1.0000	
	朝日ピケットフェンス	A1200 勾配1度～35度迄	100	m	15,860	11,800	0.7440	現着価格
	上記組立費		100	m	2,760	2,760	1.0000	
	朝日ガーデン柵	GHR-S4	300	m	4,490	3,460	0.7706	現着価格
	上記組立費		300	m	2,500	2,500	1.0000	
	朝日街路柵	THK-2B-8-C	300	m	11,900	9,370	0.7874	現着価格
	上記組立費		300	m	3,000	3,000	1.0000	
	基礎ブロック	□300x300x400	1000	基	2,030	1,530	0.7537	現着価格

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	公園灯	PK45W4SH4	1	基	394,600	145,000	0.3675	現着価格
	上記据付費		1	基	20,000	16,800	0.8400	
	ソーラー公園灯	SOB10.1/350R1-TK18-B2	2	基	1,010,400	950,000	0.9402	現着価格
	上記据付費		2	基	20,000	42,100	2.1050	
	プラ擬木 フロント二段柵 打込式	横断防止柵	100	m	16,970	15,300	0.9016	現着価格
	プラ擬木 フロント三段柵 打込式	横断防止柵	100	m	22,980	20,600	0.8964	現着価格
	プラ擬木 フロント三段柵 打込式	転落防止柵	100	m	23,530	21,100	0.8967	現着価格
	プラ擬木 板柵土留 1段 H200		200	m	5,490	4,710	0.8579	現着価格
	プラ擬木 板柵土留 2段 H400		100	m	14,360	12,400	0.8635	現着価格
	プラ擬木 板柵土留 3段 H600		100	m	29,847	26,800	0.8979	現着価格
	プラ擬木 板柵土留 4段 H800		100	m	37,046	33,300	0.8989	現着価格
	プラ擬木 板柵土留 5段 H1000		100	m	51,870	46,600	0.8984	現着価格
	園名板		1	基	174,500	152,000	0.8711	現着価格
	洋風トイレ	TO-9803	1	基	15,700,000	14,100,000	0.8981	現着価格
	上記据付費		1	基	350,000	350,000	1.0000	
	四阿	AZ-0003G-1	1	基	3,820,000	3,430,000	0.8979	現着価格
	上記据付費		1	基	550,000	550,000	1.0000	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
厚木市	NATM部材						---	
	急結材 (36N/m ²)		140	k g		235	---	現着価格
	部材						---	
	GRC製ダクト蓋	1300×1200×35	83	枚		35,900	---	
	防音壁(材料費)	H=4000	295	m		61,900	---	現着価格(リース期間12か月)
	防音壁 (施工費)	H=4000	295	m		26,900	---	設置・撤去
寒川町	【耐震ゴムリング付きボックスカルバート T-25】							
	IBボックスカルバート T-25 短尺 凸フラット	B1000×H1000×L1875 差筋付	1	本	267,700	267,000	0.9974	単価有効期限平成31年3月末日
	IBボックスカルバート T-25	B1000×H1000×L2000	3	本	205,300	205,000	0.9985	単価有効期限平成31年3月末日
	IBボックスカルバート T-25 斜切	B1000×H1000×L1328 ホルト連結	1	本	239,000	239,000	1.0000	単価有効期限平成31年3月末日
	IBボックスカルバート T-25 斜切	B1000×H1000×L1369 ホルト連結	1	本	243,200	243,000	0.9992	単価有効期限平成31年3月末日
	IBボックスカルバート T-25	B1000×H1000×L2000 差筋付	1	本	218,900	218,000	0.9959	単価有効期限平成31年3月末日
	【角型マンホール 1800×1200】							
	スラブ 1800×1200×300		1	本	188,100	117,000	0.6220	単価有効期限平成31年3月末日
	直壁 1800×1200×900	(インサート、アンカー含まず)	1	本	267,900	167,000	0.6234	単価有効期限平成31年3月末日
	底版付管取付壁 1800×1200×1200	(インサート、アンカー含まず)	1	本	541,500	338,000	0.6242	単価有効期限平成31年3月末日
	BOX 1000×1000用開口		1	箇所	58,000	52,200	0.9000	単価有効期限平成31年3月末日
	BOX 800×800用開口	(薄肉加工)	1	箇所	36,000	48,600	1.3500	単価有効期限平成31年3月末日

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	流動化処理土	標準配合 固化材：高炉B種 固化材添加量 60～80kg/m3 一軸圧縮強度 0.3N/mm2	129	m3		9,500	---	材料費
藤沢市	マンホールジョイント	4100×1500ボックスカルバートの 人孔接続部 材工共	1	箇所	142,928	134,000	0.9375	平成30年度用単価
	地盤注入用薬液	溶液型中性・酸性系無機系 瞬結型	1	L	43	43	1.0000	平成30年度用単価
	地盤注入用薬液	溶液型中性・酸性系無機系 緩結型	1	L	50	50	1.0000	平成30年度用単価
	ステンレス系フラップゲート	1500×1500×3基 運搬費、取付費込	1	式	10,520,000	9,530,000	0.9059	平成30年度用単価
	残存型枠	910×1600×15 材工共	1	m ²	8,730	13,380	1.5326	平成30年度用単価
茅ヶ崎市	R-1号特殊部	特殊部I型 1200×1800×4000	1	基		1,450,000	---	
	R-2号特殊部	特殊部II型 950×1500×3000	1	基		770,000	---	
	電力用分岐柵	450×500×900	2	基		60,000	---	
	分岐柵用鋼製蓋		2	組		87,300	---	仮舗装含まず
	鋳鉄丸蓋	φ750	2	組		168,000	---	仮舗装含まず
	ハンドホール	□900×1300	1	基		109,000	---	
	警察用ハンドホール	□600×900	1	基		92,500	---	
	コマ基礎	500型 6連	120	個		25,700	---	
	コマ基礎	500型 4連	5	個		17,100	---	
	マルチスリット側溝	300×600	16.7	m		28,900	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	マルチスリット側溝	300×800	14.2	m		32,900	---	
	マルチスリット側溝柵	300×300×1000	4	基		42,700	---	
	マルチスリット側溝柵	300×500×1000	3	基		46,300	---	
	マルチスリット側溝柵	300×600×1000	1	基		51,400	---	
	マルチスリット側溝柵	300×800×1000	2	基		58,200	---	
	フットライト	100×100	34	個		20,000	---	
	R-3号特殊部	特殊部I型 1200×1800×4000	1	基		1,440,000	---	
	R-4号特殊部	特殊部I型 1200×1800×4500	1	基		1,370,000	---	
	R-5号特殊部	通信接続柵 500×1050×2000	1	基		206,000	---	
	R-6号特殊部	特殊部II型 950×1500×3000	1	基		647,000	---	
	R-7号特殊部	特殊部I型 1200×1800×6000	1	基		1,850,000	---	
	R-8号特殊部	特殊部II型 900×1100×1800	1	基		245,000	---	
	サイドボックス	1000×600×650	2	基		135,000	---	ダクトスリーブ取付費含まず
	電力Ⅱ型用铸铁鉄蓋	900×1750	1	組		375,000	---	仮舗装含まず
	通信用接続柵用鉄蓋	500×2000	1	組		378,000	---	仮舗装含まず
	マルチスリット側溝	300×400	22.8	m		25,600	---	
	マルチスリット側溝	300×500	22.8	m		27,400	---	
	マルチスリット側溝柵	300×400×1000	1	基		44,600	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 コンクリート蓋		1	個		5,520	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡 Ⅰ型縁塊		1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡 Ⅱ型縁塊		1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 上部塊		1	個		6,230	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 下部塊		1	個		12,900	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 グレーチング蓋	T-25	1	個		8,270	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 グレーチング蓋	T-14	1	個		6,970	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, 勾配タイプ	1	個		12,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, フラットタイプ	1	個		11,700	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, 勾配タイプ	1	個		11,700	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, フラットタイプ	1	個		11,000	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 上部側塊		1	個		7,590	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 下部側塊		1	個		10,200	---	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 調整ブロック		1	個		3,870	---	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅰ型平ブロック H=70	1	個		1,170	---	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅰ型平ブロック H=100	1	個		1,340	---	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅲ型平ブロック	1	個		1,290	---	
	歩車道境界ブロック	フラットブロック	1	個		1,280	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名		②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市特殊L型側溝		220×150×600	1	組		1,870	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ600, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ600, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ600, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		64,400	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ600, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		64,400	---	
	転落防止梯子		φ600用	1	個		17,700	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ300, T-25, 汚水	1	組		46,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ300, T-25, 雨水	1	組		46,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ300, T-14, 汚水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ300, T-14, 雨水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザイン 柵蓋	茅ヶ崎市型デザイン 柵蓋	φ200, T-8, 汚水	1	組		11,700	---	
	茅ヶ崎市型デザイン 柵蓋	茅ヶ崎市型デザイン 柵蓋	φ200, T-8, 雨水	1	組		11,700	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ900×φ600親子蓋, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		327,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋		φ900×φ600親子蓋, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		327,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋，T-14，汚水，受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯子別	1	組		281,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋，T-14，雨水，受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯子別	1	組		281,000	---	
	小型マンホール	塩ビ製，呼び径300mm，本管200mm十字型立上部なし，ゴム輪受口	1	個		51,800	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製，VUφ150mm用，管止め用	1	個		406	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製，VUφ200mm用，管止め用	1	個		973	---	
	取付管プラグ	塩ビ製，浸入水防止用φ150mm	1	個		1,140	---	
	塩ビ製汚水枳マンホール用中蓋	塩ビ製，φ300mm用	1	個		2,310	---	
	茅ヶ崎市型樹脂蓋	呼び径φ200mm用 T-2（受枠含む），鎖付き，みかげ「おすい」市章入り	1	個		2,940	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ200用	1	箇所		12,000	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ250用	1	箇所		15,200	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ300用	1	箇所		21,100	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ350用	1	箇所		29,300	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ400用	1	箇所		83,100	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ450用	1	箇所		92,300	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ400用	1	箇所		83,100	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ450用	1	箇所		92,300	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ200用	1	箇所		12,000	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ250用	1	箇所		15,200	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ300用	1	箇所		21,100	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ350用	1	箇所		29,300	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ400用	1	箇所		83,100	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ450用	1	箇所		92,300	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ500用	1	箇所		101,000	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管φ550用	1	箇所		110,000	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	2tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	4tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	10tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	4tコンテナ車 6～8m ³ 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙	---	
	中間処理受託料金	廃プラスチック	1	m ³		別紙	---	
	中間処理受託料金	がれき類その他	1	m ³		別紙	---	
	中間処理受託料金	解体系混合廃棄物（石膏ボード を含む）	1	m ³		別紙	---	
	中間処理受託料金	解体系混合廃棄物（石膏ボード を除く）	1	m ³		別紙	---	
	浸透柵用ゴミ受けマット	400×400 t=3mm	1	枚		950	---	
	浸透ブロック（ポーラスキューブ）	500×500×400	1	個		7,700	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	浸透ブロック敷材（透水底版）	5 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0	1	枚		7,980	---	
	鉄筋コンクリート組立土留板	9 1 0 × 2 9 8 × 6 0	1	枚		1,720	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	人孔用 φ 600 2本に1箇所の場合	1	箇所		60,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	人孔用 φ 900 2本に1箇所の場合	1	箇所		100,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 400以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		40,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 401～600以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		50,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 601以上 2本に1箇所の場合	1	箇所		60,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ 200用	1	箇所		20,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ 250用	1	箇所		20,000	---	
	R C ボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ 300用	1	箇所		20,000	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 100 自在支管	1	個		4,320	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 125 自在支管	1	個		5,110	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 150 自在支管	1	個		5,780	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 200 自在支管	1	個		8,620	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 250 自在支管	1	個		18,700	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 300 自在支管	1	個		30,700	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 350 自在支管	1	個		41,700	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径 φ 400 自在支管	1	個		55,400	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ180	1	孔		10,200	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ200	1	孔		12,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ230	1	孔		13,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ250	1	孔		15,200	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ300	1	孔		21,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ350	1	孔		29,300	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ400	1	孔		83,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ450	1	孔		92,300	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ500	1	孔		101,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ180	1	孔		12,200	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ200	1	孔		13,900	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ230	1	孔		15,400	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ250	1	孔		22,200	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ300	1	孔		24,600	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ350	1	孔		36,300	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ400	1	孔		93,400	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ450	1	孔		103,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ500	1	孔		114,000	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	生コンクリート夜間割増単価	18-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-12-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		39,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		39,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-12-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		39,900	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		39,900	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-12-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		40,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型	1	m3		40,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート小型車割増（夜間）		1	m3		2,000	---	
	流動化処理土	10tミキサー車 ブリーディング 率3%未満 最大粒径13mm フロー 値140mm（打設時）	1	m3		12,400	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以 上、28日後200～600kN/m2

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名			②規格		③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市 【別紙】	産廃処理費 調査結果										
	事業者名 リネックス(株) 寒川リサイクルセンター				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金		
	事業所 所在地 神奈川県高座郡寒川町田端1578-21		処理施設 所在地 事業所と同じ		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位
	事業所 TEL 0467-55-8991		処理施設 TEL 同上		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		12,000	円/回	廃プラスチック		55 円/kg
	事業所 FAX 0467-55-8992		処理施設 FAX 同上		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		15,000	円/回	がれき類その他		— 円/m3
	受入条件など ・「4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場」は県内に限る		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		20,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		— 円/m3		
			4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		15,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		— 円/m3		
			標準受入時間 10:00～16:00 (時間外受入 不可) 休業日:土・日・祝(休業日受入:不可) 処理方法:選別・破砕								
	事業者名 ㈱イイダ				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金		
	事業所 所在地 秦野市曽屋961		処理施設 所在地 秦野市曽屋988		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位
事業所 TEL 0463-82-4352		処理施設 TEL 0463-84-7003		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		17,000	円/回	廃プラスチック		10,000 円/m3	
事業所 FAX 0463-83-3100		処理施設 FAX 0463-82-7035		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		18,000	円/回	がれき類その他		27 円/kg	
受入条件など ・車両制限:4tまで		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		23,000 円/m3			
		4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		13,000 円/m3			
		標準受入時間 8:00～17:00 (時間外受入 不可) 休業日:日曜日(休業日受入:不可) 処理方法:破砕、選別・破砕、圧縮、溶融									
事業者名 ㈱IWD 神奈川工場				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金			
事業所 所在地 海老名市大谷北2-1-46		処理施設 所在地 海老名市杉久保北5-29-1		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位	
事業所 TEL 046-231-9488		処理施設 TEL 046-238-8928		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		23,000	円/回	廃プラスチック		13,000 円/m3	
事業所 FAX 046-236-3223		処理施設 FAX 046-238-0508		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	がれき類その他		20,000 円/m3	
受入条件など ・車両制限、業者制限:要相談 ・運搬:到着から作業時間3時間以上の場合は別途 ・中間処理:土砂等付着の場合 別途4,000円/㎡		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		40,000 円/m3			
		4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		30,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		18,000 円/m3			
		標準受入時間 7:30～16:30(時間外受入 要相談・基本不可) 休業日:日・祝(休業日受入 要相談・基本不可) 処理方法:機械選別・破砕・減容固化・破砕(剥離)									
事業者名 環境衛生管理㈱				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金			
事業所 所在地 横浜市長沢5-3241		処理施設 所在地 事業所と同じ		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位	
事業所 TEL 046-848-7887		処理施設 TEL 同上		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		25,000	円/回	廃プラスチック		12,000 円/m3	
事業所 FAX 046-849-8471		処理施設 FAX 同上		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		25,000	円/回	がれき類その他		16 円/kg	
受入条件など		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		32,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		30,000 円/m3			
		4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		26,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		25,000 円/m3			
		標準受入時間 8:00～17:00 (時間外受入 不可) 休業日:日曜日(休業日受入:不可) 処理方法:破砕									
事業者名 ㈱竹内建設				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金			
事業所 所在地 平塚市長瀬1-14		処理施設 所在地 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1203-2		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位	
事業所 TEL 0463-25-0600		処理施設 TEL 0465-81-5344		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		8,000	円/回	廃プラスチック		11,000 円/m3	
事業所 FAX 0463-25-0900		処理施設 FAX 0465-81-5724		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		8,000	円/回	がれき類その他		13,000 円/m3	
受入条件など ・車両制限:4tまでは通常受け入れ可能・それ以上は要相談 ・運搬:処分費別途 ・がれき類は30cm以上の場合15,000円/m3、玉石・自然石不可 ・七素入りボードの受入不可、ボードを除く混合廃棄物は内容により変動あり		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		8,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		20,000 円/m3			
		4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		8,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		12,000 円/m3			
		標準受入時間 8:00～17:00 (時間外受入 不可) 休業日:日・祝・夏季冬季休業日(休業日受入:不可) 処理方法:選別・破砕									
事業者名 港建物産㈱				建設廃棄物収集・運搬受託料金				中間処理受託料金			
事業所 所在地 横浜市長港区新吉田町5722		処理施設 所在地 川崎市川崎区白石町3-94		規格		受入単価	単位	規格		受入単価 単位	
事業所 TEL 045-593-2677		処理施設 TEL 044-355-8066		2tDT 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	廃プラスチック		— 円/m3	
事業所 FAX 045-593-2867		処理施設 FAX 044-355-8067		4tDT 茅ヶ崎市内から処分場		40,000	円/回	がれき類その他		4,000 円/m3	
受入条件など ・建設廃棄物収集運搬受託料金には高速料金含む ・車両制限、業者制限:要事前相談 ・換算値 2t/㎡		10tDT 茅ヶ崎市内から処分場		45,000	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)		— 円/m3			
		4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から処分場		—	円/回	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)		— 円/m3			
		標準受入時間 8:30～16:30 (時間外受入 不可) 休業日:日・祝(休業日受入:不可) 処理方法:破砕									

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・高機能型	1	組		69,700	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・一般型	1	組		69,700	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ600 秦野市型・一般型	1	組		63,200	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		361,000	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		315,000	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	平成30年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900-600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	平成30年度適用単価
	排泥処理費		1	m3		10,000	---	平成30年度適用単価
	高含水比残土処理費		1	m3		11,000	---	平成30年度適用単価
	改良土	ほぐし土量	1	m3		3,500	---	平成30年度適用単価
	改良土（0-10）	ほぐし土量	1	m3		3,500	---	平成30年度適用単価
	流動コン（流動性埋戻土）	強度0.2N/mm2 4t車2m3積	1	m3		9,000	---	平成30年度適用単価
厚木市	防音壁	統一型吸音パネル 上部遮音版	45	枚		42,900	---	
	薄型水路	TN-300 L=2000	135	本		24,500	---	

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	クレイ舗装（工場混合）	表層工+仕上げ工+表面処理工	500	m ³	4,765	4,350	0.9129	材工込 運搬は10t車によるものとする
	セントオーガスチン	耐寒性セントオーガスチングラスシェードⅡ	975	m ²	1,550	1,450	0.9355	材
	スリット側溝蓋受け枠付	鋳鉄製(片寄せ) U240用 t14 型番: DGSK-LT	33	m	48,700	40,100	0.8234	材工込
	ソーラー照明	ソーラー照明 リチウム電池式 50W アンカセット共	3	基	758,500	659,000	0.8688	材工込
	擬石ブロック	300×300×80 オーシャンスリット SYS21	900	m ²	9,600	8,120	0.8458	材工込
	擬石ブロック	300×300×80 タマパーム GSシリーズ G12	44	m ²	12,400	10,300	0.8306	材工込
	擬石ブロック	300×150×80 タマパーム GSシリーズ G15	450	m ²	12,700	10,600	0.8346	材工込
	かまどベンチ	座板: 再生木・脚部: PCコンクリート 型番: FF-501	4	基	308,000	262,000	0.8506	材工込
	ボックススライド式門扉	SUSノンレール両開きW=3.0×2枚H=1.2	1	基	3,418,000	3,250,000	0.9508	材工込
	モーグルヒル	CP-01842S (変)	1	基	4,774,000	4,530,000	0.9489	材工込
	防災対応型複合遊具	W12,870×H4,390×D6,980	1	基	13,467,000	12,700,000	0.9430	材工込
	マンホールトイレ	W690*D500*テント付き	5	基	381,000	324,000	0.8504	材工込
	メッシュフェンス	H=800 型番: UN-R800M - 50	72	m	17,870	13,900	0.7778	材工込
	メッシュフェンス	H=1000 型番: UN-R1000M - 50	72	m	18,570	14,500	0.7808	材工込
	メッシュフェンス	H=1200 型番: UN-R1200M - 50	72	m	19,860	15,300	0.7704	材工込
	メッシュフェンス片開き門扉	H=800 規格: R800×W1000	2	組	64,110	49,600	0.7737	材工込
	メッシュフェンス片開き門扉	H=1000 規格: R1000×W1000	2	組	68,300	52,800	0.7731	材工込
	メッシュフェンス片開き門扉	H=1200 規格: R1200×W1000	2	組	71,100	55,000	0.7736	材工込

平成29年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
伊勢原市	扉体	SUS304	2	門分	1,350,000	1,280,000	0.9481	重量：283kg
	戸当り	SUS304	2	門分	2,100,000	1,990,000	0.9476	重量：491kg
	手動スピンドル式開閉機	DK-NK-8（耐水型）	2	門分	600,000	570,000	0.9500	重量：122kg
	スピンドル	φ55 SUS304 L=2,630mm	2	本	310,000	294,000	0.9484	重量：59kg
	ラックカバー	SGP L=1,550mm	2	本	38,000	36,100	0.9500	重量：18kg
	架台	SUS304	2	門分	210,000	199,000	0.9476	重量：39kg
	開口部蓋（地上部）	SUS304	2	門分	380,000	361,000	0.9500	重量：65kg
	開口部蓋（中間部）	SUS304	2	門分	350,000	332,000	0.9486	重量：57kg
	輸送費		1	式	100,000	95,000	0.9500	
	マグマロック工法用スリーブ材	φ800	4	箇所	234,000	234,000	1.0000	
	マグマロック工法用スリーブ材	φ1200	9	箇所	324,000	324,000	1.0000	
寒川町	メッシュフェンス 外忍び付	H2500 ブラウンorダークブラウン	1	m	20,570	15,400	0.7487	有効期限平成31年3月末日
	メッシュフェンス門扉 外忍び付	H2500 W2000 両開きブラウンorダークブラウン	1	基	200,100	184,000	0.9195	有効期限平成31年3月末日
	〃	H2500 W4000 両開きブラウンorダークブラウン	1	基	662,000	560,000	0.8459	有効期限平成31年3月末日
	メッシュフェンス 外忍び付 H2500 設置費	支柱設置・金網設置（胴縁取付・金網張立）	1	m		10,000	---	有効期限平成31年3月末日
	メッシュフェンス門扉 外忍び付 H2500 W2000 両開き 設置費		1	基		25,000	---	有効期限平成31年3月末日
	メッシュフェンス門扉 外忍び付 H2500 W4000 両開き 設置費		1	基		100,000	---	有効期限平成31年3月末日