

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
寒川町	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	内幅1300×内高1200×長1050（短尺） 頂底板140mm、側壁130mm、ハンチ150mm	1	本	256,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	内幅1300×内高1200×長1000（短尺）、スラット（お付き） 頂底板140mm、側壁130mm、ハンチ150mm	1	本	280,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	内幅1300×内高1200×長655（短尺）、両側フラット、ボルト箱付 頂底板140mm、側壁130mm、ハンチ100mm、端壁固定用インサート付	1	本	305,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	内幅800×内高800×長1440/886（斜切り、お付き） 頂底板130mm、側壁130mm、ハンチ100mm	1	本	216,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	内幅800×内高800×長650（短尺）、スラット（お付き） ボルト箱付、頂底板130mm、側壁130mm、ハンチ100mm	1	本	152,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX800×800側）	幅1560×高さ410×厚み200、ボルト箱付	1	枚	292,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX800×800側）	幅240×高さ1060×厚み200、ボルト箱付	2	枚	143,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX900×900側）	幅245×高さ1140×厚み200、ボルト箱付	1	枚	265,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX900×900側）	幅175×高さ1140×厚み200、ボルト箱付	1	枚	260,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX900×900側）	幅1560×長さ200×厚み121、ボルト箱付	1	枚	253,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト端壁 （BOX900×900側） ※工場一体	幅1300×高さ441×厚み200、ボルト箱付 ※内幅1300×内高1200×長655（短尺）と工場で一体化	1	枚	416,000	T-25 材料費、現場着単価
	プレキャスト矩形人孔	2000形B、基礎ブロックB、h=1500 ※開口費含む（FRPMφ1100用、BOX.C800×800用、 BOX.C1300×1200用）	1	基	1,480,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
	プレキャスト矩形人孔	2000形B、頂版ブロックSB、h=900 ※開口費含む（FRPMφ1100用、BOX.C800×800用、 BOX.C1300×1200用）	1	基	1,610,000	T-25、耐震Lv 1 材料費、現場着単価
逗子市	災害用トイレ貯留槽ユニットⅡ型	3.9m3	1	個	1,270,000	逗子市までの運搬費用含む
	横円筒型貯水槽	5m3	1	個	1,760,000	逗子市までの運搬費用含む
横須賀市	アルミ合金製車両用防護柵	B種、H=750mm	62.62	m	82,600	樹脂カプセル含む 材料費、現場着価格
横須賀市	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵	B種、H=1000mm	61.42	m	114,000	樹脂カプセル含む 材料費、現場着価格
厚木市	複合遊具（ツリーハウスコンビネーション）	荻野運動公園 ゴムチップマット・注意板含む	1	箇所	48,000,000	令和6年度採用単価 材料費 工場渡し価格
厚木市	上記据付費	運賃・組立費・据付費・重機損料含む	1	箇所	6,850,000	令和6年度採用単価 昼間施工
茅ヶ崎市	道路照明灯具	LED1灯丸形 昼白色 全方向	14	基	161,000	材料費、現場着価格
	道路照明柱	GL4.5m ベース式 メッキ後指定色	14	本	272,000	材料費、現場着価格 ※ジョイントユニット含まず ※アンカーボルト含む
	分電盤	照明用分電盤（引込柱取付） 200V 2回路	1	基	664,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	縁石直上タイプ 300×300 L=2000	110	本	28,600	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	縁石直上タイプ 300×300 L=1000	10	本	20,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	縁石直上タイプ （管用グレーチング付） 300×300 L=2000	6	本	44,800	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×300	5	基	51,700	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×300 端部（片側接続）	5	基	57,200	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×400	5	基	54,100	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×400 端部（片側接続）	5	基	59,600	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×500	5	基	61,800	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×500 端部（片側接続）	5	基	67,300	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×600	5	基	64,200	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×600 端部（片側接続）	5	基	69,700	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×700	5	基	74,100	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水樹	縁石直上タイプ 普通目 300×700 端部（片側接続）	5	基	79,600	材料費、現場着価格

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	スリット円型側溝集水桝	縁石直上タイプ 普通目 300×800	5	基	84,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	縁石直上タイプ 普通目 300×800 端部（片側接続）	5	基	89,500	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	縁石直上タイプ 普通目 300×900	5	基	88,400	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	縁石直上タイプ 普通目 300×900 端部（片側接続）	5	基	93,900	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	街渠タイプ 300×300 L=2000	150	本	28,600	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	街渠タイプ 300×300 L=1000	10	本	20,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝	街渠タイプ （管理用グレーチング付） 300×300 L=2000	10	本	52,500	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×300用	5	基	62,900	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×300用 端部（片側接続）	5	基	68,400	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×400用	5	基	65,100	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×400用 端部（片側接続）	5	基	70,600	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×500用	5	基	71,500	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×500用 端部（片側接続）	5	基	77,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×600用	5	基	74,400	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×700用	5	基	85,100	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×800用	5	基	93,000	材料費、現場着価格
	スリット円型側溝集水桝	街渠タイプ 普通目 300×900用	5	基	97,800	材料費、現場着価格
	ベンチ	柵目模様コンクリート 角脚 W1500×D400×H415	4	基	83,800	材料費、現場着価格
	ベンチ	柵目模様コンクリート 丸脚 W1500×D400×H415	4	基	83,800	材料費、現場着価格
	ベンチ用手摺		4	個	18,000	材料費、現場着価格
	基礎ブロック	300×360	8	個	9,360	材料費、現場着価格
	スツール	柵目模様コンクリート 310×310 H400	8	基	69,400	材料費、現場着価格
	並木桝ブロック	A種 120×120×900	450	個	流通無し	材料費、現場着価格
	並木桝ブロック	A種 120×120×600	680	個	900	材料費、現場着価格
	並木桝ブロック	A種 120×120×355 コーナー用	10	個	770	材料費、現場着価格
平塚市	ポリカーボネートプレート（板代）	t=3.0mm PCSP-K6600 両面耐候片面マット	54	m2	18,200	材料代（カット代を含む）、歩道橋の高欄取替、現着価格
	SUS Uボルト	M6×25 ^{1/2} ヅチ×70H×30S (2N・2 ^{1/2} レット付)PL=3t×20×45	1877	組	480	材料代（SUSナット含む）、裾隠し板用取付金具、現着価格
	超耐久高純度シリコン工法	ガードペイント1000 塗布量0.25kg/m2	418	m2	19,200	材工共、418m2×2層施工、2種ケレンを含む、屋間施工
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-14	80	組	103,000	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む） 材料費、現場着価格
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-25	80	組	107,000	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む） 材料費、現場着価格
	塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ 360 T-14	80	組	54,900	G-4-2 （台座含む、内蓋除く） 材料費、現場着価格
	3号桝鉄蓋(平塚市型)		80	組	50,900	G-7-6 （鉄蓋、台座含む） 材料費、現場着価格
横須賀市上下水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅 15mm）	1号MH TP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	284,000	（参考） 見積条件 1工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		1号MH TP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	301,000	
		1号MH TP◎380mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	364,000	
		1号MH TP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	358,000	
		1号MH TP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	379,000	
		1号MH TP◎380mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	1号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	284,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		1号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	301,000	
		1号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	322,000	
		1号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	364,000	
		1号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	388,000	
		1号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	408,000	
		1号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	486,000	
		1号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	358,000	
		1号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	379,000	
		1号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	403,000	
		1号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	
		1号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	476,000	
		1号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	499,000	
		1号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	583,000	
		1号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	301,000	
		1号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	322,000	
		1号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	364,000	
		1号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	388,000	
		1号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	408,000	
		1号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	486,000	
		1号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	379,000	
		1号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	403,000	
		1号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	
		1号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	476,000	
		1号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	499,000	
		1号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	583,000	
	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	2号MH　TP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	342,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		2号MH　TP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	361,000	
		2号MH　TP◎380mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	424,000	
		2号MH　TP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	444,000	
		2号MH　TP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	467,000	
		2号MH　TP◎380mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	536,000	
	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	2号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	342,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		2号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	361,000	
		2号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	381,000	
		2号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	424,000	
		2号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	
		2号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	469,000	
		2号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	547,000	
		2号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	612,000	
		2号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	444,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	2号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	467,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		2号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	490,000	
		2号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	536,000	
		2号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	563,000	
		2号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	588,000	
		2号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	672,000	
		2号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	744,000	
		2号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	361,000	
		2号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	381,000	
		2号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	424,000	
		2号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	
		2号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	469,000	
		2号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	547,000	
		2号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	612,000	
		2号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	765,000	
		2号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	467,000	
		2号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	490,000	
		2号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	536,000	
		2号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	563,000	
		2号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	588,000	
		2号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	672,000	
		2号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	744,000	
		2号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	909,000	
	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	3号MH　TP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	423,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		3号MH　TP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	442,000	
		3号MH　TP◎380mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	505,000	
		3号MH　TP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	565,000	
		3号MH　TP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	587,000	
		3号MH　TP◎380mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	657,000	
	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅　1 5 mm）	3号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	423,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		3号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	442,000	
		3号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	462,000	
		3号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	505,000	
		3号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	530,000	
		3号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	550,000	
		3号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	628,000	
		3号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	693,000	
		3号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	565,000	
		3号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	587,000	
		3号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	611,000	
		3号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	657,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （切削溝幅 15mm）	3号MH 開削用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	685,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度
		3号MH 開削用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	708,000	
		3号MH 開削用HP◎600mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	793,000	
		3号MH 開削用HP◎700mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	864,000	
		3号MH 推進用HP◎250mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	442,000	
		3号MH 推進用HP◎300mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	462,000	
		3号MH 推進用HP◎350mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	505,000	
		3号MH 推進用HP◎400mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	530,000	
		3号MH 推進用HP◎450mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	550,000	
		3号MH 推進用HP◎500mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	628,000	
		3号MH 推進用HP◎600mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	693,000	
		3号MH 推進用HP◎700mm（既設/更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	846,000	
		3号MH 推進用HP◎250mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	587,000	
		3号MH 推進用HP◎300mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	611,000	
		3号MH 推進用HP◎350mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	657,000	
		3号MH 推進用HP◎400mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	685,000	
		3号MH 推進用HP◎450mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	708,000	
		3号MH 推進用HP◎500mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	793,000	
		3号MH 推進用HP◎600mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	864,000	
		3号MH 推進用HP◎700mm（既設/更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	1,020,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共	TP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	176,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		TP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	203,000	
		TP◎380mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	271,000	
		TP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	196,000	
		TP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	227,000	
		TP◎380mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	303,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共	開削用HP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	176,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		開削用HP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	203,000	
		開削用HP◎350mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	233,000	
		開削用HP◎400mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	261,000	
		開削用HP◎450mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	395,000	
		開削用HP◎500mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	445,000	
		開削用HP◎600mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	547,000	
		開削用HP◎700mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	617,000	
		開削用HP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	196,000	
		開削用HP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	227,000	
		開削用HP◎350mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	261,000	
		開削用HP◎400mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	293,000	
		開削用HP◎450mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	444,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共	開削用HP◎500mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	499,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		開削用HP◎600mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	607,000	
		開削用HP◎700mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	682,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （耐震一発くん） 材工共	推進用HP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	295,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		推進用HP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	335,000	
		推進用HP◎350mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	383,000	
		推進用HP◎400mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	468,000	
		推進用HP◎450mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	502,000	
		推進用HP◎500mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	551,000	
		推進用HP◎600mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	649,000	
		推進用HP◎700mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	707,000	
		推進用HP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	319,000	
		推進用HP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	363,000	
		推進用HP◎350mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	415,000	
		推進用HP◎400mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	516,000	
		推進用HP◎450mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	557,000	
		推進用HP◎500mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	610,000	
		推進用HP◎600mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	715,000	
		推進用HP◎700mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	778,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	TP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	214,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		TP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	236,000	
		TP◎380mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	275,000	
		TP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	242,000	
		TP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	264,000	
		TP◎380mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	304,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	開削用HP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	250,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		開削用HP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	274,000	
		開削用HP◎350mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	292,000	
		開削用HP◎400mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	325,000	
		開削用HP◎450mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	370,000	
		開削用HP◎500mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	402,000	
		開削用HP◎600mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	448,000	
		開削用HP◎700mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	505,000	
		開削用HP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	285,000	
		開削用HP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	310,000	
		開削用HP◎350mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	328,000	
		開削用HP◎400mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	364,000	
		開削用HP◎450mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	415,000	
		開削用HP◎500mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	449,000	
		開削用HP◎600mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	498,000	
		開削用HP◎700mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	559,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	推進用HP◎250mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	433,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		推進用HP◎300mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	451,000	
		推進用HP◎350mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	493,000	
		推進用HP◎400mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	512,000	
		推進用HP◎450mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	530,000	
		推進用HP◎500mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	632,000	
		推進用HP◎600mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	670,000	
		推進用HP◎700mm（更生）昼 材料費・施工費共	1	箇所	715,000	
		推進用HP◎250mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	493,000	
		推進用HP◎300mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	511,000	
		推進用HP◎350mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	558,000	
		推進用HP◎400mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	576,000	
		推進用HP◎450mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	595,000	
		推進用HP◎500mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	701,000	
		推進用HP◎600mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	739,000	
		推進用HP◎700mm（更生）夜 材料費・施工費共	1	箇所	784,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	開削用HP◎250mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	250,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 既設管への単独施工
		開削用HP◎300mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	274,000	
		開削用HP◎350mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	292,000	
		開削用HP◎400mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	324,000	
		開削用HP◎450mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	370,000	
		開削用HP◎500mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	401,000	
		開削用HP◎600mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	447,000	
		開削用HP◎700mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	504,000	
		開削用HP◎250mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	285,000	
		開削用HP◎300mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	310,000	
		開削用HP◎350mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	328,000	
		開削用HP◎400mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	363,000	
		開削用HP◎450mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	415,000	
		開削用HP◎500mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	449,000	
		開削用HP◎600mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	497,000	
		開削用HP◎700mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	557,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	推進用HP◎250mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	433,000	
		推進用HP◎300mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	450,000	
		推進用HP◎350mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	493,000	
		推進用HP◎400mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	511,000	
		推進用HP◎450mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	530,000	
		推進用HP◎500mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	631,000	
		推進用HP◎600mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	669,000	
		推進用HP◎700mm昼 材料費・施工費共	1	箇所	713,000	
		推進用HP◎250mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	493,000	

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市上下水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	推進用HP◎300mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	510,000	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 既設管への単独施工
		推進用HP◎350mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	557,000	
		推進用HP◎400mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	576,000	
		推進用HP◎450mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	594,000	
		推進用HP◎500mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	700,000	
		推進用HP◎600mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	738,000	
		推進用HP◎700mm夜 材料費・施工費共	1	箇所	783,000	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法 mini・NGJ） 材工共	事前調査工◎250mm～◎700mm 更生前目地位置確認 昼	1	箇所	6,750	（参考） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 既設管への単独施工
		事前調査工◎250mm～◎700mm 更生前目地位置確認 夜	1	箇所	9,840	
		事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測（標準装置） 昼	1	箇所	15,200	
		事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測（標準装置） 夜	1	箇所	21,900	
		事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測（遠隔装置） 昼	1	箇所	35,300	
		事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測（遠隔装置） 夜	1	箇所	47,700	
藤沢市	垂直２段式ﾌｯｸ 上段	BC-W-AIR	24	台	72,000	材料費 現地着価格
	垂直２段式ﾌｯｸ 下段	AR-SF（前入れﾀｲﾌﾞ）	315	台	20,200	材料費 現地着価格
	管更生資材【FFT-S工法】	φ 250mm 自立管 t=6.0mm	25	m	調査中止	材料費、現場着価格
	管更生資材【FFT-S工法】	φ 300mm 自立管 t=6.0mm	6	m	44,800	材料費、現場着価格
	管更生資材【FFT-S工法】	φ 380mm 自立管 t=8.0mm	485	m	調査中止	材料費、現場着価格
	管更生資材【FFT-S工法】	φ 450mm 自立管 t=10.0mm	35	m	調査中止	材料費、現場着価格
	管更生資材【FFT-S工法】	φ 600mm 自立管 t=14.0mm	33	m	調査中止	材料費、現場着価格
	プロファイル【SPR工法】	# 80S 内巻	2671	m	2,170	材料費、現場着価格
	プロファイル【SPR工法】	# 79SW 内巻	725	m	3,790	材料費、現場着価格
	裏込材【SPR工法】	21B	126	m3	237,000	材料費、現場着価格
	可とう継手（現場打ち矩形人孔）	既設管取付・HP φ 900	1	個	336,000	材料費、現場着価格
	可とう継手（現場打ち矩形人孔・角度付き11°）	既設管取付・HP φ 900	2	個	378,000	材料費、現場着価格
	可とう継手（現場打ち矩形人孔・角度付き10°）	新設管取付・VU φ 500	1	個	124,000	材料費、現場着価格
	可とう継手（現場打ち矩形人孔・角度付き11°）	既設管取付・HP φ 350	1	個	101,000	材料費、現場着価格
	回転系遊具	25300J くるくるメリー（大）	1	基	284,000	材料費・現着価格
	回転系遊具	25301K くるくるメリー（小）	1	基	128,000	材料費・現着価格
	バランス系遊具	ゆらゆら橋	1	基	960,000	材料費・現着価格
	複合遊具	T59047c ヘキサブロック	1	基	3,100,000	材料費・現着価格
	複合遊具【ヘキサブロック】 組立据付費		1	基	245,000	屋間施工・工事基礎含まない
	イーザーネット	Pe440dtex/500本-200mm×1枚 Pe440dtex/ 36本- 50mm×1枚 H2.3m×W6.0m	3	枚	234,000	スタンダードタイプ 材料費・現着価格
海老名市	中間柱	□100×100×t4.5-L2100	2	本	178,000	スタンダードタイプ 材料費・現着価格
	端末柱	□100×100×t4.5-L2100	2	本	174,000	スタンダードタイプ 材料費・現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	汚水 φ 600 T-25	50	組	85,300	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	汚水 φ 600 T-14	50	組	77,900	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	雨水 φ 600 T-25	20	組	85,300	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
海老名市	海老名市型グラウンドマンホール	雨水 φ 600 T-14	20	組	77,900	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	汚水 φ 600 T-25 転落防止梯子付き	50	組	106,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	海老名市型グラウンドマンホール	汚水φ600 T-14 転落防止梯子付き	50	組	99,100	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	雨水φ600 T-25 転落防止梯子付き	20	組	106,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型グラウンドマンホール	雨水φ600 T-14 転落防止梯子付き	20	組	99,100	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型防護蓋	汚水φ300 T-25 塩ビ人孔用	10	組	50,300	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	海老名市型防護蓋	汚水φ300 T-25 塩ビ人孔用台座	10	個	9,690	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	汚水φ600 T-25	50	組	88,600	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	汚水φ600 T-14	50	組	80,900	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	雨水φ600 T-25	20	組	88,600	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	雨水φ600 T-14	20	組	80,900	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	汚水φ600 T-25 転落防止梯子付き	50	組	110,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	汚水φ600 T-14 転落防止梯子付き	50	組	102,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	雨水φ600 T-25 転落防止梯子付き	20	組	110,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	次世代型高機能鉄蓋 海老名市型人孔鉄蓋	雨水φ600 T-14 転落防止梯子付き	20	組	102,000	管理NOキャップ7桁分含む 材料費、現着価格
	バックアップ材	コアカット用（20×20）	100	m	550	材料費、現着価格
	弾性シーリング材	一液性ポリウレタン系湿気効果型	20	本	5,520	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	φ250	20	個	17,600	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	φ300	20	個	18,200	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	φ350	20	個	18,800	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	φ450	20	個	19,600	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	φ600	20	個	21,700	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ250	20	個	26,200	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ300	20	個	27,200	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ350	20	個	28,700	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ450	20	個	36,600	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ600	20	個	47,800	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ250 ヒューム管	20	個	65,700	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ300 ヒューム管	20	個	70,600	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ350 ヒューム管	20	個	80,200	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ450 ヒューム管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ600 ヒューム管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ250 塩ビ管	20	個	47,800	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ300 塩ビ管	20	個	65,700	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ350 塩ビ管	20	個	70,600	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ450 塩ビ管	20	個	90,100	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ600 塩ビ管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ250 卵形管	20	個	143,000	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ300 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ350 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ450 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	耐震継手ＴＴＪ	φ600 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ250 ヒューム管	20	個	11,000	材料費、現着価格

第1回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	吸収ゴムブロック	φ 300 ヒューム管	20	個	12,000	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 350 ヒューム管	20	個	12,800	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 450 ヒューム管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 600 ヒューム管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 250 塩ビ管	20	個	11,000	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 300 塩ビ管	20	個	11,000	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 350 塩ビ管	20	個	12,000	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 450 塩ビ管	20	個	12,800	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 600 塩ビ管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 250 卵形管	20	個	11,000	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 300 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 350 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 450 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 600 卵形管	20	個	規格無し	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 250	20	箇所	82,200	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 300	20	箇所	98,400	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 350	20	箇所	115,000	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 450	20	箇所	148,000	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 600	20	箇所	199,000	材料費、現着価格

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1500mm	2	本	196,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1000mm	12	本	196,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1330mm(調整管)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1117mm(調整管)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1017mm(調整管)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） FT-R両受曲管(51.799°)	1	本	467,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） FT-R両受曲管(38.329°)	1	本	467,000	材料費、現場着価格
	継輪（接続用短管）	Φ800mmFRPM用	1	本	841,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=2000mm	7	本	196,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1806mm(調整管)(両挿)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1588mm(調整管)(両挿)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1310mm(調整管)(両挿)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） L=1299mm(調整管)(両挿)	1	本	177,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） FT-R両受曲管(19.586°)	1	本	367,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） FT-R両受曲管(24.142)	1	本	367,000	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ800mm 外圧2種（C種） FT-R両受曲管(29.230)	1	本	367,000	材料費、現場着価格
	鋼製型枠（設置撤去、材工共）		93	m2	186,000	昼間施工
	鋼製型枠（手間のみ、設置撤去）		93	m2	調査中止	昼間施工
横須賀市上下水道局	下水道本管更生 複合管 （材料費） パルテム・フローリング工法	鋼製リング 55mm×6mm@250mm	34.9	m	274,000	現着価格
		かんごう部材	5.131	m	780	現着価格
		表面部材 ポリエチレン製	5.131	m	670	現着価格
		接合部材（かん合部材用）	882	個	260	現着価格
		接合部材（表面部材用） 接合補助部材含む	882	個	360	現着価格
	下水道本管更生 複合管 （製管工） パルテム・フローリング工法	既設ボックスカルバート	34.9	m	149,000	
	下水道本管更生 複合管 （裏込充てん工） パルテム・フローリング工法		34.9	m	274,000	
	下水道本管更生 複合管 （管口仕上げ工） パルテム・フローリング工法		2	箇所	178,000	
	下水道本管更生 複合管 （取付管口仕上げ工） パルテム・フローリング工法		2	箇所	128,000	φ200以下
	下水道本管更生 複合管 （管渠内清掃工） パルテム・フローリング工法		34.9	m	6,880	
	下水道本管更生 複合管 （管渠内調査工） パルテム・フローリング工法		34.9	m	6,090	
	下水道本管更生 複合管 （取付管口仕上げ工） パルテム・フローリング工法		1	箇所	192,000	φ200超～500未満
	下水道本管更生 複合管 （取付管口仕上げ工） パルテム・フローリング工法		1	箇所	385,000	φ500以上
	下水道本管更生 複合管 （曲がり部加工費） パルテム・フローリング工法		2	箇所	2,520,000	
藤沢市	鋼管杭式落石防護柵端末支柱構成	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様114.3φ×8.0-4000 (STK540)	2	本	520,000	材料費・現着価格

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	鋼管杭式落石防護柵中間支柱構成	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様 114.3φ×8.0-4000 (STK540)	11	本	314,000	材料費・現着価格
	鋼管杭式落石防護柵サポート構成	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様 89.1φ×3.2-5748 (STK400)	5	本	128,000	材料費・現着価格
	鋼管杭式落石防護柵サポート構成	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様 89.1φ×3.2-4748 (STK400)	4	本	104,000	材料費・現着価格
	鋼管杭式落石防護柵サポート構成	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様 89.1φ×3.2-5248 (STK400)	1	本	116,000	材料費・現着価格
	鋼管杭式落石防護柵鋼管杭	SS-20-50G 柵高2.0m 杭長3.0m 対応落石エネルギー50kj 亜鉛めっき仕様 139.8φ×6.0-3000 (STK540)	13	本	131,000	材料費・現着価格
	FRP水切り	L型 60*50*5*1500 アンカー部含む 塗装仕様（ライトグレー）	61	本	16,000	材料費、現場着単価
	鋼製排水溝 品番Z3	125*1205.5(h=45)	1.205	m	47,300	【流水プレート】 溶融亜鉛アルミ合金めっき後ナイロンコーティング 【ガードプレート】 溶融亜鉛アルミ合金＋金属溶射（Al・Mg 160μm以上） 材料費、現場着単価
	鋼製排水溝 品番Z4	125*1205.5(h=45)	20.485	m	47,400	
	鋼製排水溝 品番W4	125*699(h=45)	23.766	m	26,200	
	鋼製排水溝 品番W5	125*692(h=45)	0.692	m	25,800	
	鋼製排水溝 品番B	125*1205(h=45)	40.8	m	44,200	
	鋼製排水溝 品番X2	125*1205(h=45)	1.205	m	44,300	
	アルミ合金製高欄兼用 車両防護柵(C種)	H=850mm	90.665	m	91,800	定着部＝先埋めアンカー式、表面処理＝アルミ 形材：ステンレスカラーアルマイト アルミ鋳 物：KSB色塗装 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ、 現地着価格
	隙間塞ぎ板	アルミ合金製 H=850mm	1	枚	64,800	
	ハイブリッドジョイント	CSS-50（片側鋼床版）	32.2	m	193,000	境橋：18.3m 清水橋：13.9m
	ハイブリッドジョイント	二次止水材 CSS-50用	32.2	m	57,900	材料費、現場着単価
	ハイブリッドジョイント	L型ジョイント CSS-50用	8	個	14,500	境橋：4個 清水橋：4個 材料費、現場着単価
	伸縮装置施工費（境橋）	ハイブリッドジョイント 付属品材料費含む CSS-50	18.3	m	376,000	昼間施工
	伸縮装置施工費（清水橋）	ハイブリッドジョイント 付属品材料費含む CSS-50	13.9	m	457,000	昼間施工
	防食被覆材 【ジックボードJ工法】	ジックボード 900×1800×3 t	10	枚	56,700	材料費、現場着価格
	グラウト材 【ジックボードJ工法】	無機質グラウト材 ジックグラウト 25kg/袋	52	袋	8,250	材料費、現場着価格
	補強用カーボン格子筋 【ジックボードJ工法】	ジックグリッド 1250×2000	8	枚	50,000	材料費、現場着価格
逗子市	橋梁用防護柵	H=850	18.8	m	89,700	材料費、現場着価格
横須賀市	複合遊具（幼児用すべり台）	プレイポートワンダー	1	基	1,370,000	資材費+運搬費 （基礎別）
愛川町	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×2000	8	本	345,000	材料費,現着価格,直線部
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1339	1	本	369,000	材料費,現着価格,調整用(No.L1)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1900	1	本	463,000	材料費,現着価格,調整用(No.R1)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1000	2	本	278,000	材料費,現着価格,調整用(No.L3,R3)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1804	1	本	413,000	材料費,現着価格,調整用(No.L4)

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
愛川町	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1268	1	本	323,000	材料費,現着価格,調整用(No.R4)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1760/1230 側壁穴開φ250	1	本	444,000	材料費,現着価格,斜切(No.L5)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1760/1230	1	本	418,000	材料費,現着価格,斜切(No.R5)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1573/1043	2	本	387,000	材料費,現着価格,斜切(No.L6,R6)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×772	1	本	240,000	材料費,現着価格,調整用(No.R7)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1837/1153	1	本	428,000	材料費,現着価格,斜切(No.L8)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1837/1153 側壁穴開φ250	1	本	454,000	材料費,現着価格,斜切(No.R8)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1837/1153	2	本	428,000	材料費,現着価格,斜切(No.L9,R9)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	1400×800×1309	1	本	330,000	材料費,現着価格,調整用(No.R10)
	耐震たわみジョイント連結ボックスカルパート	スラット/鉄筋出しD13,1400×800×1000	2	本	331,000	材料費,現着価格,調整用(No.L13,R13)
	管理桝	開口600×600/ステップ付/鉄筋出しD13 内幅3500×内高1300×有効長1000 グレーンゲ含む	2	本	1,200,000	材料費,現着価格,(No.27,28)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	1700×1300×2000	1	本	492,000	材料費、現着価格、直線部
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	スラット/鉄筋出しD13,1700×1300×1000	1	本	480,000	材料費,現着価格,調整用(No.29)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×2000	2	枚	236,000	材料費,現着価格,直線部
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1239	1	枚	217,000	材料費,現着価格,調整用(No.KL1)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1800	1	枚	283,000	材料費,現着価格,調整用(No.KR1)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1000	2	枚	189,000	材料費,現着価格,調整用(No.KL3,KR3)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1804	1	枚	284,000	材料費,現着価格,調整用(No.KL4)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1236	1	枚	217,000	材料費,現着価格,調整用(No.KR4)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1892/1330	2	枚	308,000	材料費,現着価格,斜切(No.KL5,KR5)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1665/1103	1	枚	281,000	材料費,現着価格,斜切(No.KL6)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×1493/911	1	枚	259,000	材料費,現着価格,斜切(No.KR6)
	ボックスカルパート1400×800用基礎版	1740×150×932	1	枚	181,000	材料費,現着価格,調整用(No.KR7)
	マンホールポンプ（汚水ポンプ）	φ150×1.62m3/min×7.0m	2	台	2,610,000	材料費（現着価格）
	マンホールポンプ場制御盤	鋼板製屋外装柱形	1	面	3,150,000	材料費（現着価格）
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	2100×1200×2000	1	本	677,000	材料費,現着価格,直線部(No.A4)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	両バット,接続プレート用インサート付,2100×1200×600	1	本	553,000	材料費,現着価格,調整用(No.A1)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,2100×1200×971/629	1	本	612,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.A2)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,2100×1200×971/629	1	本	612,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.A3)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,2100×1200×1463/907	1	本	736,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.A5)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,2100×1200×1463/907	1	本	736,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.A6)
	工場一体二ツ割ボックスカルパート	鉄筋出し、オス付、2100×1200×1497/1081	1	本	805,000	材料費,現着価格,斜切(No.A7)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	1500×1200×2000	8	本	378,000	材料費,現着価格,直線部
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	両バット,鉄筋出し,1500×1200×1500	1	本	463,000	材料費,現着価格,調整用(No.B1)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,1500×1200×1654/940	1	本	434,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.B4)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,1500×1200×1668/954	1	本	436,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.B5)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	1500×1200×2000 側壁穴明φ800	1	本	413,000	材料費,現着価格,(No.B7)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,1500×1200×885/805	1	本	348,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.B11)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	ボルト箱付/ス付,1500×1200×1240/1160	1	本	415,000	材料費,現着価格,斜切,ス付(No.B12)
	耐震性ゴムリング付きボックスカルパート	両バット,1000×1000×1000	1	本	225,000	材料費,現着価格,調整用(No.C1)

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
愛川町	ボックスカルバート1500×1200用基礎版	1980×150×2000	2	枚	318,000	材料費,現着価格
	プレキャスト人孔	3480×2480 頂版開口φ900	1	組	4,290,000	材料費,現着価格
	防球ネット工	H=7.0m、出入口3箇所含む	1	m	85,700	材工共・施工量L=138.3m、昼間施工
	ロングパイル人工芝工	芝丈55mm 充填(砂+黒ｺﾞﾙﾌﾟ)30mm	1	m2	8,300	材工共・施工量A=4,670m2、昼間施工
	L E D低位置道路灯	E72006SAN3D相当品 機器固定金具SUS	13	台	97,200	現着価格
	ニューフリースラブ	5種 5.0kN/m2 W1100×90×1000 歩道荷重	100	枚	24,500	現着価格
	ニューフリースラブ	5種 5.0kN/m2 W1100×90×2000 歩道荷重 開口600×600 ボルト固定 細目 グレーチング付	4	枚	82,800	現着価格
海老名市	プロファイル	# 6 7 R W	2017	m	5,400	材料費、現場着単価
鎌倉市	金網	[TF-GS3] 3.2φ×50×50	959.9	m2	2,470	材料費、現場着単価
	岩部用TPH支柱	[TF] H-100×100×6×8-3100	17	基	136,000	材料費、現場着単価
	テコネット	φ3mm 二重防食鋼鋼線105m2 3.5m (ロール幅) ×30m	2	ロール	738,000	材料費、現場着単価
	テコネット	φ3mm 二重防食鋼鋼線52.5m2 3.5m (ロール幅) ×15m	1	ロール	392,000	材料費、現場着単価
	テコネット	φ3mm 二重防食鋼鋼線72m2 3.5m (ロール幅) ×30m	1	ロール	738,000	材料費、現場着単価
平塚市	PFLパネル	パネル寸法 1000×2000/枚	53	m2	30,000	PFL工法 更生断面□1710×1700 材料費、現場着単価
	標準ストリップ	L形	1070	m	10,100	ダンビー工法 材料費、現場着単価
	SFジョイナー	L形	1070	m	2,130	ダンビー工法 材料費、現場着単価
	充てん材 1	2号	5	m3	189,000	ダンビー工法 DB2-1号 材料費、現場着単価
	充てん材 2	2号	5	m3	105,000	ダンビー工法 DB2-2号 材料費、現場着単価
大磯町	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 2032/2166*1840/1015 L1	1	本	266,000	斜角 重量=2,100kg 使用型枠H2250 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1904/2032*1750 L2	1	本	259,000	斜角 重量=2,160kg 使用型枠H2250 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1790/1904* 2000 L3	1	本	190,000	斜角 重量=1960kg 使用型枠H2250 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1674/1790* 2000 L4	1	本	188,000	斜角 重量=1,890kg 使用型枠H2000 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1617/1674*1000 L5	1	本	149,000	斜角 重量=890kg 使用型枠H1800 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1549/1617*1196 L6	1	本	162,000	斜角 重量=1,040kg 使用型枠H1800 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1484/1549*1103 L7	1	本	152,000	斜角 重量=930kg 使用型枠H1700 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1371/1486*2000 L8	1	本	170,000	斜角 重量=1630kg 使用型枠H1700 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1248/1371* 2000 L9	1	本	134,000	斜角 重量=1,250kg 使用型枠H1500 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 たて壁開口 1124/1248*2000 L10	1	本	145,000	斜角 重量=1,100kg 使用型枠H1500 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1022/1124* 1663 L11	1	本	128,000	斜角 重量=870kg 使用型枠H1200 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 896/1022* 2000 L12	1	本	119,000	斜角 重量=980kg 使用型枠H1200 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 水抜穴無し 770/896*2000 L13	1	本	116,000	斜角 重量=890kg 使用型枠H1100 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 水抜穴無し 644/770*2000 L14	1	本	114,000	斜角 重量=820kg 使用型枠H1100 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 水抜 穴無し 581/644*1000 L15	1	本	95,100	斜角 重量=350kg 使用型枠H900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 水抜 穴無し 500/581*1200 L16	1	本	103,000	斜角 重量=430kg 使用型枠H900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 2166/2081*1837/1012 R1	1	本	265,000	斜角 重量=2110kg 使用型枠H2250 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 2081/2030*1100 R2	1	本	200,000	斜角 重量=1380kg 使用型枠H2250 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 2030/1979* 1100 R3	1	本	200,000	斜角 重量=1,370kg 使用型枠H2000 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1979/1887* 2000 R4	1	本	227,000	斜角 重量=2440kg 使用型枠H2000 材料費、現場着単価

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
大磯町	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 調整用 1887/1760*2000 R5	1	本	188,000	斜角 重量=1950kg 使用型枠H1800 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 1760/1697*1000 R6	1	本	159,000	斜角 重量=950kg 使用型枠H1800 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 1697/1607*1429/1203 R7	1	本	195,000	斜角 重量=1,230kg 使用型枠H1700 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1607/1497* 1736/1519 R8	1	本	208,000	斜角 重量=1,440kg 使用型枠H1700 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1497/1371* 2000 R9	1	本	170,000	斜角 重量=1,630kg 使用型枠H1500 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 たて壁開口 1371/1249*2000 R10	1	本	134,000	□H310×L280 斜角 重量=1,250kg 使用型枠 H1500 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 1249/1127* 2000 R11	1	本	145,000	斜角 重量=1,060kg 使用型枠H1200 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 1021/908*1900/1861 R12	1	本	144,000	斜角 重量=890kg 使用型枠H1200 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 水抜穴無し 1024/910*1900/1861 R13	1	本	150,000	斜角 重量=930kg 使用型枠H1100 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 水抜穴無し 910/796*1900/1862 R14	1	本	145,000	斜角 重量=850kg 使用型枠H1100 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 水抜穴無し 796/682*1900/1862 R15	1	本	143,000	斜角 重量=790kg 使用型枠H900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 水抜穴無し 682/568*1900/1868 R16	1	本	133,000	斜角 重量=680kg 使用型枠H900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 天端斜角 斜角 水抜穴無し 568/500*1133/1104 R17	1	本	110,000	斜角 重量=370kg 使用型枠H900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 1300*2000	1	本	76,400	標準 重量=1,190kg 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 水抜穴特殊 1300*1000 No.10	1	本	61,100	調整 重量=600kg H1=900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 水抜穴特殊 1300*1670 No.11	1	本	86,600	調整 重量=990kg H1=900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 1500*2000	1	本	87,200	標準 重量=1,360kg 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 水抜穴特殊 1500*1000 No.7	1	本	69,700	調整 重量=680kg H1=900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 水抜穴特殊 1500*1670 No.8	1	本	98,900	調整 重量=1,140kg H1=900 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 1600*2000	3	本	117,000	標準 重量=1,710kg 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 1600*1000 No.4	1	本	93,700	調整 重量=860kg 材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-セフティウォールLFⅡ-1 調整用 1600*1255 No.5	1	本	108,000	調整 重量=1,070kg 材料費、現場着単価
	張ブロック	ストーンサークル標準型360型	240	個	12,800	材料費、現場着単価
	張ブロック	グラスストン360型A形	80	個	17,500	材料費、現場着単価
	根固めブロック	リーフロックⅠ型2.0t	50	個	61,400	材料費、現場着単価
	階段ブロック(護岸)	ステップブロック水密タイプ1.5型B形	9	個	9,500	材料費、現場着単価
	階段ブロック(護岸)	ステップブロック水密タイプ2.0型B形	15	個	7,700	材料費、現場着単価
	階段ブロック(管理地)	ステップブロック水密タイプ2.0型B形	9	個	7,700	材料費、現場着単価
	可とう矢板	100mm沈下用Ⅱw型	2	基	857,000	材料費、現場着単価
	可とう矢板	100mm沈下用Ⅱw型	2	基	858,000	材料費、現場着単価
	可とう継手	ピーシージョイントU100N型	2	基	2,280,000	材工共、昼間施工
	耐震用止水版	B-280mm	25	m	31,300	材料費、現場着単価
	耐震用止水版	立Lコーナー加工費	4	箇所	21,300	加工費

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	既設人孔耐震化工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔	3	箇所	583,000	材工共（締切止水工含まず） 0.52箇所/日
	既設人孔耐震化工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔	3	箇所	712,000	材工共（締切止水工含まず） 0.52箇所/日
	既設人孔耐震化工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形	1	箇所	1,070,000	材工共（締切止水工含まず） 0.45箇所/日
	既設人孔耐震化工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形	1	箇所	1,440,000	材工共（締切止水工含まず） 0.45箇所/日
	既設人孔耐震化工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔	3	箇所	657,000	材工共（締切止水工含まず） 0.5 箇所/日
	既設人孔耐震化工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔	3	箇所	822,000	材工共（締切止水工含まず） 0.5 箇所/日
	既設人孔耐震化工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔	1	箇所	739,000	材工共（締切止水工含まず） 0.47箇所/日
	既設人孔耐震化工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔	1	箇所	944,000	材工共（締切止水工含まず） 0.47箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（昼間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔 更生無	3	箇所	506,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（夜間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔 更生無	3	箇所	559,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（昼間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形 更生無	1	箇所	506,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（夜間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形 更生無	1	箇所	559,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（昼間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔 更生無	3	箇所	506,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（夜間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔 更生無	3	箇所	559,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（昼間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔 更生無	1	箇所	506,000	材工共 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ（夜間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔 更生無	1	箇所	559,000	材工共 1.7箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔	3	箇所	597,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.26箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）2号現場打人孔	3	箇所	642,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.26箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形	1	箇所	597,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.26箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）内径 2050×2950mm矩形	1	箇所	642,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.26箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔	3	箇所	612,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.25箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）3号現場打人孔	3	箇所	657,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.25箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（昼間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔	1	箇所	626,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.23箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	NS切削工法（夜間）	φ 700（ヒューム管）4号現場打人孔	1	箇所	673,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 0.23箇所/日(1人孔あたりの日当たり施工量)
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ 1200（ヒューム管）4号現場打人孔 更生無	8	箇所	681,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ 1200（ヒューム管）4号現場打人孔 更生無	8	箇所	754,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ 1200（ヒューム管）3号現場打人孔 更生無	2	箇所	681,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ 1200（ヒューム管）3号現場打人孔 更生無	2	箇所	754,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ 1200（ヒューム管）特殊人孔 （5角形） 更生無	1	箇所	681,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ 1200（ヒューム管）特殊人孔 （5角形） 更生無	1	箇所	754,000	材工共 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ 1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形） 更生無	1	箇所	880,000	材工共 1.1箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ 1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形） 更生無	1	箇所	987,000	材工共 1.1箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ 1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形） 更生無	1	箇所	880,000	材工共 1.1箇所/日

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形）更生無	1	箇所	987,000	材工共 1.1箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ1800（ヒューム管）内径 2100×2100mm矩形 更生無	2	箇所	960,000	材工共 1.0箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ1800（ヒューム管）内径 2100×2100mm矩形 更生無	2	箇所	1,070,000	材工共 1.0箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ1800（ヒューム管）内径 2550×2550mm矩形 更生無	2	箇所	960,000	材工共 1.0箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ1800（ヒューム管）内径 2550×2550mm矩形 更生無	2	箇所	1,070,000	材工共 1.0箇所/日
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1200（ヒューム管）4号現場打人孔	8	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1200（ヒューム管）4号現場打人孔	8	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1200（ヒューム管）3号現場打人孔	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1200（ヒューム管）3号現場打人孔	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1200（ヒューム管）特殊人孔 （5角形）	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1200（ヒューム管）特殊人孔 （5角形）	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形）	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1650（ヒューム管）特殊人孔 （5角形）	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1650（ヒューム管）特殊人孔	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1650（ヒューム管）特殊人孔	1	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1800（ヒューム管）内径 2100×2100mm矩形	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1800（ヒューム管）内径 2100×2100mm矩形	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（昼間）	φ1800（ヒューム管）内径 2550×2550mm矩形	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	大口径既設管耐震化工法（夜間）	φ1800（ヒューム管）内径 2550×2550mm矩形	2	箇所	調査不可	材工共 日当たり施工量の添付をお願いします。
	事前調査工（昼）	Φ200～700 管内径測定 1 1 箇所以上	1	箇所	15,200	マグマロック工法mini・N G J 11箇所/日
	事前調査工（夜）	Φ200～700 管内径測定 1 1 箇所以上	1	箇所	22,000	マグマロック工法mini・N G J 11箇所/日
	事前調査工（昼）	Φ200～700 管内径測定 1 1 箇所未満	1	日	167,000	マグマロック工法mini・N G J 11箇所/日
	事前調査工（夜）	Φ200～700 管内径測定 1 1 箇所未満	1	日	242,000	マグマロック工法mini・N G J 11箇所/日
	事前調査工（昼）	Φ800～3000 管内径測定 1 0 箇所以上	1	箇所	18,600	マグマロック工法mini・N G J 10箇所/日
	事前調査工（夜）	Φ800～3000 管内径測定 1 0 箇所以上	1	箇所	26,900	マグマロック工法mini・N G J 10箇所/日
	事前調査工（昼）	Φ800～3000 管内径測定 1 0 箇所未満	1	日	186,000	マグマロック工法mini・N G J 10箇所/日
	事前調査工（夜）	Φ800～3000 管内径測定 1 0 箇所未満	1	日	269,000	マグマロック工法mini・N G J 10箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.48流入管 H P 600 流出管 H P 600 起震なし	1	箇所	445,000	【人孔No.1007320】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機+O1141:O11760.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.48流入管 H P 600 流出管 H P 600 起震なし	1	箇所	525,000	【人孔No.1007320】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.96流入管 VU250 流出管 VU300 起震あり	1	箇所	857,000	【人孔No.1322306】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.96流入管 VU250 流出管 VU300 起震あり	1	箇所	1,030,000	【人孔No.1322306】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.95流入管 RP250・RP250 流出管 RP250 起震あり	1	箇所	857,000	【人孔No.1322307】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.95流入管 RP250・RP250 流出管 RP250 起震あり	1	箇所	1,030,000	【人孔No.1322307】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 2.27流入管 RP230 流出管 RP230 起震あり	1	箇所	608,000	【人孔No.1322309】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 2.27流入管 RP230 流出管 RP230 起震あり	1	箇所	718,000	【人孔No.1322309】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	フロートレス工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 2.27流入管 RP230 流出管 RP230	1	箇所	181,000	【人孔No.1322309】 材工共 消散弁2個、事前準備工2箇所、 消散弁取付2箇所 消散弁取付装置設置・撤去 2 箇所 4箇所/日
	フロートレス工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 2.27流入管 RP230 流出管 RP230	1	箇所	225,000	【人孔No.1322309】 材工共 消散弁2個、事前準備工2箇所、 消散弁取付2箇所 消散弁取付装置設置・撤去 2 箇所 4箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.95流入管 HP250・RP230 流出管 HP250 起震なし	1	箇所	518,000	【人孔No.1322316】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 4.95流入管 HP250・RP230 流出管 HP250 起震なし	1	箇所	624,000	【人孔No.1322316】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	アースドレーン工法（昼間）	特1号現場打ち人孔 人孔深 3.24流入管 H P 250 流出管 H P 250	1	箇所	460,000	【人孔No.1421351】 材工共 技術料含む 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消 散帯）含まず 1.0箇所/日
	アースドレーン工法（夜間）	特1号現場打ち人孔 人孔深 3.24流入管 H P 250 流出管 H P 250	1	箇所	565,000	【人孔No.1421351】 材工共 技術料含む 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消 散帯）含まず 1.0箇所/日
	ハットリング工法（昼間）	狭小タイプ 特1号現場打ち人孔 人孔深 3.24流入管 H P 250 流出管 H P 250 組立特1号矩形フレーム(角型)	1	箇所	371,000	【人孔No.1421351】 材工共 土工、舗装版撤去掘削、埋戻し仮舗装含まず 0.5箇所/日
	ハットリング工法（夜間）	狭小タイプ 特1号現場打ち人孔 人孔深 3.24流入管 H P 250 流出管 H P 250 組立特1号矩形フレーム(角型)	1	箇所	384,000	【人孔No.1421351】 材工共 土工、舗装版撤去掘削、埋戻し仮舗装含まず 0.5箇所/日 ※国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事費を算出
	アースドレーン工法（昼間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100	1	箇所	506,000	【人孔No.1509050】 材工共 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消 散帯）含まず 1.0箇所/日
	アースドレーン工法（夜間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100	1	箇所	618,000	【人孔No.1509050】 材工共 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消 散帯）含まず 1.0箇所/日
	ハットリング工法（昼間）	標準タイプ 4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100 側塊 2 (1)号標準ブロック20+20cmカット180°	1	箇所	699,000	【人孔No.1509050】 材工共 土工、舗装版撤去掘削、埋戻し仮舗装含まず 1箇所/日
	ハットリング工法（昼間）	狭小タイプ 4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100 側塊 1号矩形ブロック3m	1	箇所	953,000	【人孔No.1509050】 材工共 土工、舗装版撤去掘削、埋戻し仮舗装含まず 1箇所/日
	ハットリング工法（夜間）	標準タイプ 4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100 側塊 2 (1)号標準ブロック20+20cmカット180°	1	箇所	712,000	【人孔No.1509050】 材工共 土工、舗装版撤去掘削、埋戻し仮舗装含まず 1箇所/日 ※国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事費を算出
	ハットリング工法（夜間）	狭小タイプ 4号現場打ち人孔 人孔深 3.47流入管 H P 900・ H P 800 流出管 H P 1100 側塊 1号矩形ブロック3m	1	箇所	992,000	【人孔No.1509050】 材工共 土工 舗装版撤去掘削・埋戻し仮舗装含まず 1.0箇所/日 ※国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事費を算出
	安心マンホール工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 6.54流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	518,000	【人孔No.1915301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	安心マンホール工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 6.54流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	624,000	【人孔No.1915301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	2号現場打ち人孔 人孔深 5.21流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	518,000	【人孔No.2006306】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	2号現場打ち人孔 人孔深 5.21流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	624,000	【人孔No.2006306】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 5.92流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	518,000	【人孔No.2006344】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 5.92流入管 H P 900 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	624,000	【人孔No.2006344】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	2号現場打ち人孔 人孔深 7.02流入管 H P 900・ V U 200 流出管 H P 900 起震あり	1	箇所	963,000	【人孔No.1403313】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	2号現場打ち人孔 人孔深 7.02流入管 H P 900・ V U 200 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	1,160,000	【人孔No.1403313】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	2号現場打ち人孔 人孔深 5.18流入管 H P 600・ H P 400 V U 250 流出管 H P 900 起震あり	1	箇所	857,000	【人孔No.1403314】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	2号現場打ち人孔 人孔深 5.18流入管 H P 600・ H P 400 V U 250 流出管 H P 900 起震なし	1	箇所	1,030,000	【人孔No.1403314】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 5.10流入管 H P 600 流出管 H P 600 起震なし	1	箇所	518,000	【人孔No.1408301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 5.10流入管 H P 600 流出管 H P 600 起震なし	1	箇所	624,000	【人孔No.1408301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（昼間）	1号現場打ち人孔 人孔深 5.36流入管 H P 600・ V U 200 流出管 H P 600 起震あり	1	箇所	857,000	【人孔No.1409301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	安心マンホール工法（夜間）	1号現場打ち人孔 人孔深 5.36流入管 H P 600・ V U 200 流出管 H P 600 起震あり	1	箇所	1,030,000	【人孔No.1409301】 材工共 マンホール洗浄工、底部削孔工 ろ過機設置工、起振工、空洞充填工 0.5箇所/日
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×850（ボルト連結）	スタンダード	8	枚	473,000	材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×700（ボルト連結）	調整用 片側ボルト箱無し	1	枚	521,000	配列1 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×700（ボルト連結）	調整用	1	枚	528,000	配列2 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×1036/634 （ボルト連結）	斜切	2	枚	673,000	配列3,4 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×1004/672 （ボルト連結）	斜切	2	枚	674,000	配列9,10 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×1033/615 （ボルト連結）	斜切	2	枚	667,000	配列15,16 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×663（ボルト連結）	調整用	3	枚	511,000	配列17,18,19 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ（T-14） 5045×300×894/500 （ボルト連結）	斜切 片側ボルト箱無し	1	枚	601,000	配列20 材料費、現場着単価
	プレキャストスラブ設置	50tラフター据付（昼）	1	枚	37,800	日当たり施工量：10枚/日
藤沢市	コンクリートブロックマット	標準型140kg/m2、W1.6m×L1.0m	800	m2	7,030	材料費、現着価格

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	異形鋼矢板A	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	856,000	材料費、現着価格
	異形鋼矢板B	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	855,000	材料費、現着価格
	異形鋼矢板C	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	855,000	材料費、現着価格
	異形鋼矢板D	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	857,000	材料費、現着価格
	異形鋼矢板E	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	855,000	材料費、現着価格
	幅調整鋼矢板A	SYW295、SP-45H、L=10.5m	2	枚	732,000	材料費、現着価格
	幅調整鋼矢板B	SYW295、SP-25H、L=10.0m	1	枚	629,000	材料費、現着価格
	端部切断鋼矢板	SYW295、SP-25H、L=8.0m、W=807mm	1	枚	503,000	材料費、現着価格
	ステンレス製丸型フラップゲート	F8MS-100	1	個	90,000	材料費、現着価格
	ステンレス製丸型フラップゲート	F8MS-150	1	個	100,000	材料費、現着価格
	ステンレス製丸型フラップゲート	F8MS-300	4	個	156,000	材料費、現着価格
	ステンレス製丸型フラップゲート	F8MS-600	1	個	300,000	材料費、現着価格
	ステンレス製丸型フラップゲート	F8MS-900	1	個	560,000	材料費、現着価格
	可とう継手	SPJ-Ⅱ φ 600FRPM管	1	個	154,000	材料費、現着価格
	可とう継手	BPJ φ 900B形管	1	個	317,000	材料費、現着価格
	都市型 UGFS-300	横断用 2mファインステップ	25	本	41,700	材料費、現着価格
	都市型 UGKS-300用柵	固定・本体ファインステップ	11	個	60,800	材料費、現着価格
	都市型 UGKS-300深型柵	固定・本体 H1200 ファインステップ	2	個	119,000	材料費、現着価格
	都市型 UGFS-300用柵	固定・本体ファインステップ	1	個	60,800	材料費、現着価格
	都市型 UGFS-300深型柵	固定・本体 H1200 ファインステップ	1	個	119,000	材料費、現着価格
	都市型 300柵・深型柵用ゲレチング	T-25 ボルト固定-普通目50	13	枚	12,900	材料費、現着価格
	都市型 300柵・深型柵用ゲレチング	T-25 ボルト固定-細目エロ	2	枚	21,600	材料費、現着価格
	ジ スロツシツプ ルサイン SSS-A0606-1S	H600×W600 片面（デ ザ イン含む）	4	基	185,000	材料費、現場着単価
	ジ スロツ角形テツダ ーウツト`サイン TW-NB0906-1 s	H900×W600 片面（デ ザ イン含む）	1	基	178,000	材料費、現場着単価
	ジ スロツソーラー照明灯 SLWR-AK-50L	灯具高3.0m アンカー含む	5	基	620,000	材料費、現場着単価
	背無レツジ`ウツト` Eベ`ンチ KF-OWBE-F8HC-H2	肘掛中間×2 据置式	2	基	130,000	材料費、現場着単価
	テツダ`ーウツト` 土留め柵 PG-D612EH	PGタイプ 6段H1200 ビ ッツ775 先打ち土中式	50	m	130,000	材料費、現場着単価 打込機別途
	テツダ`ーウツト` 土留め柵 PG-D306EH	PGタイプ 3段H600 ビ ッツ775 先打ち土中式	50	m	55,900	材料費、現場着単価 打込機別途
	ライン導水ブロック	F型 標準 A 片面集水 φ 150×L1000	110	本	11,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 標準 A 両面集水 φ 150×L1000	30	本	11,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 標準 A 点検口 φ 150×L600	5	本	60,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 車両乗入 フラツツ5cm φ 150×L600	60	本	9,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 車道柵 A 片面集水（普通目） φ 150×L1000	3	基	86,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 車道柵 A 片面集水（細目） φ 150×L1000	3	基	96,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 車道柵 擦付 A 穿孔 φ 150×L1000	3	基	93,000	材料費、現場着単価
	ライン導水ブロック	F型 擦付 A 車乗フラツツ5cm φ 150×L1000	5	本	13,000	材料費、現場着単価 標準からフラツツ5cmへ擦り付け
	ライン導水ブロック	F型 擦付 A 歩切フラツツ2cm φ 150×L1000	5	本	13,000	材料費、現場着単価 標準からフラツツ2cmへ擦り付け
	ライン導水ブロック	F型 擦付 A 歩切バ リアフリー φ 150×L1000	5	本	13,000	材料費、現場着単価 標準からセツイテイへ擦り付け
	ベース付地先境界ブロック	120×170×1000	100	本	2,750	材料費、現場着単価
厚木市	TFC-30×400/60UWS	300×400×500～600×2000	1	個	100,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	TFC-30×400/70UWS	300×400×600～700×2000	1	個	103,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
厚木市	TFC-30×400/80UWS	300×400×700～800×2000	1	個	111,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	TFC-30×400/80UWS 調整品	300×400×700～800×特寸	1	個	175,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	TFC-30×400/90UWS	300×400×800～900×2000	1	個	119,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	TFC-30×400/90UWS 調整品	300×400×800～900×特寸	1	個	188,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	TFC-30×400/100UWS	300×400×900～1,000×2000	1	個	123,000	見積書（1）、図面（1） 材料費、現場着単価
	PU側溝250F	250×500×2000	1	個	32,200	見積書（2）、図面（2） 材料費、現場着単価
	PU側溝250G	250×550×2000	1	個	33,600	見積書（2）、図面（2） 材料費、現場着単価
	落ちふた式U形側溝 1 種300C	300×500×2000	1	個	調査中止	見積書（2）、図面（2） 材料費、現場着単価
	PU側溝300D	300×600×2000	1	個	39,800	見積書（2）、図面（2） 材料費、現場着単価
	PU側溝300E	300×600×2000	1	個	48,300	見積書（2）、図面（2） 材料費、現場着単価
鎌倉市	端末支柱ユニット	支柱：φ 267.4 t=9.3 L=7650 基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L=4500	2	組	1,600,000	塗装仕様 材料費、現場着単価
	中間支柱ユニット	支柱：φ 267.4 t=9.3 L=7650 基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L=4500	3	組	1,570,000	塗装仕様 材料費、現場着単価
	中間支柱ユニット	支柱：φ 267.4 t=9.3 L=8150 基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L=4500	4	組	1,630,000	塗装仕様 材料費、現場着単価
	段差支柱ユニット	支柱：φ 267.4 t=9.3 L=8150 基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L=4500	2	組	1,660,000	塗装仕様 材料費、現場着単価
	上弦材ユニット	φ 139.8 t=6.6 L=3350	8	組	171,000	塗装仕様 材料費、現場着単価
	底辺ローブユニット （4.0mスパン用）	FC6×24 AZ/0 φ 26 L=10000	8	組	132,000	sp1-3,9,sp4,6-8 塗装仕様 材料費、現場着単価
	ワイヤネットユニット （4.0mスパン用）	φ 12-4.05m×4.40m	4	組	704,000	sp1-3,9 交点塗装仕様 材料費、現場着単価
	ワイヤネットユニット （4.0mスパン用）	φ 12-4.05m×4.90m	4	組	866,000	sp4,6-8 交点塗装仕様 材料費、現場着単価
秦野市	リミットピン	N1000用：関連部材含	2	組	628,000	材料、現場着単価 （井戸窪橋A1）水平力分担構造工 異形ソールプレート、リミットピンプレート、 リミットピン、バッファーA、バッファーガイドA、 バッファーB、バッファーガイドB、 セットボルト上側、セットボルト下側、仮固定 ボルトA、仮固定ボルトB、仮固定プレート、 スペーサー、アイボルト含
	縦型緩衝ピン	φ 110×390 S45CN 関連部材含	4	組	1,560,000	材料、現場着単価 （井戸窪橋A2）水平力分担構造工 緩衝バー、緩衝材、六角ナット、押えプレート、 スペーサー、受け台、六角ボルト、ワッ シャー、ベースプレート、調整リング含
	アンカーボルト	SD345 D41×710 UN-1(M39) W-1(M39)含 ネジ切部溶接垂鉛メッキ(HDZT49)仕上	40	組	7,110	材料、現場着単価 （井戸窪橋A1）水平力分担構造工
	六角ボルト	強度区分8.8 M24×130 W-2(M24)含 溶接垂鉛メッキ(HDZT49)仕上	20	組	1,110	材料、現場着単価 （井戸窪橋A1）水平力分担構造工
	アンカーボルト	SD345 D38×695 NN-1(M36) W-1(M36)含 ネジ切部溶接垂鉛メッキ(HDZT49)仕上	32	組	5,140	材料、現場着単価 （井戸窪橋A2）水平力分担構造工
	勾配調整プレート FILL PL（TYPEA）	SS400 345mm×60mm×760mm テーパ加工5mm～55mm	2	枚	215,000	材料、現場着単価 （井戸窪A2）水平力分担構造工
	勾配調整プレート FILL PL（TYPEB）	SS400 210mm×60mm×760mm テーパ加工5mm～55mm	2	枚	131,000	材料、現場着単価 （井戸窪A2）水平力分担構造工
	テーパワッシャ	SS400 50mm×9mm×50mm テーパ加工5mm～8mm	72	枚	1,940	材料、現場着単価 （井戸窪A2）水平力分担構造工
	リミットピン	N680用：関連部材含	3	組	434,000	材料、現場着単価 （向原橋A1）水平力分担構造工 異形ソールプレート、リミットピンプレート、 リミットピン、バッファーA、バッファーガイドA、 バッファーB、バッファーガイドB、 セットボルト上側、セットボルト下側、仮固定 ボルトA、仮固定ボルトB、仮固定プレート、 スペーサー、アイボルト含
	リミットピン	N900用：関連部材含	3	組	504,000	材料、現場着単価 （向原橋A2）水平力分担構造工 異形ソールプレート、リミットピンプレート、 リミットピン、バッファーA、バッファーガイドA、 バッファーB、バッファーガイドB、 セットボルト上側、セットボルト下側、仮固定 ボルトA、仮固定ボルトB、仮固定プレート、 スペーサー、アイボルト含

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
秦野市	アンカーボルト	SD345 D35×605 UN-1(M33) W-1(M33)含 ネジ切部溶接亜鉛メッキ(HDZT49)仕上	36	組	4,300	材料、現場着単価 (向原橋A1) 水平力分担構造工
	アンカーボルト	SD345 D38×670 UN-1(M36) W-1(M36)含 ネジ切部溶接亜鉛メッキ(HDZT49)仕上	36	組	5,440	材料、現場着単価 (向原橋A2) 水平力分担構造工
	上部工取付プレート	SS400 410mm×35mm×540mm テーパ加工5mm～35mm	3	個	95,600	材料、現場着単価 (向原橋A1) 水平力分担構造工
	上部工取付プレート	SS400 380mm×35mm×540mm テーパ加工5mm～35mm	3	個	88,600	材料、現場着単価 (向原橋A2) 水平力分担構造工
	建設汚泥処分費 (神奈川県西部地区)	泥土 ダンプ車	187	m3	11,000	地盤改良(セメント系固化材)の混じった泥土
	建設汚泥処分費 (神奈川県西部地区)	泥水 バキューム車	92	m3	12,000	地盤改良(セメント系固化材)の混じった泥水
	プレキャストボックスカルバート	□1800*1800 L=1500 t=150	2	本	368,000	秦野市内現場着価格
海老名市	耐震性継手付RCボックスカルバート	B1300×H600×L2000 T-25標準 縦断・横断 土被 0.26～0.56m 3190 k g	46	本	244,000	見積価格 244,800円/本 材料費、現場着単価
	RC基礎床板	B1760×L2000×t150 上記ボックス用 1224kg	46	枚	91,800	見積価格 91,800円/枚 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1100*B1050*L2000	2	本	75,100	材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1200*B1100*L2000	3	本	79,900	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1300*B1150*L2000	10	本	85,500	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1400*B1200*L2000	5	本	90,300	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1500*B1250*L2000	5	本	95,900	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1600*B1300*L2000	28	本	120,000	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1700*B1350*L2000	25	本	125,000	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1800*B1400*L2000	1	本	131,000	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H1900*B1450*L2000	1	本	136,000	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
	転落防止柵取付可能L形擁壁	H2000*B1500*L2000	1	本	142,000	見積は令和5年度価格 材料費、現場着単価
大和市	複合遊具	プレイポートワンダー セレベル	1	基	9,720,000	ふれあいの森、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	プレイポートワンダー CP-01907（変）	1	基	1,870,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	プレイポートワンダー CP-01904（変）	1	基	1,880,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	わんぱくとりで	1	基	9,640,000	ふれあいの森、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	キッズベース	1	基	1,850,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	ファンファンパーク	1	基	1,840,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	ドリームボイジャー	1	基	8,010,000	ふれあいの森、運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	葉っぱフレンズ	1	基	1,920,000	南林間むつみ公園、運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	木登りキャビン	1	基	2,570,000	南林間むつみ公園、運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	みつばちのハニーガーデンコンビ	1	基	9,750,000	ふれあいの森、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	ドキドキッズのどんぐり王国	1	基	9,710,000	ふれあいの森、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	みつばちコンビ	1	基	1,700,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	複合遊具	ミニコスモステーション	1	基	1,620,000	南林間むつみ公園、マット・運搬費含む（組立据付費・基礎工事費は含まない）
	マグマロック工	φ900スリーブ材 更生無 3分割	4	箇所	306,000	品目：ゴムスリーブ,ステンレススリーブ 材料費、現場着単価
	プレートロック工	フラットタイプ 特殊被覆プレート4枚,スクリュアンカー16本	30	目地	68,800	1目地あたり4箇所（枚）分の資材費 品目：特殊被覆プレート,スクリュアンカー 材料費、現場着単価
	プレートロック工	アングルタイプ 特殊被覆プレート4枚,スクリュアンカー16本	6	目地	77,600	1目地あたり4箇所（枚）分の資材費 品目：特殊被覆プレート,スクリュアンカー 材料費、現場着単価
	角型マンホール蓋	車道用大型連結鉄蓋 500×1000×3連 T-25 調整用特殊モルタル 開閉キー含む 梯子なし	2	枚	2,800,000	附属品含む資材費 材料費、現場着単価
伊勢原市	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1300*L2000	9	本	127,000	材料費、現場着価格

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1400*L2000	9	本	135,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1500*L2000	9	本	136,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1600*L2000	9	本	144,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1700*L2000	9	本	151,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1800*L2000	9	本	158,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H1900*L2000	9	本	164,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H2000*L2000	9	本	171,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H2250*L2000	9	本	214,000	材料費、現場着価格
	プレキャストL型擁壁 ガードレール取付可能タイプ	LP-3 H2500*L2000	9	本	232,000	材料費、現場着価格

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵	C種 H＝1000mm	28.72	m	114,000	材料費、現場着価格 定着部（アンカーボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ）含む
横須賀市	複合遊具	ウッドアスレチック	1	基	2,870,000	資材費＋運搬費 （基礎別）
	複合遊具	みはらしワンダービュー	1	基	2,800,000	資材費＋運搬費 （基礎別）
	FRPメッシュシート	FTM-G4G(N) 難燃仕様	121	m2	10,400	横須賀市内 現場車上渡し
	ステンレスアンカー	HFB-R6×65 SUS	968	本	330	横須賀市内 現場車上渡し
	固定金具	60×60×1.5 φ6 SUS 絞り加工	968	枚	330	横須賀市内 現場車上渡し
藤沢市	プロファイル【SPR-NX工法】	#11N08W	3582	m	5,000	材料費、現場着価格
	裏込材【SPR-NX工法】	NX	12	m3	252,000	材料費、現場着価格
	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1200×2000 T-25 細目 グレーチング 蓋（固定式）	8	個	166,000	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1300×2000 T-25 細目 グレーチング 蓋（固定式）	8	個	175,000	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1400×2000 T-25 細目 グレーチング 蓋（固定式）	8	個	183,000	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1500×2000 T-25 細目 グレーチング 蓋（固定式）	8	個	192,000	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝基礎板	500×100×1000	25	枚	6,500	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝基礎板	500×100×2000	25	枚	13,000	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝基礎板	600×100×1000	25	枚	7,900	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝基礎板	600×100×2000	25	枚	15,600	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝基礎板	800×100×1000	25	枚	10,400	材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×500,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	104,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×600,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	112,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×700,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	119,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×800,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	126,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×900,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	134,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1000,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	141,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1100,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	148,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1200,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	156,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1300,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	163,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1400,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	171,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×1500,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	178,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×400,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	47,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×500,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	51,400	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	500×500×600,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	55,500	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×700,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	59,900	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×800,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	64,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×900,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	68,400	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1000,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	72,500	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1100,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	76,900	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1200,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	81,000	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1300,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	85,500	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1400,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	89,500	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価
	自由勾配側溝柵	300×300×1500,T-25(グレーチング 蓋(細目)付)	1	基	93,900	蓋はノンスリップ,騒音防止ゴム付き 材料費、現場着単価

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	都市型可変側溝	300×400×2000	8	個	33,300	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×500×2000	8	個	37,300	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×600×2000	8	個	45,800	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×700×2000	8	個	50,400	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×800×2000	8	個	56,700	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×900×2000	8	個	62,800	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×1000×2000	8	個	67,800	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×1100×2000	8	個	79,900	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝	300×1200×2000	8	個	85,500	排水性W ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用頂板	300用 1200	72	枚	9,700	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×400×1000	1	基	76,700	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×500×1000	1	基	83,900	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×600×1000	1	基	93,200	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×700×1000	1	基	99,500	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×800×1000	1	基	104,000	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×900×1000	1	基	108,000	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×1000×1000	1	基	163,000	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×1100×1000	1	基	171,000	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝用柵	300×1200×1000	1	基	177,000	ファインステップ 材料費、現場着単価
	都市型可変側溝柵用グレーチング	300用 固定・細目	9	枚	27,700	材料費、現場着単価
	石積み 筑波石	野面仕上 φ300～600内外	20	m2	52,200	材料費・現着価格
	石積み 御岳石	野面仕上 φ300～600内外	20	m2	38,800	材料費・現着価格
	ベンチ	CFT-ST-SW1-18-LA-H2R(特) W1800	2	基	315,000	材料費・現着価格
	緑台	ZKY-MKY-SY-09-15 900×1495×450	1	基	336,000	材料費・現着価格
	階段手すり	FWeTa2-2085 サイド分 2m程度 連続基礎式	2	箇所	127,000	材料費・現着価格
	階段手すり	FWeTa3-2085 センター分 2m程度 連続基礎式	1	箇所	170,000	材料費・現着価格
	PC擬木柵	H=1200(900)×W=1500 D-1外柵(くぬぎ)	70	m	15,500	材料費・現着価格
	PC擬木柵	H=1600(1200)×W=2000 G外柵(くぬぎ)	50	m	19,100	材料費・現着価格
平塚市	スリーブ材	更生無 φ500 材質 SUS316 SBR(スチレンブタジエンゴム)	20	箇所	164,000	マグマロック工法mini・NGJ 材料費、現場着単価
	特殊被膜プレート 1号・2号人孔 斜壁・直壁用	アングルタイプ 材質 SUS304 EPDM(エチレンブチレジンゴム) スクリューアンカー含まず	128	枚	16,200	プレートロック工法 材料費、現場着単価
	特殊被膜プレート 1号・2号人孔 直壁・直壁用	フラットタイプ 材質 SUS304 EPDM(エチレンブチレジンゴム) スクリューアンカー含まず	128	枚	14,000	プレートロック工法 材料費、現場着単価
綾瀬市	緑石-1	花崗岩 200×600×75 パーナー仕上げ	181	個	6,100	運搬費込、材料費
	ろ過機	セラミックろ材式ろ過機 2.4m3/hr処理	1	基	2,240,000	運搬費込、材料費
	屋外自立制御盤	ろ過制御共	1	面	3,280,000	運搬費込、材料費
	プレキャスト貯水槽		1	基	2,140,000	運搬費込、材料費
	すべり台	CP-01901 (変)	1	基	1,450,000	運搬費込、材料費
	ゴムチップ舗装 t50	200m2～300m2	1	m2	18,900	運搬費込、材料費
	総合案内サイン	ステンレス製	1	基	997,000	運搬費込、材料費

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
綾瀬市	ユニットシェルター	アルミ屋根1連	1	基	1,830,000	運搬費込、材料費
	低圧引込盤		1	面	1,040,000	運搬費込、材料費
	コンセント盤		1	面	502,000	運搬費込、材料費
	公園灯	LEDポールライト	8	基	258,000	運搬費込、材料費
	ベース式直線テーパーポール	地中連接GL8m、DB塗装	15	本	327,000	材料費、現場着単価
	ベース式直線テーパーポール	架空単独GL8m、DB塗装	5	本	333,000	材料費、現場着単価
	電柱共架アーム	オーバーハング出幅1.8m DB塗装	3	本	236,000	材料費、現場着単価
	小型LED道路灯	300L、ストレート 点滅機能無し、DB塗装	15	基	107,000	材料費、現場着単価
	小型LED道路灯	300L、アーム 点滅機能無し、DB塗装	3	基	107,000	材料費、現場着単価
	防護柵 (縦格子勾配自在タイプ)	H=800、ピッチ=3000 P種、土中式、DB塗装	570	m	9,360	材料費、現場着単価
	防護柵 (縦格子勾配自在タイプ)	H=1100、ピッチ=3000 P種、土中式、DB塗装	60	m	11,000	材料費、現場着単価
大和市	石灰処理土（セット）残土	CBR値14% ほぐし土量 発生土持込 工場渡し積込み含む	400	m3	9,300	大和市内の残土をプラントへ運搬し、その残土を改良し使用する。

第5回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	複合遊具	プレイボートワンダーネイチャー	1	基	2,920,000	資材費+運搬費 (基礎別) ゴムマット含まず
	アルミ合金製転落防止柵 H=1.1m P種 ダークブロンズ色 定着部：アルミ製ベースプレート スタッドボルト及びこれに付随するナット・ワッシャー・SWは調査対象外	水平部	100	m	78,700	資材費+運搬費 (基礎別)
		勾配部	30	m	88,300	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費（水平部）	1	箇所	73,300	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費（勾配部）	1	箇所	84,600	資材費+運搬費 (基礎別)
		コーナー加工費	1	箇所	30,600	加工費
	アルミ合金製転落防止柵 H=1.1m P種 ダークブロンズ色 定着部：支柱埋め込み	水平部	70	m	60,000	資材費+運搬費 (基礎別)
		勾配部	70	m	67,000	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費（水平部）	1	箇所	38,900	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費（勾配部）	1	箇所	44,800	資材費+運搬費 (基礎別)
		コーナー加工費	1	箇所	30,600	加工費
秦野市	ガンガントレイル	セーフティマット含む	1	基	7,320,000	材料費、現場着単価
	ベーシックパーゴラ	日陰タイプ（片持ち2連）	1	基	1,600,000	材料費、現場着単価
	ブリーズパーゴラ	4×3.6m	1	基	2,400,000	材料費、現場着単価
伊勢原市	ユニットレ（バリアフリー+男女共用）	3605W×2205L×2290H、RC造	1	棟	6,380,000	製品代(屋外コンセント付)+搬送費
鎌倉市	転落防止柵 （エコギ木）	H＝1100 φ120三段格子柵 品番：GF9-1211-20M-3	31	m	50,000	材料費、現場着単価
	野面石	自然石 花崗岩 Φ300内外×控350	130	個	5,110	材料費、現場着単価
海老名市	リバースウォールLG （標準）	1100×2000, 2-2～2-25	25	本	48,700	材料費、現場着単価
	リバースウォールLG （調整用）	1100×1880, 2-1	1	本	60,500	材料費、現場着単価
	リバースウォールLG （たて壁開口 φ300） （水抜き穴特殊 H1300）	1500×2000, 2-26	1	本	82,800	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*600*3000	1	本	58,800	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*700*3000	1	本	65,200	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*800*3000	1	本	71,000	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*900*3000	1	本	81,500	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*1000*3000	1	本	87,900	材料費、現場着単価
	MC型可変側溝 Fタイプ 蓋4枚掛 底版用差筋付	300*1100*3000	1	本	94,900	材料費、現場着単価
	道路側溝dimple蓋	3種 250スリット 2m7インチステップ	1	枚	12,000	材料費、現場着単価
	アルミ合金製高欄	H＝300 表面处理:アルミ形材：シルバーアルマイト 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ 定着部：鋼製ベース アンカー、ゲージプレート含まない レベル・2%用	154.4	m	38,000	材料費、現場着単価
	アルミ合金製高欄	H＝300 表面处理:アルミ形材：シルバーアルマイト 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ 定着部：鋼製ベース アンカー、ゲージプレート含まない 4%用	39	m	39,900	材料費、現場着単価

第6回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	ネットフェンス	PC-A4000フェンス H=4000、@2000 支柱φ60.5×3.2 完全式菱形金網 φ2.6×40mm (めっきの上に樹脂コート仕上げ) グリーン色(指定色)	275	m	30,400	資材費+運搬費 (基礎別)
	ネットフェンス用門扉	PC-A4000フェンス用両開きくぐり門扉 H=2000、W=2000 支柱φ60.5×3.2 完全式菱形金網 φ2.6×40mm (めっきの上に樹脂コート仕上げ) グリーン色(指定色)	6	組	220,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	アルミ合金製転落防止柵 H=1.1m P種 ダークブロンズ色 定着部：鋼製ベースプレート スタッドボルト及びこれに付随するナット・ワッシャー・SWは調査対象外	水平部	100	m	70,500	資材費+運搬費 (基礎別)
		勾配部	30	m	78,400	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費(水平部)	1	箇所	66,100	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費(勾配部)	1	箇所	75,600	資材費+運搬費 (基礎別)
		コーナー加工費	1	箇所	30,600	加工費
	アルミ合金製転落防止柵 H=1.1m P種 ダークブロンズ色 定着部：支柱埋め込み	水平部	70	m	51,300	資材費+運搬費 (基礎別)
		勾配部	70	m	56,400	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費(水平部)	1	箇所	29,700	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費(勾配部)	1	箇所	33,800	資材費+運搬費 (基礎別)
		コーナー加工費	1	箇所	30,600	加工費
伊勢原市	標準パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H A6(パネル番号3)橋台左側	2	枚	78,700	材料費(運搬費含まず)
	標準パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H A4-3(パネル番号4)	1	枚	79,200	材料費(運搬費含まず)
	標準パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H A6(パネル番号3)橋台右側	1	枚	78,700	材料費(運搬費含まず)
	標準パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H A5-4(パネル番号101)	1	枚	80,300	材料費(運搬費含まず)
	標準パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H A10(パネル番号102)	2	枚	80,900	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 600H B3-0.60(パネル番号32) 橋台左側	1	枚	40,000	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H B6-1.20(パネル番号8)	3	枚	78,700	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 600H B3-0.60(パネル番号32) 橋台右側	1	枚	40,000	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 600H B4-0.60(パネル番号33)	2	枚	40,600	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H B8-1.20(パネル番号10)	1	枚	79,800	材料費(運搬費含まず)
	最下段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1200H B5-4-1.20(パネル番号103)	2	枚	80,300	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 580H U4-0.58P[アカー筋付] (パネル番号20P)	2	枚	44,600	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1180H U4-3-1.18P[アカー筋付] (パネル番号24P)	2	枚	83,200	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 580H U4-0.58P[アカー筋付] (パネル番号20P)	1	枚	44,600	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 580H U5-0.58P[アカー筋付] (パネル番号104P)	3	枚	45,100	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル (スーパーテールアルメ)	2700W × 1180H U10-1.18P[アカー筋付] (パネル番号105P)	2	枚	84,800	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル 底面ホゾ無し (スーパーテールアルメ)	2700W × 1180H UB8-1.18P[アカー筋付] (パネル番号75P)	5	枚	83,800	材料費(運搬費含まず)
	最上段パネル 底面ホゾ無し (スーパーテールアルメ)	2700W × 1180H UB4-3-1.18P[アカー筋付] (パネル番号74P)	3	枚	83,200	材料費(運搬費含まず)
	端部パネル (スーパーテールアルメ)	2670W × 1180H CL6(パネル番号28)	2	枚	88,300	材料費(運搬費含まず)

第6回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	最下段端部パネル (スーパーテールアルメ)	2670W × 600H BCL3-0.60-2.67 (パネル番号62)	1	枚	49,600	材料費 (運搬費含まず)
	最上段端部パネル (スーパーテールアルメ)	2670W × 1180H UCL8-1.18-2.67P[アンカー筋付] (パネル番号53P)	1	枚	93,400	材料費 (運搬費含まず)
	最下段端部パネル幅異形 (左) (スーパーテールアルメ)	2250W × 1200H BCL5-4-1.20-2.25 (パネル番号106)	1	枚	81,200	材料費 (運搬費含まず)
	最上段端部パネル幅異形 (左) (スーパーテールアルメ)	2250W × 1180H UCL10-1.18-2.25P[アンカー筋付] (パネル番号107P)	1	枚	84,700	材料費 (運搬費含まず)
	最上段端部パネル幅異形 (左) 底面ホゾ無し (スーパーテールアルメ)	2240W × 1180H UBCL4-3-1.18-2.24P[アンカー筋付] (パネル番号108P)	1	枚	82,800	材料費 (運搬費含まず)
	端部パネル幅異形 (右) (スーパーテールアルメ)	2200W × 1200H CR8-2.20 (パネル番号109)	1	枚	79,300	材料費 (運搬費含まず)
	最下段端部パネル幅異形 (右) (スーパーテールアルメ)	2200W × 600H BCR4-0.60-2.20 (パネル番号110)	1	枚	47,000	材料費 (運搬費含まず)
	最上段端部パネル幅異形 (右) (スーパーテールアルメ)	2200W × 1180H UCR10-1.18-2.20P[アンカー筋付] (パネル番号111P)	1	枚	83,300	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 1200H FA4(L)-1.20 (パネル番号101)	2	枚	83,300	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 600H FB2(L)-0.60 (パネル番号102)	1	枚	45,000	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 1180H FU4(L)-1.18P[アンカー筋付] (パネル番号103P)	1	枚	87,300	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 1200H FA4(R)-1.20 (パネル番号104)	1	枚	83,300	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 1200H FB4(R)-1.20 (パネル番号105)	1	枚	83,300	材料費 (運搬費含まず)
	F コーナー (スーパーテールアルメ)	1000W × 580H FU2(R)-0.58P[アンカー筋付] (パネル番号106P)	1	枚	49,000	材料費 (運搬費含まず)
	補強材 (ストリップ) (スーパーテールアルメ)	SS400 (メッキ付) 4.0t×80W L=5.0m	72	枚	8,550	材料費 (運搬費含まず)
	補強材 (ストリップ) (スーパーテールアルメ)	SS400 (メッキ付) 4.0t×80W L=6.0m	129	枚	10,200	材料費 (運搬費含まず)
	補強材 (ストリップ) (スーパーテールアルメ)	SS400 (メッキ付) 4.0t×80W L=7.0m	122	枚	11,900	材料費 (運搬費含まず)
	補強材 (ストリップ) (スーパーテールアルメ)	SS400 (メッキ付) 4.0t×80W L=7.5m	14	枚	12,800	材料費 (運搬費含まず)
	補強材 (ストリップ) (スーパーテールアルメ)	SS400 (メッキ付) 4.0t×80W L=8.0m	10	枚	13,600	材料費 (運搬費含まず)
	副資材運搬費		2	台	90,000	
	コンクリートスキン運送費		6	台	108,000	
	特殊部Ⅰ型	BOX型1200*1800*3000 本体、端壁、敷板含む (ダクトスリーブ取付費は含まない) (別途：鉄蓋、調整リング、基礎工材)	1	組	1,510,000	材料費、現場着単価
	投下防止柵	H=1000 アルミ合金製 (シルバーアルマイト) ポリカーボネートパネル	76	m	98,700	材料費、現場着単価
	LED歩道灯 (KHE015)	指定色塗装	4	基	67,000	材料費、現場着単価
	LED歩道灯 (KHE030)	指定色塗装	4	基	76,000	材料費、現場着単価
	LED歩道灯 (KHE030)	指定色塗装 電球色	4	基	96,300	材料費、現場着単価
	段付柱 ベース式 5m	指定色塗装 アンカーボルト込 単独柱用	4	本	283,000	材料費、現場着単価
秦野市	ストリートボンド塗装	(1)色：アイリッシュクリーム (2)デザインパターン：ランダムスレート	185	m2	8,930	材工共、昼間施工 (的橋) 橋面工
	ストリートボンド塗装	(1)色：アイリッシュクリーム (2)デザインパターン：無	185	m2	4,710	材工共、昼間施工 (的橋) 橋面工
	工場製作品 変位制限装置	横軸方向 鋼材SM400A t≦25 亜鉛メッキ (HDZT77)	9	t	980,000	現場着単価 (井戸窪橋、向原橋) 部材
藤沢市	L E D ボールライト	昼白色タイプ DB SET E50104/NSAX9/DB 電源装置含む	3	台	112,000	材料費・現着価格
	丸型段付ボール	GL5m 埋込式 メッキ後指定色 PM5030-5009GT	3	本	192,000	材料費・現着価格

第6回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	引込柱	GL6m 埋込式 ｽﾏｯﾁ後指定色 PM5030-6009GT/N2	1	本	296,000	材料費・現着価格
	照明分電盤	屋外・防水・装柱取付型 鋼製指定色塗装	1	面	520,000	材料費・現着価格
	自然間知石	白 全面割肌 300×250×350内外	267	個	3,400	4t車搬入 材料費・現着価格

第7回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	PC縦締めRCボックスカルバート （上下二分割）	T-245 4000*2900*1500	4	組	1,520,000	標準品本体のみ（上下1組*4=4組） PC縦締め、箱孔付 材料費、現場着単価
	L形水路（特殊配筋）	3500*4000*2000	98	本	481,000	標準品本体のみ（49*2=98本） 材料費、現場着単価
藤沢市	ネットフェンス門扉	アングル型 H＝2000 W＝3000 φ3.2×50mm目 再生PET樹脂被膜 両開門扉	1	基	199,000	材料費、現場着価格
	回転杭工法（材工共）	φ267.4-t12.7(Dw650×28mm)STK490 L=4m	14	set	518,000	材工共（昼間）機械運搬費は含まず
鎌倉市	伸縮装置	NX型（60用）、歩道用、二次止水構造	22	m	調査中止	
	複合防水工（材工） （昼施工）	樹脂浸透系防水（t＝1mm）＋AS加熱型塗膜防水（t＝1mm）	262	m2	6,800	デッキへの荷揚げ荷下ろしは含まない、材工共（昼）、下地処理（研磨工）・清掃・乾燥は含まない 日当たり施工量：150m2/日
	複合防水工（材工） （夜間施工）	樹脂浸透系防水（t＝1mm）＋AS加熱型塗膜防水（t＝1mm）	262	m2	8,020	デッキへの荷揚げ荷下ろしは含まない、材工共（夜）、下地処理（研磨工）・清掃・乾燥は含まない 日当たり施工量：150m2/日
	タイル舗装工（材工） （昼施工）	タイル設置＋敷モルタル＋磁器質タイル（グラセラ・GC1010）	262	m2	32,400	材工共（昼）、防水工事は含まない 下地左官工：40m2／日 タイル工：20m2／日
	タイル舗装工（材工） （夜間施工）	タイル設置＋敷モルタル＋磁器質タイル（グラセラ・GC1010）	262	m2	50,500	材工共（夜）、防水工事は含まない 下地左官工：20m2／日 タイル工：10m2／日
茅ヶ崎市	自転車誘導標示 樹脂系すべり止めｶﾞｰ舗装	矢羽根 400×600 青色	600	箇所	11,800	材工共、昼間施工
	路面シート 溶融タイプ	自転車ピクトグラム 600×600 白色	28	箇所	12,500	材工共、昼間施工
	コンクリート構造物用後付け式ゴム伸縮可とう継手	2200×2200 耐水圧：0.1MPa 沈下量：100mm 伸び量：50mm	1	基	1,450,000	全周8.4m 性能は図面の使用条件参照 材料費、現場着単価
	コンクリート構造物用後付け式ゴム伸縮可とう継手設置工	2200×2200 耐水圧：0.1MPa 沈下量：100mm 伸び量：50mm	1	基	488,000	全周8.4m、昼間施工 手間のみ

第8回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
秦野市	スリット蓋	U300用 W=420,t=110,L=1000	225	枚	16,300	・ 430×120(県甲蓋300用)の側溝蓋に対応したもの。 ・ 無収縮モルタルを充てんして固定するもの。 材料費、現場着単価
	スリット蓋	U300用 W=385,t=85,L=1000	6	枚	12,100	・ JIS A5372・U300・2種の側溝蓋に対応したもの。 ・ 無収縮モルタルを充てんして固定するもの。 材料費、現場着単価
藤沢市	L型擁壁	RPCA-ロードウォールLR-3 700×2000	30	本	40,900	材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-ロードウォールLR-3 800×2000	30	本	45,800	材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-ロードウォールLR-3 900×2000	30	本	48,900	材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-ロードウォールLR-3 1000×2000	30	本	50,400	材料費、現場着単価
	L型擁壁	RPCA-ロードウォールLR-3 1100×2000	30	本	58,600	材料費、現場着単価
伊勢原市	緩衝ビン	P 3 (始点) ホロー側	5	組	169,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緩衝ビン	P 3 (終点) ポステン側 (G 1)	1	組	253,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緩衝ビン	P 3 (終点) ポステン側 (G 2)	2	組	253,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緩衝ビン	P 3 (終点) ポステン側 (G 3)	2	組	253,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緩衝ビン	P 3 (終点) ポステン側 (G 4)	2	組	253,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緩衝ビン	P 3 (終点) ポステン側 (G 5)	1	組	253,000	材料費、現場着価格 1-緩衝ビン、1-ナット、1-ワッシャー、1-スペーサー、1-割ピン含む
	緑端拡幅部材	G 1 SM400A,SM400B,アンカーボルト	1	組	1,800,000	材料費、現場着価格 上部工+下部工
	緑端拡幅部材	G 2、G 3、G 4 SM400A,SM400B,アンカーボルト	3	組	2,190,000	材料費、現場着価格 上部工+下部工
	緑端拡幅部材	G 5 SM400A,SM400B,アンカーボルト	1	組	1,870,000	材料費、現場着価格 上部工+下部工
	ブラケット	P 3 (始点) SM400A,SM490B,SS400,ボルト,アンカーボルト	5	組	422,000	材料費、現場着価格 上部工+下部工
	鋼製架台	G 1 SM400A,SM400B,ボルト,F10T	1	組	106,000	材料費、現場着価格
	鋼製架台	G 2 SM400A,SM400B,ボルト,F10T	1	組	104,000	材料費、現場着価格
	鋼製架台	G 3 SM400A,SM400B,ボルト,F10T	1	組	103,000	材料費、現場着価格
	鋼製架台	G 4 SM400A,SM400B,ボルト,F10T	1	組	102,000	材料費、現場着価格
	鋼製架台	G 5 SM400A,SM400B,ボルト,F10T	1	組	103,000	材料費、現場着価格
	剥落防止工	昼間、足場内施工、 ニュークリアクロス工法	917	m2	20,700	材工共、現場着価格、昼間施工
	支承金属溶射工	昼間、足場内施工、 支承若返り工法	7	基	233,000	材工共、現場着価格、昼間施工

第9回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	標準ストリップ【ダンビー工法】	L形	203	m	10,100	材料費、現場着価格
	標準ストリップ【ダンビー工法】	S形	556	m	8,390	材料費、現場着価格
	SFジョイナー【ダンビー工法】	L形	203	m	2,130	材料費、現場着価格
	SFジョイナー【ダンビー工法】	S形	556	m	1,930	材料費、現場着価格
綾瀬市	合成木材 人道橋	延長L14m	1	基	7,870,000	材工共、運搬費込、昼間施工
海老名市	複合遊具	W11630×D3590×H6000	1	基	5,440,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	複合遊具	W5767×D4589×H4085	1	基	5,420,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	複合遊具	W10390×D5640×H5200	1	基	6,350,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	複合遊具	W6360×D5430×H5350	1	基	6,340,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	複合遊具	W8724×D2339×H2500	1	基	2,920,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	ジャングルジム	W2250×D2250×H2355	1	基	545,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	すべり台（ローラー）	W5470×D470×H2000	1	基	1,480,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	3 連鉄棒	W5400×H1300	1	基	308,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	2 連鉄棒	W3600×H1300	1	基	214,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず マット含む
	ロッキング遊具（ライオン）	W760×D425×H660	1	基	177,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	ロッキング遊具（パンダ）	W675×D430×H642	1	基	177,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	ロッキング遊具（パンダ）	W720×D410×H680	1	基	267,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	ロッキング遊具（ポニー）	W880×D410×H850	1	基	267,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	健康遊具	W600×D1310×H2050 解説板含む	1	基	375,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず
	健康遊具	W950×D740×H2000	1	基	263,000	運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず

第10回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	1	LED横断歩道注意喚起灯	本体2台、LED2基、ボタン2基	1	組	931,000	材料費、現場着単価
	2	(LED横断歩道注意喚起灯) LEDフラッシュパネル追加	LED1基、配線・金具一式	2	基	112,000	材料費、現場着単価
鎌倉市	1	ルートパイル芯材	29用 亜鉛メッキ	11109	m	3,930	材料費、現着価格
	2	ルートパイル継手	29用 亜鉛メッキ	3213	組	7,780	材料費、現着価格
	3	ルートパイルスベーター	29用	5518	個	1,220	材料費、現着価格
	4	ルートパイル鈎材	29用	6977	個	1,780	材料費、現着価格
	5	ルートパイルプレート	PL-9×100×100 亜鉛メッキ	943	枚	930	材料費、現着価格
	6	ルートパイルナット	29用 亜鉛メッキ	1886	個	1,790	材料費、現着価格

第11回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	石灰岩スクリーニングス	Φ2.5mm未満 現場：太洋中学校	1000	m3	14,000	10tダンプ搬入・現着
平塚市	緑色スクリーニングス	Φ2.5mm未満 現場：太洋中学校	1000	m3	15,500	10tダンプ搬入・現着

第12回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	コンクリート製壁面材	α TA (1.500m2) 115×1,000×1,500	150	枚	21,200	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α TB (1.440m2) 115×1,000×1,440	9	枚	22,700	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α TC (1.440m2) 115×1,000×1,440	19	枚	22,700	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α DA (0.800m2) 115×500×1,500	20	枚	12,600	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α DB (0.745m2) 115×500×1,440	6	枚	13,300	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α DC (0.745m2) 115×500×1,440	3	枚	13,300	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α UA (0.700m2) 115×500×1,500	22	枚	11,400	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α UB (0.695m2) 115×500×1,440	3	枚	12,600	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	α UC (0.695m2) 115×500×1,440	5	枚	12,600	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FTC (0.876m2) 115×1,000×876	4	枚	35,100	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FDC (0.463m2) 115×500×876	1	枚	19,300	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FUC (0.413m2) 115×500×876	1	枚	17,900	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FTB (0.753m2) 115×1,000×753	8	枚	35,100	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FDB (0.402m2) 115×500×753	2	枚	19,300	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FUB (0.352m2) 115×500×753	1	枚	17,900	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FTB (1.061m2) 115×1,000×1,061	4	枚	35,100	材料費、現着価格
	コンクリート製壁面材	特 α FDB (0.556m2) 115×500×1,061	1	枚	19,300	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFL $\theta=197^\circ$ 160×1,000×813	4	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFR $\theta=197^\circ$ 160×1,000×813	4	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCUR $\theta=197^\circ$ 160×500×813	1	枚	20,300	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCDL $\theta=197^\circ$ 160×500×813	1	枚	22,600	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFL $\theta=160^\circ$ 160×1,000×839	4	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFR $\theta=160^\circ$ 160×1,000×839	4	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCUR $\theta=160^\circ$ 160×500×839	1	枚	20,300	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCDL $\theta=160^\circ$ 160×500×839	1	枚	22,600	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFL $\theta=174^\circ$ 160×1,000×829	4	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCFR $\theta=174^\circ$ 160×1,000×829	5	枚	44,700	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCUL $\theta=174^\circ$ 160×500×829	1	枚	20,300	材料費、現着価格
	マルチコーナー壁面材	MCDL $\theta=174^\circ$ 160×500×829	1	枚	22,600	材料費、現着価格
	タイバー	SN M18×2.5 M18×2, 500	170	本	3,620	材料費、現着価格
	タイバー	SN M18×3.0 M18×3, 000	178	本	3,960	材料費、現着価格
	タイバー	SN M18×3.5 M18×3, 500	160	本	4,290	材料費、現着価格
	タイバー	SN M18×4.0 M18×4, 000	72	本	4,620	材料費、現着価格
	メインプレート	300 M18用 t 4.5×300×300	580	枚	3,720	材料費、現着価格
	コネクター	SM 3.2S (M18用) t 3.2×90	142	個	1,360	材料費、現着価格
	コネクター	SM 3.2D (M18用) t 3.2×440	438	個	3,080	材料費、現着価格

第15回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	ペトロラタム被覆	・ 防食ペー－ステープ JIS Z 1903 ・ 防食テープ JIS Z 1902 ・ FRP保護カバー ア 引張強さ 8～12Mpa イ 曲げ強さ 10～18Mpa ウ 曲げ弾性率 440～780Mpa	181	m2	68,100	横須賀市内 現場車上渡し ・ ペトロラタムペー－ステープ ・ ペトロラタム防食テープ ・ FRP保護カバー（緩衝材・固定金具・その他付属品含む）
	補強・補修用曲げ鋼板	・ SM400A ・ 曲げ加工、スリット・開先付 ・ φ711.2×PL9×1,120×1,100	4	枚	173,000	横須賀市内 現場車上渡し
	補強・補修用曲げ鋼板	・ SM400A ・ 曲げ加工、スリット・開先付 ・ φ711.2×PL9×1,120×1,000	12	枚	159,000	横須賀市内 現場車上渡し
伊勢原市	U型側溝 落蓋式底版張出型（一体型）	300用,C800,L2000	15	個	88,800	材料費、現着価格
	U型側溝 落蓋式底版張出型（一体型）	300用,C900,L2000	15	個	96,500	材料費、現着価格
	U型側溝 落蓋式底版張出型（一体型）	300用,C1000,L2000	15	個	105,000	材料費、現着価格
	U型側溝 落蓋式底版張出型（一体型）	300用,C1100,L2000	20	個	125,000	材料費、現着価格
藤沢市	プレキャストL型擁壁 標準	500*2000	19	本	19,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 調整	500*1500	1	本	25,200	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H600型枠	380/462*1847	1	本	37,900	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	462/560*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H800型枠	560/658*2000	1	本	43,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H600型枠	408/505*2000	1	本	33,500	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	505/603*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H800型枠	603/664*1000	1	本	49,100	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	414/557*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H800型枠	557/670*1500	1	本	49,100	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	420/575*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H800型枠	575/653*1000	1	本	49,100	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天斜角 底版切欠 B480*L20H700型枠	403/559*2000	1	本	48,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端・平面斜角 H700型枠	559/648*1150/1090	1	本	48,600	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端・平面斜角 H600型枠	398/501*1327/1272	1	本	42,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H800型枠	501/657*2000	1	本	43,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	407/563*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H700型枠	563/641*1000	1	本	43,500	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 H700型枠	391/551*2000	1	本	38,400	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H700型枠	551/631*1000	1	本	43,500	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	プレキャストL型擁壁 天端斜角 調整 H600型枠	381/531*1100	1	本	37,900	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格

第16回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	1	ボックスカルバート	斜切 両フラット 片側ボルト箱付 1200×1500×(1333/1237) T-25	1	本	424,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	2	ボックスカルバート	斜切 オスフラット 片側ボルト箱付 1200×1500×(1326/1236) T-25	5	本	394,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	3	ボックスカルバート	斜切 メスフラット 片側ボルト箱付 1200×1500×(1326/1236) T-25	5	本	394,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	4	ボックスカルバート	斜切 両フラット ボルト箱付 1200×1500×(1327/1235) T-25	1	本	434,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	5	ボックスカルバート	斜切 オスフラット 片側ボルト箱付 1200×1500×(1300/1290) T-25	1	本	396,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	6	ボックスカルバート	調整用 メスフラット 片側ボルト箱付 1200×1500×1950 T-25	1	本	346,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	7	ボックスカルバート	調整用 両フラット 片側ボルト箱付 1200×1500×1369 T-25	1	本	291,000	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
	8	ボックスカルバート	スタンダード 1200×1500×2000 T-25	3	本	調査中止	許容土被り0.2～3.0m 現場車上渡し
茅ヶ崎市	1	杭基礎工（継杭） （スクリューパイルEAZET工法）	設計杭径 D=φ 216.3mm t=12.7mm 継杭長 L = 1,000mm ※継杭溶接1回のみ	11	本	112,000	※材工共、昼間施工 ※材料は図面記載の仕様 ※見積書材料費のうち継手材料費 1箇所を計上 ※見積書施工費のうち施工労務費・消耗品費のみを計上
	2	杭基礎工（継杭） （スクリューパイルEAZET工法）	設計杭径 D=φ 216.3mm t=12.7mm 継杭長 L = 1,000mm ※継杭溶接1回＋打込	15	本	248,000	※材工共、昼間施工 ※材料は図面記載の仕様 ※見積書材料費のうち継手材料費 1箇所を計上 ※見積書施工費全項目（機械運搬段取費・施工労務費・消耗品費・機械損料）を計上
	3	杭基礎工（継杭） （スクリューパイルEAZET工法）	設計杭径 D=φ 216.3mm t=12.7mm 継杭長 L = 2,000mm ※継杭溶接1回＋打込	3	本	308,000	※材工共、昼間施工 ※材料は図面記載の仕様 ※見積書材料費のうち継手材料費 1箇所を計上 ※見積書施工費全項目（機械運搬段取費・施工労務費・消耗品費・機械損料）を計上
	4	杭基礎工（継杭） （スクリューパイルEAZET工法）	設計杭径 D=φ 216.3mm t=12.7mm 継杭長 L = 10,000mm （5,000＋5,000） ※継杭溶接2回＋打込	15	本	791,000	※材工共、昼間施工 ※材料は図面記載の仕様 ※見積書材料費のうち継手材料費 2箇所を計上 ※見積書施工費全項目（機械運搬段取費・施工労務費・消耗品費・機械損料）を計上

第17回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	階段ブロック	SP-30 基本 300×600×150 イエローライン仕様	212	個	8,190	材料費、現場着単価
	階段ブロック	SPF-30 平物 300×600×H40	216	個	3,240	材料費、現場着単価
	鋼製ユニット	UC-60P	204	set	10,800	材料費、現場着単価
	層厚管理材	SP-70E*BS 1*50	244.8	m2	180	材料費、現場着単価
	補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25	244.8	m	1,110	材料費、現場着単価
	壁面強化材	UC-20	145.8	m2	765	材料費、現場着単価
	壁面固定ベルト	AB-GB11-5M-BJ-SET	408	set	1,380	材料費、現場着単価
	連結金具	AD-JGL*AZ-SET	48	set	420	材料費、現場着単価
	連結金具 鋼製ユニット用	AD-JGU*AZ-SET	49	set	560	材料費、現場着単価
	固定ピン	AD-D10*200	816	本	80	材料費、現場着単価
	吸出し防止材（基盤排水工用）	S-100	128.6	m2	320	材料費、現場着単価
	盛土内排水材	R-5*300C	195	m	530	材料費、現場着単価
	EP手摺FH61-20-2段	ピッチ=2000 φ60.5欄添架用	41.5	m	21,300	材料費、現場着単価
	EP手摺FH61-20-2段	ピッチ=2000 φ60.5欄添架用 三次元エキストラ	3	箇所	21,900	材料費、現場着単価
	EP手摺FHF20-2段	ピッチ=2000 壁面設置用	26.7	m	19,800	材料費、現場着単価
	EP手摺FHF20-2段	ピッチ=2000 壁面設置用 三次元エキストラ	3	箇所	21,900	材料費、現場着単価
	TR61F-MBS285用支柱	連続基礎式	5	本	6,150	材料費、現場着単価

第18回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
綾瀬市	メタクリル樹脂モルタル薄層舗装工	ドーロガード工法 200m2程度	196	m2	26,900	材工共、昼間施工、通行止め
	メタクリル樹脂モルタル薄層舗装工	ドーロガード工法 200m2程度	196	m2	26,900	材工共、昼間施工、片側交互通行
茅ヶ崎市	アースドレーン工法（昼間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47 流入管 H P 900 ・ H P 800 流出管 H P 1100	1	箇所	492,000	【人孔No.1509050】 材工共 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消散帯）含まず 1箇所/日
	アースドレーン工法（夜間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47 流入管 H P 900 ・ H P 800 流出管 H P 1100	1	箇所	598,000	【人孔No.1509050】 材工共 舗装切断工、舗装撤去復旧工、頭部処理工（消散帯）含まず 1箇所/日

第19回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	ブライドグリップ（材工共）	標準色(昼間施工)ｱｳｰﾏｰｸ 450×1000	50	個	9,690	
	ブライドグリップ（材工共）	標準色(昼間施工)ｱｳｰﾏｰｸ 750×1500	50	個	13,000	
	グリッドライン（材工共）	白色（昼間施工）斜め切り W15cm以下×L75cm以下	100	個	2,570	
	ミストライン（材工共）	白色（昼間施工）矢印自転車 900×750 1150×750 材工共	20	個	21,000	
	ミストライン（材工共）	白色（昼間施工）矢印自転車 550×450 700×450 材工共	20	個	17,300	
	路面標示シート 溶融式・貼付式（材工共）	「この先、ﾊﾞｽ停あり」500×500（昼間施工）	10	個	24,800	
	路面標示シート 溶融式・貼付式（材工共）	「この先、ﾊﾞｽ停あり」750×750（昼間施工）	10	個	37,000	
	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □1986×2013	129.2	m	314,000	令和6年度単価 材料費、現場着価格
	充填材	1号（35.0N/mm2）	71.9	m3	130,000	令和6年度単価 材料費、現場着価格
	スベーパー		1550	個	600	令和6年度単価 材料費、現場着価格

第20回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	卵形側溝	都市型 UGJS-300 2m7アインステップ	30	本	38,900	材料費、現場車上渡し
鎌倉市	NPロック4t型連結金具埋込フック筋	φ22mm、約4.6kg/本（材質：SUS304）	5444	本	9,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型連結金具連結シャックル	φ19mm、約2.1kg/個（材質：SUS304）	1446	個	4,800	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	アスファルトマット洗掘防止用	アスファルト（強化）合材50mm水中	1142.5	m2	15,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	パワフルユニット2 t 用	FPU-20	1658	袋	16,900	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	基礎捨石（硬石）比重2.5以上	50～200kg	8746	m3	14,000	石材海上輸送岸壁陸揚げ含む（湘南港）
秦野市	電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体	(R2)1200*1350*4000	1	組	1,320,000	材料費（本体、端壁、基礎版、小部材含む）、 現場着単価 ダクトスリーブ取付費16箇所含む
	電線共同溝特殊部Ⅰ型铸铁蓋	1200*4000	1	組	1,690,000	材料費（仮蓋、小部材含む）、仮舗装費含まない 現場着単価
	電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体	(L3)1200*1350*4500	1	組	1,650,000	材料費（本体、端壁、基礎版、小部材含む）、 現場着単価 ダクトスリーブ取付費22箇所含む
	電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体	(R3)1200*1350*4500	1	組	1,670,000	材料費（本体、端壁、基礎版、小部材含む）、 現場着単価 ダクトスリーブ取付費29箇所含む
	電線共同溝特殊部Ⅰ型铸铁蓋	1200*4500	2	組	1,760,000	材料費（仮蓋、小部材含む）、仮舗装費含まない 現場着単価
	電線共同溝分岐樹ボックス本体	450*500*900	4	組	79,800	材料費（樹、小部材含む）、 現場着単価
	電線共同溝分岐樹用铸铁蓋	450*900	4	組	162,000	材料費（小部材含む）、 現場着単価
	電線共同溝ベデスタルボックス用 ハンドホール本体	400*650*800	1	組	205,000	材料費（本体、小部材含む）、 現場着単価 ダクトスリーブ取付費2箇所含む
	電線共同溝ベデスタルボックス用 仮蓋	400*800	1	組	29,600	材料費（小部材含む）、 現場着単価
平塚市	LEDトンネル照明器具 基本照明	KAEP 0 7 0 BLS-J-D 415V用	34	台	160,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 基本照明	KAE 0 7 0 BLS-J-D 415V用	5	台	77,600	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 高架下照明	KAE 0 7 0 BS-J 415V用	2	台	74,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE 3 0 0 BS-J-D 415V用	5	台	151,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE 2 5 0 BS-J-D 415V用	16	台	139,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE 2 0 0 BS-J-D 415V用	17	台	121,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE15 0 BS-J-D 415V用	7	台	105,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE1 0 0 BS-J-D 415V用	8	台	88,600	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE 0 7 0 BS-J-D 415V用	15	台	75,000	材料費、現着価格
	LEDトンネル照明器具 入口照明	KAE 0 3 5 BS-J-D 415V用	4	台	65,300	材料費、現着価格
	基本トンネル照明器具取付金具A	SUS 3 0 4 2個1組	20	組	31,500	材料費、現着価格
	基本トンネル照明器具取付金具B	SUS 3 0 4 2個1組	19	組	28,800	材料費、現着価格
	入口トンネル照明器具取付金具A	SUS 3 0 4 2個1組	36	組	31,500	材料費、現着価格
	入口トンネル照明器具取付金具B	SUS 3 0 4 2個1組	36	組	28,800	材料費、現着価格
	歩道照明器具取付金具	SUS 3 0 4 2個1組	71	組	33,700	材料費、現着価格
	高架下照明器具取付金具	SUS 3 0 4 2個1組	2	組	58,700	材料費、現着価格
	落下防止金具	ワイヤー・シブ ロック・シャックル 各2個1組	184	組	44,800	材料費、現着価格
	分電盤	屋内自立型（3面形）	1	面	8,760,000	材料費、現着価格
	自動調光装置	制御部・受光部	1	組	843,000	材料費、現着価格

平塚市	管理銘板	アクリル板	182	枚	3,000	材料費、現着価格
	複合ケーブル	EM-CE 複合ケーブル (7C) 3.5sq-3C+5.5sq-3C+3.5sq	1360	m	2,220	材料費、現着価格
	複合ケーブル	EM-CE 複合ケーブル (6C) 5.5sq-4C+2sq-2C	680	m	1,960	材料費、現着価格
	耐火多芯ケーブル	FP-C3.5sq-4C	680	m	2,130	材料費、現着価格
	耐火多芯ケーブル	FP-C5.5sq-4C	680	m	2,970	材料費、現着価格
	多芯ケーブル	EM-CE5.5sq-4C	680	m	1,410	材料費、現着価格
	多芯ケーブル	EM-CE2sq-5C	1360	m	1,190	材料費、現着価格
	終端モールド		7	組	6,040	材料費、現着価格
	分岐処理費	7C-EM 複合ケーブル～EM-CE2sq-3C 2m付	106	組	15,300	材料費、現着価格
	分岐処理費	EM-CE5.5sq-4C～EM-CE2sq-3C 2m付	35	組	11,700	材料費、現着価格
	分岐処理費	EM-CE2sq-5C～EM-CE2sq-3C 2m付	39	組	12,900	材料費、現着価格
	分岐処理費	EM-CE2sq-5C～EM-CE2sq-2C 2m付	72	組	12,300	材料費、現着価格
	分岐処理費	FP-C3.5sq-4C～FP-C2sq-3C 2m付	5	組	17,800	材料費、現着価格
	分岐処理費	FP-C5.5sq-4C～FP-C2sq-3C 2m付	36	組	17,800	材料費、現着価格
	分岐処理費	6C-EM 複合ケーブル～EM-CE2sq-5C 2m付	35	組	16,500	材料費、現着価格
	中間接続型防水コネクタ	EM-CE2P 用	72	組	5,000	材料費、現着価格
	中間接続型防水コネクタ	EM-CE3P 用	180	組	5,440	材料費、現着価格
	中間接続型防水コネクタ	FP-C 3P 用	36	組	5,600	材料費、現着価格
	中間接続型防水コネクタ	EM-CE5P 用	35	組	5,600	材料費、現着価格
	中間接続型防水コネクタ	FP-C 5P 用	36	組	6,520	材料費、現着価格
	石灰岩スクリーニングス	Φ2.5mm未満	400	m3	14,300	10tダンプ搬入・現着、 豊田小学校400mm、大洋中学校1400m3程度
	緑色スクリーニングス	Φ2.5mm未満	400	m3	15,800	10tダンプ搬入・現着、 豊田小学校400m3、大洋中学校1400m3程度
茅ヶ崎市	鋼矢板圧入 (SMP工法)	鋼矢板 ハット型45H、L=9.5m 圧入長ℓ=9.0m	13	枚	55,300	別紙、川表護岸工構造図(1)を参考としてください。 ・50tラフタークレーン使用 ・圧入に係る機械及び施工手間 ・ウォータージェット併用 ・鋼矢板本体の材料費は含まない ・日当り作業量：16.0枚/日 ・昼間施工 ・サイレントバイラー設置・撤去、搬送用レール設置・撤去、自走装置取付・取外し、サイレントバイラー自走含む ・機械搬出元住所 神奈川県横浜市区和泉町
	鋼矢板圧入 (SMP工法)	鋼矢板 ハット型45H、L=9.5m 圧入長ℓ=9.0m	37	枚	62,000	別紙、川表護岸工構造図(1)を参考としてください。 ・50tラフタークレーン用、4.9tクローラクレーン併用 ・圧入に係る機械及び施工手間 ・ウォータージェット併用 ・鋼矢板本体の材料費は含まない ・日当り作業量：16.0枚/日 ・昼間施工 ・サイレントバイラー設置・撤去、搬送用レール設置・撤去、自走装置取付・取外し、サイレントバイラー自走含む ・機械搬出元住所 神奈川県横浜市区和泉町

茅ヶ崎市	鋼矢板圧入 (SMP工法)	鋼矢板 ハット型45H、L=9.5m 圧入長 ℓ =9.0m 継施工有(1枚当たり3箇所継) 上空制限有	10	枚	439,000	別紙、川表護岸工構造図(1)を参考としてください。 ・上空制限有 ・50tラフタークレーン用、4.9tクローラークレーン併用 ・ウォータージェット併用 ・圧入に係る機械及び施工手間 ・鋼矢板本体の材料費は含まない ・日当り作業量：2.2枚/日 ・昼間施工 ・サイレントバイラー設置・撤去、搬送用レール設置・撤去、自走装置取付・取外し、サイレントバイラー自走含む ・機械搬出元住所 神奈川県横浜市区和泉町
	鋼矢板圧入 (ノンスレージング工法)	鋼矢板 III型、L=8.0m 圧入長 ℓ =5.0m	128	枚	51,500	別紙、仮設計画平面図、仮設図(3)(4)を参考としてください。 ・25tラフタークレーン使用 ・圧入に係る機械及び施工手間 ・ウォータージェット併用 ・鋼矢板本体の材料費は含まない ・日当り作業量：18.9枚/日 ・昼間施工 ・サイレントバイラー設置・撤去、クランプクレーン設置・撤去、ユニットランナー取付・取外し、搬送用レール設置・撤去、自走装置取付・取外し、サイレントバイラー自走含む ・機械搬出元住所 千葉県浦安市港
	鋼矢板引抜 (ノンスレージング工法)	鋼矢板 III型、L=8.0m 引抜長 ℓ =5.0m	89	枚	29,000	別紙、仮設計画平面図、仮設図(3)(4)を参考としてください。 ・25tラフタークレーン使用 ・引抜に係る機械及び施工手間 ・鋼矢板本体の材料費は含まない ・日当り作業量：43.6枚/日 ・昼間施工 ・サイレントバイラー設置・撤去、クランプクレーン設置・撤去、ユニットランナー取付・取外し、搬送用レール設置・撤去、自走装置取付・取外し、サイレントバイラー自走含む ・機械搬出元住所 千葉県浦安市港
	三重管式高圧噴射攪拌工法	一般部 改良径 ϕ 1800 改良長：2100	31	本	345,000	別紙、地盤改良工断面図(1)を参考としてください。 ・4.9tクローラークレーン使用 ・日当り作業量：2.38本/日 ・昼間施工 ・機械据付撤去含む ・機械搬出元住所 千葉県市原市潤井戸
	三重管式高圧噴射攪拌工法	一般部 改良径 ϕ 1800 改良長：1500	118	本	271,000	別紙、地盤改良工断面図(1)を参考としてください。 ・4.9tクローラークレーン使用 ・日当り作業量：2.76本/日 ・昼間施工 ・機械据付撤去含む ・機械搬出元住所 千葉県市原市潤井戸
	三重管式高圧噴射攪拌工法	上空制限有 改良径 ϕ 1800 改良長：1500	26	本	291,000	別紙、地盤改良工断面図(2)を参考としてください。 ・上空制限部の作業可能高は5.6mとしてください ・4.9tクローラークレーン使用 ・日当り作業量：2.52本/日 ・昼間施工 ・機械据付撤去含む ・機械搬出元住所 千葉県市原市潤井戸
	汚染土壌運搬工	10tダンプトラック	1181	m3	6,000	想定土量：汚染土1,181m3 ※比重については、2.0t/m3としてください。 ふっ素溶出量最大7.7mg/L
	汚染土壌処分工		1181	m3	40,000	想定土量：汚染土1,181m3 ※比重については、2.0t/m3としてください。 ふっ素溶出量最大7.7mg/L

茅ヶ崎市	産業廃棄物運搬工	10tダンプトラック 建設汚泥	1546	m3	6,800	想定土量：建設汚泥1,546m3 ※比重については、1.8t/m3としてください。
	産業廃棄物処分工	建設汚泥	1546	m3	56,000	想定土量：建設汚泥1,546m3 ※比重については、1.8t/m3としてください。

第21回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	LED式冠水表示板	5文字1段 回転灯×2台付	3	台	2,420,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	引込開閉器盤	支柱共架形	3	台	330,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	路面冠水制御機	屋外自立型 自動通報装置付き	1	台	7,000,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	超音波式水位検出器	アダプターボックス含む	1	組	1,000,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	表示板取付支柱 アーム長2000	垂鉛メッキ仕上げ	1	基	1,510,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	表示板取付支柱 アーム長500	垂鉛メッキ仕上げ	1	基	1,350,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	表示板取付支柱 アームレス	垂鉛メッキ仕上げ	1	基	1,200,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
	中継柱	8m 垂鉛メッキ仕上げ	1	基	600,000	材料費、現着価格 令和7年度単価
横須賀市	ノンアスベストフレキシブル板	溝幅240用 6×290×2,000mm	1	枚	1,950	
		溝幅300用 6×350×2,000mm	1	枚	2,610	
		溝幅360用 8×420×2,000mm	1	枚	3,410	
		溝幅450用 8×510×2,000mm	1	枚	6,560	
		溝幅600用 8×690×2,000mm	1	枚	6,560	
	ガードレールフェンス（H=1.1m） ・支柱間隔 2.0m ・標準色（白色） ・溶融垂鉛メッキ+塗装	直支柱 土中用	1	m	34,300	
		直支柱 コンクリート建込用	1	m	32,100	
		直支柱 土中用 φ114.3×4.5×2,500mm	1	本	15,300	部材単価
		直支柱 Co建込用 φ114.3×4.5×1,500mm	1	本	9,870	部材単価
		曲支柱 土中用 φ114.3×4.5×2,500mm	1	本	17,500	部材単価
		曲支柱 Co建込用 φ114.3×4.5×1,500mm	1	本	12,000	部材単価
		ブラケット 4.5×70×300mm	1	個	720	部材単価
		ボルトナット M20×145	1	本	465	部材単価
		ボルトナット M16×35	1	本	285	部材単価
		ボルトナット M10×25	1	本	240	部材単価
		指定色塗装エキストラ	1	m	2,520	加算額（標準色と本市指定色の差額分）
	転落防止柵（ネット型） ・H=1.1m ・標準色（青色） ・溶融垂鉛メッキ+塗装	端末支柱 E φ60.5×3.2×2,300mm	1	本	7,480	部材単価
		端末支柱 C φ60.5×3.2×1,550mm	1	本	5,360	部材単価
		端末支柱 W φ60.5×3.2×1,300mm	1	本	4,840	部材単価
		端末支柱 曲げ φ60.5×3.2×1,628mm	1	本	8,640	部材単価
		ボルトナット M10×25	1	本	235	部材単価
		ネットパネル短縮加工費（3m/枚）	1	枚	7,800	加工費
		ネットパネル短縮加工費（2m/枚）	1	枚	7,800	加工費
		ネットパネル斜加工費（3m/枚）	1	枚	8,450	加工費
		ネットパネル斜加工費（2m/枚）	1	枚	7,350	加工費
		指定色塗装エキストラ	1	m	1,260	加算額（標準色と本市指定色の差額分）
	ガードパイプ（横断防止柵） ・H=0.8m 3段ビーム ・標準色（白色、景観色） ・合金メッキ+塗装 ・支柱 φ60.5×3.2 ・ビーム φ42.7×2.3	支柱間隔 3.0m E	1	m	6,800	
		支柱間隔 3.0m C	1	m	6,160	
		支柱間隔 3.0m W	1	m	6,080	
		支柱 E φ60.5×3.2×1,830mm	1	本	6,200	部材単価
		支柱 C φ60.5×3.2×1,230mm	1	本	4,400	部材単価
		支柱 W φ60.5×3.2×1,030mm	1	本	4,000	部材単価
		センタービーム型端末継手	1	個	1,120	部材単価

横須賀市		ボルトナット M12×83	1 本	230	部材単価
		ボルトナット M12×65	1 本	220	部材単価
	転落防止柵（縦格子型） ・ H=1.1m ・ 標準色（白色、景観色） ・ 合金メッキ＋塗装 ・ 自由勾配型	支柱間隔 3.0m E	1 m	10,700	
		支柱間隔 3.0m C	1 m	10,000	
		支柱間隔 3.0m W	1 m	10,000	
		支柱間隔 3.0m 曲げ	1 m	12,700	
		支柱間隔 2.0m E	1 m	12,800	
		支柱間隔 2.0m C	1 m	12,000	
		支柱間隔 2.0m W	1 m	12,000	
		支柱間隔 2.0m 曲げ	1 m	15,300	
		支柱 E φ60.5×3.2×2,300mm	1 本	7,280	部材単価
		支柱 C φ60.5×3.2×1,550mm	1 本	5,000	部材単価
		支柱 W φ60.5×3.2×1,300mm	1 本	4,480	部材単価
		支柱 曲げ φ60.5×3.2×1,628mm	1 本	13,400	部材単価
		継手ブラケット（自在ジョイント）	1 個	2,240	部材単価
		ボルトナット M12×68	1 本	225	部材単価
		ボルトナット M 8 ×60	1 本	82	部材単価
		羽根出し部（L =0.3～0.8m）溶接仕様	1 箇所	59,100	
		パネル短縮加工費（現場加工）	1 枚	4,100	加工費
	ガードパイプ（歩車道境界用） ・ Gp-Cp種	指定色塗装エキストラ	1 m	1,260	加算額（標準色と本市指定色の差額分）
	片開き門扉（縦格子型） ・ H=1.1m、W=1.0m ・ 標準色（白色、景観色） ・ 合金メッキ＋塗装	コンクリート建込用 材料費	1 組	87,800	
		コンクリート建込用 組立費	1 組	8,610	組立費
		基礎ブロック用 材料費	1 組	88,800	
		基礎ブロック用 組立費	1 組	8,610	組立費
	グレーチング溝蓋（嵩上型） ・ 滑り止め、ゴム付き ・ T-14 ・ L=995mm/枚	240用 普通目 t=85mm	1 枚	13,100	
		240用 細目 t=85mm	1 枚	18,900	
		300用 普通目 t=85mm	1 枚	17,100	
		300用 細目 t=85mm	1 枚	25,300	
		360用 普通目 t=85mm	1 枚	22,400	
		360用 細目 t=85mm	1 枚	30,200	
		450用 普通目 t=100mm	1 枚	24,600	
		450用 細目 t=100mm	1 枚	39,700	
	グレーチング樹蓋 ・ 110° 開閉 細目 滑り止め 受枠共	500×600用 T-14	1 組	35,000	
	グレーチング連結金具 Uクリップ	ベアリングバー 3mm用	1 個	390	
	道路照明灯器具（L E D照明） ・ 耐塩型 ・ 本市指定色 ・ 電源ユニット含む	車道用 設計条件タイプ f	1 台	145,000	
		車道用 設計条件タイプ k、l	1 台	130,000	
		車道用 設計条件タイプ o	1 台	145,000	
		歩道用 5lx アーム取付型	1 台	87,400	
		アーム型 埋込式 H=10m	10 本	407,000	
		アーム型 埋込式 H= 8 m	10 本	284,000	
		アーム型 ベースプレート式 H=10m	10 本	469,000	
		アーム型 ベースプレート式 H= 8 m	10 本	356,000	

横須賀市	道路照明灯柱 ・アルミ合金製 ・本市指定色 ・アダプター付き ・開口部溶接レス（共架型を除く）	直線型 埋込式 H=10m	10 本	296,000	
		直線型 埋込式 H= 8 m	10 本	230,000	
		直線型 埋込式 H= 5 m	10 本	142,000	
		直線型 ベースプレート式 H=10m	10 本	337,000	
		直線型 ベースプレート式 H= 8 m	10 本	266,000	
		直線型 ベースプレート式 H= 5 m	10 本	212,000	
		共架型 出幅2.1m	10 本	115,000	
		共架型 出幅1.8m	10 本	112,000	
		共架型 出幅1.3m	10 本	108,000	
		共架型 出幅0.8m	10 本	78,200	
	電線引込柱 ・アルミ合金製・本市指定色	φ186mm H=5.2m	10 本	190,000	
	灯柱番号標（高輝度反射シート）	独立柱、共架用 100×200mm	1 枚	2,270	
		小型共架用 70×140mm	1 枚	1,950	
	管理番号標（高輝度反射シート）	電線引込柱用 50×200mm	1 枚	1,950	
	道路反射鏡（鏡面） ・ステンレス、本市指定色	φ600 一面	1 面	54,000	裏板、フード、取付枠、取付金具含む
		φ800 一面	1 面	70,000	
	道路反射鏡（付属品）	電柱共架金具（溶融垂鉛メッキ）	1 式	14,400	
		L アーム φ600用 溶融垂鉛メッキ L=280～600mm	1 個	8,000	
		L アーム φ800用 溶融垂鉛メッキ L=380～600mm	1 個	8,400	
		ステンレスキャップ φ76.3用	1 個	960	
		ステンレスキャップ φ89.1用	1 個	1,280	
	道路反射鏡（支柱） ・直柱 STK-400 ・下地垂鉛メッキ＋静電粉体塗装 ・根柢補強鉄筋含む	標準色 φ76.3×3.2×4,700mm	1 本	30,900	
		指定色 φ76.3×3.2×4,000mm	1 本	30,400	
		指定色 φ76.3×3.2×4,700mm	1 本	46,700	
		指定色 φ89.1×3.2×4,400mm	1 本	53,300	
	落蓋式 U 型側溝	240用 L=600mm	1 個	5,580	
		300用 L=600mm	1 個	7,800	
		360用 L=600mm	1 個	9,980	
		450用 L=600mm	1 個	11,900	
	公園ブロック	100×100×600mm（面取り）	1 個	880	
	コンクリート基礎板	400×100×2,000mm	1 枚	26,100	
	組立土留め用コンクリート板	910×298×60mm	1 枚	2,630	
	土砂受入処分料 ・確認処分（昼間）	2 t 車	1 台	9,000	
		4 t 車	1 台	18,000	
		10 t 車	1 台	36,500	
	手摺（ステンレス製） ・H=0.8m ・支柱間隔 2.0m ・ビーム 1 段 φ42.7×2.0 R エンド ・支柱 φ48.6×2.0	独立基礎用 L=1.2m	1 m	18,100	
		連続基礎用 L=1.0m	1 m	17,600	
		追加支柱 独立基礎用 L=1.2m	1 本	20,300	トップブラケット含む
		追加支柱 連続基礎用 L=1.0m	1 本	19,200	トップブラケット含む
		三次元コーナー支柱加算額 独立基礎用	1 箇所	6,800	加算額（一般受金具付き支柱との差額）
		三次元コーナー支柱加算額 連続基礎用	1 箇所	6,970	加算額（一般受金具付き支柱との差額）
		ビーム短縮加工費	1 箇所	3,000	加工費

横須賀市	路面カラー舗装（路側帯用） ・ 材工共（昼間施工） ・ 溶融噴射式 t=1.7mm	施工規模 S ≧100m2	1	m2	4,510	
		施工規模 50m2 ≦ S <100m2	1	m2	6,690	
		施工規模 25m2 ≦ S <50m2	1	式	356,000	
		施工規模 S <25m2	1	式	210,000	
	視覚障害者誘導標（貼付式点字） ・ 材工共（昼間施工） ・ 300×300mm ・ 接着式樹脂プレート	密粒As 施工規模 200枚/日（S ≧18m2）	1	m2	46,600	
		密粒As 施工規模 100枚/日（S <18m2）	1	m2	49,900	
		開粒As 施工規模 200枚/日（S ≧18m2）	1	m2	50,700	
		開粒As 施工規模 100枚/日（S <18m2）	1	m2	53,200	
茅ヶ崎市	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=1.0m	7	箇所	172,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=2.0m	43	箇所	197,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=3.0m	124	箇所	222,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=4.0m	31	箇所	247,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=5.0m	1	箇所	273,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=6.0m	2	箇所	298,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=7.0m	1	箇所	323,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=8.0m	1	箇所	349,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=9.0m	1	箇所	374,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ150 L=10.0m	1	箇所	399,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=1.0m	1	箇所	216,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=2.0m	26	箇所	253,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=3.0m	15	箇所	290,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=4.0m	5	箇所	328,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=5.0m	1	箇所	365,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=6.0m	1	箇所	402,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=7.0m	1	箇所	439,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=8.0m	1	箇所	476,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=9.0m	1	箇所	514,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	裨ド ライフ-工法 φ200 L=10.0m	1	箇所	551,000	材料共、昼間施工 本管内（φ800mm未満）取付管口切断工含む
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=1.0m	7	箇所	144,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=2.0m	43	箇所	179,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=3.0m	124	箇所	215,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=4.0m	31	箇所	250,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=5.0m	1	箇所	286,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=6.0m	2	箇所	339,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=7.0m	1	箇所	375,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=8.0m	1	箇所	410,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=9.0m	1	箇所	446,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ150 L=10.0m	1	箇所	481,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=1.0m	1	箇所	153,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=2.0m	26	箇所	196,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=3.0m	15	箇所	239,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=4.0m	5	箇所	281,000	材料共、昼間施工

茅ヶ崎市	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=5.0m	1	箇所	324,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=6.0m	1	箇所	387,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=7.0m	1	箇所	429,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=8.0m	1	箇所	472,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=9.0m	1	箇所	515,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	FRP光硬化取付管ライニング工法 φ200 L=10.0m	1	箇所	557,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=1.0m	7	箇所	172,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=2.0m	43	箇所	191,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=3.0m	124	箇所	210,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=4.0m	31	箇所	229,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=5.0m	1	箇所	248,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=6.0m	2	箇所	268,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=7.0m	1	箇所	323,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=8.0m	1	箇所	342,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=9.0m	1	箇所	362,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ150 L=10.0m	1	箇所	381,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=1.0m	1	箇所	181,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=2.0m	26	箇所	203,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=3.0m	15	箇所	225,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=4.0m	5	箇所	248,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=5.0m	1	箇所	270,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=6.0m	1	箇所	292,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=7.0m	1	箇所	351,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=8.0m	1	箇所	373,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=9.0m	1	箇所	396,000	材料共、昼間施工
	取付管更生工	EXパイプ φ200 L=10.0m	1	箇所	418,000	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法突出除去	93	箇所	44,600	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法木根除去	731	箇所	21,800	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法パッキン除去	1	箇所	40,200	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法油脂付着除去	1	箇所	43,600	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法モルタル除去	23	箇所	43,600	材料共、昼間施工
	施工前処理工	7#7774付-H工法石灰除去	1	箇所	32,700	材料共、昼間施工
	施工前処理工	EX工法突出除去	93	箇所	51,800	材料共、昼間施工
	施工前処理工	EX工法木根除去	731	箇所	22,500	材料共、昼間施工
	施工前処理工	EX工法パッキン除去	1	箇所	22,500	材料共、昼間施工
	施工前処理工	EX工法油脂付着除去	1	箇所	規格なし	材料共、昼間施工
施工前処理工	EX工法モルタル除去	23	箇所	45,000	材料共、昼間施工	
施工前処理工	EX工法石灰除去	1	箇所	規格なし	材料共、昼間施工	
施工前処理工	C-ONE工法突出除去	93	箇所	45,800	材料共、昼間施工	
施工前処理工	C-ONE工法木根除去	731	箇所	23,400	材料共、昼間施工	
施工前処理工	C-ONE工法パッキン除去	1	箇所	23,400	材料共、昼間施工	
施工前処理工	C-ONE工法油脂付着除去	1	箇所	46,800	材料共、昼間施工	

茅ヶ崎市	施工前処理工	C-ONE工法モルタル除去	23	箇所	46,800	材料共、昼間施工
	施工前処理工	C-ONE工法石灰除去	1	箇所	46,800	材料共、昼間施工
	フラップゲート	ステンレス製 アンカー固定式 許容水深3.5m以下 口径900mm用	1	基	560,000	・流出口の管種及び管径はFRPM管900mmとなります。 ・材料費、現着価格 ・参考重量：135kg
	フラップゲート設置工	ステンレス製 アンカー固定式 許容水深3.5m以下 口径900mm用	1	基	190,000	・流出口の管種及び管径はFRPM管900mmとなります。 ・据付に関して作業車両を河川に横付けして作業できることとしてください。 ・フラップゲート本体の材料費は含まず。 ・作業日当り標準作業量（1基/日） ・昼間施工。
	RCボックスカルバート	内幅1200×内高1500×有効長1000mm 両側フラット加工 プレート連結用インサート付き ボルト箱付き	1	本	325,000	・材料費のみ ・T-25 ・耐震レベル1 ・参考重量：2,377kg ・現場着単価
	RCボックスカルバート側部加工費	□900×900mm 製品2本にまたがって加工	1	箇所	96,000	・ボックスカルバート配列図No9、No10部分 ・FRPM φ800mm接続用
	RCボックスカルバート側部加工費	□700×700mm 製品2本にまたがって加工	1	箇所	95,000	・ボックスカルバート配列図No7、No8部分
	プレキャスト落差壁	W1460×L200×H203mm ボルト固定	1	枚	206,000	・材料費のみ ・参考重量：148kg ・参考図PCa落差壁A ・現場着単価
	プレキャスト落差壁	W1200×L200×H300mm ボルト固定	1	枚	209,000	・材料費のみ ・参考重量：168kg ・参考図PCa落差壁B ・現場着単価
	プレキャスト端壁	W1460×H1460×L200mm ボルト固定	1	枚	282,000	・材料費のみ ・参考重量：1,066kg ・現場着単価
	プレキャスト基礎板	1720×100×1000	1	枚	94,700	・材料費のみ ・現場着単価
	プレキャスト基礎板	1660×100×1000	7	枚	89,300	・材料費のみ ・現場着単価
	プレキャスト基礎板	1660×100×734	1	枚	91,200	・材料費のみ ・調整用 ・現場着単価
	プレキャスト基礎板	1660×100×1553/1237	2	枚	138,000	・材料費のみ ・斜切り ・現場着単価
	RCボックスカルバート布設	1200×1500×1000mm 1200×1200×1000mm	11.579	m	39,800	・16tラフタークレーン使用 ・布設に係る機械及び施工手間 ・敷モルタル費用含む ・斜切等の加工品の布設含む(最大重量2377kg) ・ボックスカルバート本体の材料費は含まない ・作業日当り標準作業量:6m/日 ・昼間施工
	RCボックスカルバート布設	1200×1500×1000mm 1200×1200×1000mm	11.579	m	39,500	・13tラフタークレーン使用 ・布設に係る機械及び施工手間 ・敷モルタル費用含む ・斜切等の加工品の布設含む(最大重量2377kg) ・ボックスカルバート本体の材料費は含まない ・作業日当り標準作業量:6m/日 ・昼間施工

茅ヶ崎市	RCボックスカルバート布設	1200×1500×1000mm 1200×1200×1000mm	11.579	m	47,400	・7tラフタークレーン使用 ・布設に係る機械及び施工手間 ・敷モルタル費用含む ・斜切等の加工品の布設含む(最大重量2377kg) ・ボックスカルバート本体の材料費は含まない ・作業日当り標準作業量:5m/日 ・昼間施工
	RCボックスカルバート布設	1200×1500×1000mm 1200×1200×1000mm	11.579	m	66,800	・4.9t吊クローラークレーン(ベースマシン0.45m3級)使用 ・布設に係る機械及び施工手間 ・敷モルタル費用含む ・斜切等の加工品の布設含む(最大重量2377kg) ・ボックスカルバート本体の材料費は含まない ・作業日当り標準作業量:4m/日 ・昼間施工
	ライニング加工	サンユコートA工法 (0.2mm)	40.99	m2	23,500	材工共 ボックスカルバート内面ライニング加工 工場加工 硬化後設計厚0.2mm以上、粗度係数0.010以下、 昼間施工
	ライニング加工	サンユコートA工法 (0.2mm)	40.99	m2	23,500	材工共 ボックスカルバート内面ライニング加工 現場加工 硬化後設計厚0.2mm以上、粗度係数0.010以下、 昼間施工
	ライニング加工	ショウゼットA工法	40.99	m2	57,700	材工共 ボックスカルバート内面ライニング加工 工場加工 硬化後設計厚0.2mm以上、粗度係数0.010以下、 昼間施工
	ライニング加工	ショウゼットA工法	40.99	m2	57,700	材工共 ボックスカルバート内面ライニング加工 現場加工 硬化後設計厚0.2mm以上、粗度係数0.010以下、 昼間施工
	環境基準値超過土処分	砒素及びその化合物 鉛及びその化合物	228	t	15,000	・別紙分析結果報告書は、「県土整備局工事に係る土砂検定基準」に準拠し採取した土砂を検定した結果となります ・基準値超過物質は、「砒素及びその化合物」が溶出基準、「鉛及びその化合物」が含有基準を超過しています ・土壌汚染対策法対象外 ・搬出先住所:神奈川県川崎市川崎区浅野町
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 受挿直管 φ800mm×2000mm	43	本	147,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 両PE直管 φ800mm×1129mm	1	本	125,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 受挿直管 増肉加工 φ800mm×2000mm	2	本	187,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 受挿直管 増肉加工 φ800mm×1000mm	3	本	153,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 受挿直管 増肉加工 φ800mm×1676mm	1	本	187,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 両挿調整管 片増肉加工 φ800mm×1160mm	1	本	165,000	・材料費のみ ・現着価格

茅ヶ崎市	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) 両挿調整管 片増肉加工 φ800mm×1433mm	1	本	165,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) マンホール受口短管 φ800mm×1000mm	1	本	104,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	雨水3種(C種) マンホール挿口短管 φ800mm×1000mm	1	本	95,700	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) 両挿直管 φ800mm×1000mm	1	本	136,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) 両挿調整管 φ800mm×1066mm	1	本	166,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×13°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×9.5°	2	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×3.468°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×4.5°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×14°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×2.1°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
	強化プラスチック複合管(FRPM管)	外圧2種(C種) FT-R曲管 φ800mm×600mm×3.5°	1	本	367,000	・材料費のみ ・現着価格
平塚市	レジンコンクリート製貯留槽	II型 1400×2400×1750 貯留量 3.9m3	10	基	1,630,000	貯留槽本体、铸铁蓋、送料含む
	洗浄ユニット貯水槽	洗浄水量 80L / 回 ソケット無し T-20	10	基	598,000	貯水槽本体、铸铁蓋、送料含む
	総合案内看板設置（材工共）	W1100×H900	2	箇所	677,000	運賃、印刷費、原稿作成費を含む 昼間施工
	案内・誘導看板（3方向）設置（材工共）	W650×H190	3	箇所	451,000	運賃、印刷費、原稿作成費を含む 昼間施工
	案内・誘導看板（2方向）設置（材工共）	W650×H190	6	箇所	343,000	運賃、印刷費、原稿作成費を含む 昼間施工
	注意・喚起看板設置（材工共）	□610	10	箇所	200,000	運賃、印刷費、原稿作成費を含む 昼間施工
	車止め	SUS φ101.5 H=850 脱着式	10	基	68,400	耐候性表面処理仕様 景観対応色対応 材料費、現場着単価
	車止め	SUS φ76.3 W=1500 H=800 脱着式	2	基	108,000	耐候性表面処理仕様 景観対応色対応 材料費、現場着単価
	転落防止柵（景観色）	H1100 4段びくろ型反射材付	120	m	15,900	P種 塩害対応品 材料費、現場着単価
	転落防止柵（景観色）	H1100（アルミ製） 縦格子型反射材材無	120	m	25,300	P種 塩害対応品 材料費、現場着単価
	津波避難誘導シート設置（材工共）	900×1400（溶融型）	7	箇所	65,700	昼間施工
	歩行者・自転車案内シート設置（材工共）	1500×1500（溶融型）	2	箇所	73,800	昼間施工
鎌倉市	ガードレール	C種、Gr-C-2B-BPL(ﾄ)	103.9	m	18,800	見積有効期限：令和7年8月末 ※来年度早期発注工事です。 材料費、現場着単価
	一体型ガードレール	C種、Gr-C-2B-BPL(ﾄ:PA) 上段:笠木、中段:横パイプ	103.9	m	28,900	見積有効期限：令和7年8月末 ※来年度早期発注工事です。 材料費、現場着単価
	ケミカルアンカーボルト	M22×230	432	本	3,330	見積有効期限：令和7年8月末 ※来年度早期発注工事です。 材料費、現場着単価

鎌倉市	橋面防水工(材工)	複合防水工法 端部処理含む ※昼間施工	1020	m2	6,910	見積有効期限：令和7年8月末 ※来年度早期発注工事です。 材工共
	NPロック4t型連結金具連結シャックル	φ19mm、約2.1kg／個（材質：SR235 溶融亜鉛メッキ加工）	1446	個	3,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型連結金具連結シャックル	φ19mm、約2.1kg／個（材質：SR235）	1446	個	1,800	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	基礎捨石（硬石）比重2.5以上	50～200kg	8746	m3	17,300	石材陸上運搬 現場着輸送費含む
	NPロック4t型脚付き有孔型工場製品	W=3.984t、φ22mmフック筋4本（材質：SUS304）	1361	個	139,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型脚付き有孔型工場製品	W=3.984t、φ22mmフック筋4本（材質：SR235 溶融亜鉛メッキ加工）	1361	個	127,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型脚付き有孔型工場製品	W=3.984t、φ22mmフック筋4本（材質：SR235）	1361	個	123,000	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型連結金具埋込フック筋	φ22mm、約4.6kg／本（材質：SR235 溶融亜鉛メッキ加工）	5444	本	4,500	現場着輸送費含む（鎌倉市内）
	NPロック4t型連結金具埋込フック筋	φ22mm、約4.6kg／本（材質：SR235）	5444	本	2,800	現場着輸送費含む（鎌倉市内）

第22回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
横須賀市	複合遊具	ウッドアスレチック	1	基	2,870,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	アルミ合金製転落防止柵 (H=1.1m) P種 ダークブロンズ色 定着部：アルミ製ベースプレート	水平部	78	m	95,300	資材費+運搬費 (基礎別) ・SUS製が 駄、ビス類は塩害対策仕様とする
		端尺部支柱加算費 (水平部)	8	箇所	94,300	・ベース固定用六角が 駄及び付随するナット・SW・ 絶縁ワッシャー・クロムプレートも含む
	アルミ合金製転落防止柵 (H=1.1m) P種 ダークブロンズ色 定着部：埋め込み支柱	水平部	72	m	67,500	資材費+運搬費 (基礎別)
		端尺部支柱加算費 (水平部)	5	箇所	45,500	・SUS製が 駄、ビス類は塩害対策仕様とする
	アルミ合金製転落防止柵 (H=1.1m) P種 ダークブロンズ色	コーナー加工費	7	箇所	30,600	加工費
	HID用ボールライト	指定色仕上げ	9	台	283,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	LEDライトパブル	定格電力48W (HF200W相当、5000K)	9	個	44,400	資材費+運搬費 (基礎別)
	段付ボール	5m 埋込式 垂鉛メッキ後指定色仕上げ	9	本	198,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	電源ユニット	定格電力48W	9	個	17,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	インクルーシブピクニックテーブル	再生木材：表層サンディング仕上げ 鋼材：溶融亜鉛メッキ仕上げ 基礎：アンカー固定 アンカーボルト含む	2	基	1,140,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	ベンチ	W1924×D706×H763	4	基	264,000	資材費+運搬費 (基礎別)
藤沢市	テーブルハウス	W1600×D1200×H1720	4	基	255,000	資材費+運搬費 (基礎別)
	鋼製排水溝 品番A	200*1200(H=45)	55.2	m	74,500	材料費、現着価格
	鋼製排水溝 品番W1	200*1116(H=45)	1.116	m	75,900	【流水プレート】 溶融亜鉛アルミ合金めっき後ナイロンコーティング 【ガードプレート】 溶融亜鉛アルミ合金めっき+金属溶射 (Al・Mg 160μm以上) 材料費、現着価格
	鋼製排水溝 品番W2	200*712(H=45)	2.136	m	73,600	
	鋼製排水溝 品番W3	200*699(H=45)	29.358	m	74,600	
	鋼製排水溝 品番X1	200*1205(H=45)	1.205	m	74,600	
	鋼製排水溝 品番Z1	200*1205.5(H=45)	3.617	m	76,900	
	鋼製排水溝 品番Z2	200*1205(H=45)	25.305	m	76,900	
	アルミ合金製高欄兼用 車両防護柵(C種)	H=850mm R部のため1スパン毎に継ぎ手設置	90.665	m	101,000	定着部=先埋めアンカー式、表面処理=アルミ 形材：ステンレスカラーアルマイト アルミ鋳 物：KSB色塗装 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ、 現地着価格
	隙間塞ぎ板	H=850mm	1	枚	76,500	
	電線共同溝 特殊部I型 (L-2) 1200×1350×3500(U型)	U型本体 1200×1350×3500 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,430,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費18箇所含む
	電線共同溝 特殊部I型 (L-4) 1200×1350×3500(U型)	U型本体 1200×1350×3500 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,440,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費21箇所含む
	アスファルト舗装用鋳鉄蓋	1200×3500	2	枚	1,680,000	材料費、現着価格
	電線共同溝 特殊部I型 (L-1) 1200×1350×4000(U型) 直上1基	U型本体 1200×1350×4000 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,600,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費22箇所含む
	電線共同溝 特殊部I型 (L-3) 1200×1350×4000(U型) 直上1基	U型本体 1200×1350×4000 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,600,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費23箇所含む
	電線共同溝 特殊部I型 (L-5) 1200×1350×4000(U型) 直上1基	U型本体 1200×1350×4000 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,610,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費29箇所含む
	電線共同溝 特殊部I型 (L-7) 1200×1350×4000(U型) 直上1基	U型本体 1200×1350×4000 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	1,590,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費19箇所含む
	アスファルト舗装用鋳鉄蓋	1200×4000	4	枚	1,980,000	材料費、現着価格
	仮蓋		4	枚	73,800	材料費、現着価格
	電線共同溝 特殊部I型 (L-6) 1200×1800×3500(ボックス型)	ボックス型本体 1200×1800×3500 端壁、敷板、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	基	2,100,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費24箇所含む
	鉄蓋	φ750 歩道用	1	枚	283,000	材料費、現着価格
	調整リング	φ750 H=100mm	1	個	28,500	材料費、現着価格
	電線共同溝 分岐樹 T-A 400×380×1500	本体 400×380×1500 端壁含む、ダクトスリプ 取付加工費含む	2	基	108,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費3箇所/基含む
	アスファルト舗装用鋳鉄蓋	T-A型 400×1500	2	枚	345,000	材料費、現着価格
	電線共同溝 ベDESTALボックス	(大)用ハンドホール、ダクトスリプ 取付加工費含む	1	組	301,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費2箇所含む
	電線共同溝 ベDESTALボックス	仮蓋(大)	1	枚	31,900	材料費、現着価格
	電線共同溝 ベDESTALボックス	(中)用ハンドホール、ダクトスリプ 取付加工費含む	2	組	209,000	材料費、現着価格 ダクトスリプ取付費2箇所/基含む

藤沢市	電線共同溝 ベデスタルボックス	仮蓋(中)	2 枚	29,600	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGFS-250 横断2mファイナステップ	5 本	37,000	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS-250 2mファイナステップ	75 本	41,400	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS-250用樹 固定・本体ファイナステップ	5 個	51,500	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS-250深型樹 固定・本体 H1200 ファイナステップ	3 個	108,000	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS樹用 固定グ レーティング (細目)	8 枚	45,300	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS樹用 固定グ レーティング (普通目)	8 枚	29,400	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGFS-250 2mファイナステップ 加工費含む	5 本	38,800	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGFS-250 横断2mファイナステップ 加工費含む	5 本	45,000	材料費、現着価格
	都市型側溝	UGJS-250 2mファイナステップ 加工費含む	5 本	49,400	材料費、現着価格
	防火水槽鉄蓋	FV-110TGM型 受枠含む	1 組	117,000	材料費、現着価格
	60 t 級耐震性貯水槽 材料費	鋼製縦円筒セグメント型 K60-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-H-ASL型2穴型	1 基	7,960,000	材料費・現着価格 (4 t 車)
	60 t 級耐震性貯水槽 施工費	鋼製縦円筒セグメント型 K60-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-H-ASL型2穴型	1 基	2,630,000	昼間施工
	キャップ	VU φ 75mm	1 本	357	2025年度用単価
	キャップ	VU φ 200mm	1 本	1,950	2025年度用単価
	キャップ	VU φ 300mm	1 本	7,960	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 200mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 250mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 300mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 350mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 400mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 450mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	閉塞支管	本管貼付型 本管 φ 500mm×取付け管 φ 150mm	1 個	4,500	2025年度用単価
	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ 7 5 mm	1 本	209	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm×1 0 0 0 mm	1 個	39,600	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm×1 5 0 0 mm	1 個	41,600	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm×2 0 0 0 mm	1 個	44,300	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ 3 0 0 mm×1 0 0 0 mm (樹深1 3 3 0 mm)	1 個	12,600	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ 3 0 0 mm×1 5 0 0 mm (樹深1 8 3 0 mm)	1 個	16,100	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ 3 0 0 mm×2 0 0 0 mm (樹深2 3 3 0 mm)	1 個	流通無し	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (汚水) φ 3 0 0 mm 鎖 T-2	1 個	8,940	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (雨水) φ 3 0 0 mm 鎖 T-2	1 個	8,940	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (合流) φ 3 0 0 mm 鎖 T-2	1 個	8,940	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 3 0 0 mm	1 個	2,520	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=1. 5 m ゴム輪受口	1 個	38,400	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=1. 5 m ゴム輪受口	1 個	38,400	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm 1 5° ～9 0° 曲り H=1. 5 m ゴム輪受口	1 個	38,400	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=2. 0 m ゴム輪受口	1 個	41,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=2. 0 m ゴム輪受口	1 個	41,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm 1 5° ～9 0° 曲り H=2. 0 m ゴム輪受口	1 個	41,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=2. 5 m ゴム輪受口	1 個	44,500	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径3 0 0 mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=2. 5 m ゴム輪受口	1 個	44,500	2025年度用単価

藤沢市	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1個	44,500	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1個	47,600	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1個	47,600	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1個	47,600	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1個	45,900	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1個	45,900	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1個	45,900	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1個	49,100	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1個	49,100	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1個	49,100	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1個	51,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1個	51,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1個	51,800	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1個	55,700	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1個	55,700	2025年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1個	55,700	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×1000mm	1個	12,100	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×1500mm	1個	16,400	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×2000mm	1個	20,800	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×1000mm	1個	13,200	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×1500mm	1個	15,800	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×2000mm	1個	18,400	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (汚水) φ200mm 鎖T-2	1個	4,070	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (雨水) φ200mm 鎖T-2	1個	4,070	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (合流) φ200mm 鎖T-2	1個	4,070	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径200mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200mm	1個	1,690	2025年度用単価
	内副管マンホール継手 (スリムタイプ)	点検孔付 φ200mm×150mm 1号	1個	39,500	2025年度用単価
	内副管マンホール継手 (スリムタイプ)	点検孔付 φ250mm×200mm 1号 (完全なスリムタイプではない)	1個	88,300	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管 (呼び径200mm)	自在曲管 (0°) ゴム輪受口	1本	7,330	2025年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管 (呼び径250mm)	自在曲管 (0°) ゴム輪受口	1本	12,700	2025年度用単価
	管種交換継手	(陶管(ヒューム管)ー塩ビ管) φ150	1本	3,580	2025年度用単価
	管種交換継手	(陶管(ヒューム管)ー塩ビ管) φ200	1本	5,170	2025年度用単価
	管種交換継手	(陶管(ヒューム管)ー塩ビ管) φ250	1本	8,230	2025年度用単価
	管種交換継手	(陶管(ヒューム管)ー塩ビ管) φ300	1本	14,500	2025年度用単価
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 工場発 19:00～6:00	1m3	21,000	2025年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ込 T-14 φ600mm SUS製転落防止梯子付	1組	96,300	2025年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ込 T-25 φ600mm SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ	1組	101,000	2025年度用単価
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300mm)	台座・ボルト込 T-25	1組	46,100	2025年度用単価
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300mm)	台座・ボルト込 T-14	1組	42,200	2025年度用単価
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200mm)	台座・ボルト込 T-14	1組	40,800	2025年度用単価
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200mm)	台座込 T-8	1組	16,700	2025年度用単価
	透水底板	450mm×450mm×70mm (440mm×440mm×70mm)	1枚	2,400	2025年度用単価

藤沢市	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-300mm 取付アノカ含む 有効長500mm	1 枚	34,200	2025年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-300mm 取付アノカ含む 有効長500mm	1 枚	26,300	2025年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-350mm(400mm共通) 取付アノカ含む 有効長500mm	1 枚	37,800	2025年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-350mm(400mm共通) 取付アノカ含む 有効長500mm	1 枚	29,700	2025年度用単価
	本管更生材（ｱﾙﾌｧﾗｲﾄｰH）	Φ380mm t=6.0mm 不飽和ﾌﾞﾘｽﾄﾙ	29.97 m	60,300	材料費、現場着価格、令和7年度末まで
	本管更生材（ｱﾙﾌｧﾗｲﾄｰH）	Φ380mm t=7.0mm 不飽和ﾌﾞﾘｽﾄﾙ	22.6 m	66,200	材料費、現場着価格、令和7年度末まで
	本管更生材（ｱﾙﾌｧﾗｲﾄｰH）	Φ500mm t=9.0mm 不飽和ﾌﾞﾘｽﾄﾙ	42.32 m	105,000	材料費、現場着価格、令和7年度末まで
	本管更生材（ｱﾙﾌｧﾗｲﾄｰH）	Φ600mm t=10.0mm 不飽和ﾌﾞﾘｽﾄﾙ	41.12 m	131,000	材料費、現場着価格、令和7年度末まで
平塚市	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-14	80 組	103,000	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む） 材料費、現場着単価
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-25	80 組	107,000	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む） 材料費、現場着単価
	塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ360 T-14	80 組	54,900	G-4-2 （台座含む、内蓋除く） 材料費、現場着単価
	3号樹鉄蓋(平塚市型)		80 組	50,900	G-7-6 （鉄蓋、台座含む） 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内径 φ1940	87.4 m	232,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内径 φ1510	67.8 m	182,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□2126×1981	33.8 m	323,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	屈曲ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□2126×1981	3.6 m	646,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□2126×2171	48 m	323,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	屈曲ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□2126×2171	5.6 m	646,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□1986×1783	58.6 m	297,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	標準ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□1986×2013	51.2 m	314,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	更生材料（セグメント材）	屈曲ﾀｲﾌﾟ 仕上り内空□1986×2013	1.2 m	629,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	充填材	1号（35.0N/mm2）	61.4 m3	130,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	充填材	1号（35.0N/mm2）	53.9 m3	130,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	充填材	1号（35.0N/mm2）	57.2 m3	130,000	令和7年度単価 3Sﾍﾞﾝﾄ工法 材料費、現場着単価
	標準ストリップ	S形	352.92 m	8,390	令和7年度単価 ﾀﾞﾝﾍﾞｰ工法 材料費、現場着単価
	SFジョイナー	S形	352.92 m	1,930	令和7年度単価 ﾀﾞﾝﾍﾞｰ工法 材料費、現場着単価
	スリーブ材	φ1940（呼び径） 管更生：3Sﾍﾞﾝﾄ工法	2 個	540,000	令和7年度単価 ﾏｸﾞﾜｯｸ工法NGJ 材料費、現場着単価
	スリーブ材	φ1510（呼び径） 管更生：3Sﾍﾞﾝﾄ工法	2 個	446,000	令和7年度単価 ﾏｸﾞﾜｯｸ工法NGJ 材料費、現場着単価
	スリーブ材	φ1270（呼び径） 管更生：ﾀﾞﾝﾍﾞｰ工法	2 個	401,000	令和7年度単価 ﾏｸﾞﾜｯｸ工法NGJ 材料費、現場着単価
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・高機能型	1 組	87,200	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・一般型	1 組	87,200	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価

秦野市	マンホール用鉄蓋	T-14 φ600 秦野市型・一般型	1組	78,400	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ900-600 秦野市型・一般型	1組	412,000	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ900-600 秦野市型・一般型	1組	357,000	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ600用 調整駒及びボルト	1組	3,820	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900用 調整駒及びボルト	1組	3,820	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900-600用 調整駒及びボルト	1組	3,820	令和7年度適用単価 材料費、現場着単価
	排泥処理費		1m3	35,000	令和7年度適用単価
	建設汚泥処理費	泥水 バキューム車	1m3	13,000	令和7年度適用単価
	建設汚泥処理費	泥土 10t ダンプ車	1m3	12,000	令和7年度適用単価
	建設汚泥処理費	泥水 バキューム車 【地盤改良(セメント系固化材)の混じった泥土】	1m3	13,000	令和7年度適用単価
	建設汚泥処理費	泥土 10t ダンプ車 【地盤改良(セメント系固化材)の混じった泥土】	1m3	12,000	令和7年度適用単価
	高含水比残土処理費		1m3	15,000	令和7年度適用単価
	改良土	ほぐし土量	1m3	4,300	令和7年度適用単価
	改良土 (0-10)	ほぐし土量	1m3	4,600	令和7年度適用単価
	流動コン (流動性埋戻土)	強度0.2N/mm2 4t車2m3積	1m3	14,500	令和7年度適用単価
	流動コン (流動性埋戻土)	強度0.2N/mm2 10t車5m3積	1m3	10,500	令和7年度適用単価
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ200mm (開削・ヒューム管)	1口	256,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ200mm (開削・ヒューム管)	1口	293,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ200mm (開削・ヒューム管)	1口	167,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ200mm (開削・ヒューム管)	1口	193,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ250mm (開削・ヒューム管)	1口	267,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ250mm (開削・ヒューム管)	1口	304,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ250mm (開削・ヒューム管)	1口	177,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ250mm (開削・ヒューム管)	1口	203,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ300mm (開削・ヒューム管)	1口	291,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ300mm (開削・ヒューム管)	1口	330,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ300mm (開削・ヒューム管)	1口	193,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ300mm (開削・ヒューム管)	1口	219,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ200mm (推進・ヒューム管)	1口	規格無し	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ200mm (推進・ヒューム管)	1口	規格無し	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ200mm (推進・ヒューム管)	1口	規格無し	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 夜間	φ200mm (推進・ヒューム管)	1口	規格無し	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法 (非開削) 昼間	φ250mm (推進・ヒューム管)	1口	507,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①

秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ250mm（推進・ヒューム管）	1	口	571,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ250mm（推進・ヒューム管）	1	口	226,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ250mm（推進・ヒューム管）	1	口	260,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ300mm（推進・ヒューム管）	1	口	524,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ300mm（推進・ヒューム管）	1	口	588,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ300mm（推進・ヒューム管）	1	口	242,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ300mm（推進・ヒューム管）	1	口	276,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ800mm（推進・ヒューム管）	1	口	591,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ800mm（推進・ヒューム管）	1	口	668,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ800mm（推進・ヒューム管）	1	口	414,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ800mm（推進・ヒューム管）	1	口	468,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	事前調査工（昼間）	推進、φ200～φ700mm	1	日	235,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（昼間）	推進、φ800	1	日	196,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（夜間）	推進、φ200～φ700mm	1	日	313,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（夜間）	推進、φ800	1	日	282,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（昼間）	開削、φ200～φ700mm	1	日	176,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（昼間）	開削、φ800	1	日	195,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（夜間）	開削、φ200～φ700mm	1	日	254,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工（夜間）	開削、φ800	1	日	282,000	マグマロック工法 施工見積条件②
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ200mm（塩ビ管）	1	口	255,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ200mm（塩ビ管）	1	口	306,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ250mm（塩ビ管）	1	口	255,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ250mm（塩ビ管）	1	口	306,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ300mm（塩ビ管）	1	口	276,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ300mm（塩ビ管）	1	口	331,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ200mm（ヒューム管）	1	口	255,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ200mm（ヒューム管）	1	口	306,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ250mm（ヒューム管）	1	口	255,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ250mm（ヒューム管）	1	口	306,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ300mm（ヒューム管）	1	口	276,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ300mm（ヒューム管）	1	口	331,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）昼間	φ250mm（陶管）	1	口	255,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	既設人孔耐震化工法（非開削）夜間	φ250mm（陶管）	1	口	306,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	突出し防止インバートゴムブロック	φ200mm	1	口	35,400	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	突出し防止インバートゴムブロック	φ250mm	1	口	35,400	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③
	突出し防止インバートゴムブロック	φ300mm	1	口	37,500	既設人孔耐震化工法 施工見積条件③

桑野市	事前調査工（昼間）	φ 200mm～φ 300mm	1	日	130,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件④
	事前調査工（夜間）	φ 200mm～φ 300mm	1	日	196,000	既設人孔耐震化工法 施工見積条件④
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	29,000	オメガライナー工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	30,400	EX工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	47,600	アルファライナー工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	44,600	アルファライナーH工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	44,000	FFT-S工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	43,800	インシュフォーム工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	47,300	オールライナーZ工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	51,100	オールライナーHM工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	48,300	バルテムSZ工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	46,900	SGICP工法(現場着価格)
	管更生材料	既設陶管 φ 250mm用	1	m	57,300	SGICP-G工法(現場着価格)
	円形覆工板	呼び径 φ 2500用	1	個	1,320,000	基礎価格:令和 7 年度適用単価
	円形覆工板	呼び径 φ 3000用	1	個	1,730,000	基礎価格:令和 7 年度適用単価
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	JSWAS K-2、外圧2種 φ 900 L=1.0m	1	本	162,000	基礎価格:令和 7 年度適用単価
	さや管推進用鋼管 STK-400	φ 1200 t=9.5mm L=800mm 鋼管加工費含む	1	本	243,000	基礎価格:令和 7 年度適用単価
	メタルクラウン	φ 1200 砂礫玉石AB	1	個	1,010,000	基礎価格:令和 7 年度適用単価
伊勢原市	バックアップ材	コアカット用（30×30）	1	m	2,020	材料費、現着価格
	シーリング材		1	L	12,200	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 200、φ 250用	17	個	22,800	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 300用	1	個	23,600	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 350用	10	個	24,400	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 400用	3	個	24,700	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 450用	12	個	25,400	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 500用	1	個	26,300	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ 600用	1	個	28,200	材料費、現着価格
	ステンレスカラー	現場打ち2号人孔・φ 700用	11	個	33,400	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 250未満	17	個	43,900	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 300未満	1	個	46,500	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 350未満	10	個	51,800	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 400未満	3	個	59,600	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 450未満	12	個	63,300	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 500未満	1	個	68,100	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 600未満	1	個	78,700	材料費、現着価格
	吸収ゴムブロック	φ 700未満	11	個	90,700	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 250	5	個	82,200	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 350	1	個	115,000	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 700	1	個	240,000	材料費、現着価格
	スリーブ材	φ 800	1	個	280,000	材料費、現着価格
	エクステリアパネル	H2500×L1800×T130	130	枚	205,000	材料費、現着価格
	寸切ボルト	M16×L250	250	本	210	材料費、現着価格

伊勢原市	等辺山形鋼	L75×75×6 l=521/385	750	個	2,120	材料費、現着価格
	寸切ボルト	M22 L=200	500	本	340	材料費、現着価格
	寸切ボルト（スバナ掛け）	M22 L=300	500	本	670	材料費、現着価格
	角座金（特殊）	150×150 t19 φ24穴	500	個	2,090	材料費、現着価格
	等辺山形鋼	L-100×100×10 L=100 φ20穴	500	個	810	材料費、現着価格
海老名市	グラウンドセル	GN-150MP 150*2560*8670	1700	m2	4,270	材料費、現着価格
	グラウンドセル	GN-150MP 150*1280*8670	1700	m2	4,690	材料費、現着価格
	連結材	セルジョイント	1100	セット	266	材料費、現着価格
	樹脂アンカーピン	□20*300mm	800	本	170	材料費、現着価格
厚木市	改良岩瀬砂	5mm アンダー	882	m3	17,900	厚木市小野地内現着価格
	不溶性土壌改良材		378	m3	33,200	〃
	防球ネット	H=10.0m ネット1100T/18本*40mm目	2400	m2	1,200	厚木市小野地内現着価格
	防球ネット	取付金具類（ワイヤー、バンド、他1式）	2400	m2	1,100	〃